Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 04-120-2020

En la Ciudad de Guadalajara, siendo las **11:00** horas del día **18 del mes de septiembre del año 2020**, en la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, como Unidad Centralizada de Compras, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL PRESENCIAL SIN LA CONCURRENCIA DEL COMITÉ** Procedimiento derivado de la Solicitud **No.** 04-120-2020, **para la contratación del servicio de** "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGIÓN CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNANDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL" para la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511** y se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL RAMO 33 FONE del Ejercicio 2020,** de conformidad con el artículo 69 apartados 1, 4 y 5: y 72 fracción V inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en adelante, la Ley, y 73 del Reglamento de la Ley, así como lo previsto en el numeral 14 de la Convocatoria.

Con motivo de lo anterior, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, por conducto de la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, realizó la **convocatoria** a la licitación pública el día 11 de agosto de 2020 por medio del portal de internet, cumpliendo con lo establecido en el artículo 60, 61 y 72 fracción I de la Ley y 62 del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, de conformidad las medidas de precautorias para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, en consideración con el acuerdo DIELAG ACU 013/2020, así como las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por la Secretaría de Salud Jalisco, se suspendieron eventualmente las **Juntas Aclaratorias y/o Visitas en Sitio**, por lo cual y con apego en lo establecido en el punto 4 "SOLICITUD DE ACLARACIONES" de las BASES del procedimiento de licitación que nos ocupa, se marcó como límite para que los licitantes solicitaran aclaración de dudas vía correo electrónico, las **12:00 horas** del día 14 de agosto de 2020 siendo obligatorio para los licitantes interesados en participar, entregar el ANEXO 2 en el formato y con las características que les fue proporcionando, de acuerdo a punto de las BASES que se señala en líneas anteriores. Siendo los licitantes que enviaron correo para manifestar su interés en participar en el procedimiento que nos ocupa, solicitando aclaraciones de ser el caso, los siguientes:

- **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.**
- **BUCOJAL, S.A. DE C.V.**
- **IMOTUR, S.A. DE C.V.**
- **PARIMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

Con fecha 20 de agosto de 2020, tuvo lugar la Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con el artículo 72 fracción V incisos a) y b) de la Ley, y 67 del Reglamento de la Ley, en donde se recibieron 2 dos propuestas, las cuales fueron revisadas sin entrar en el análisis detallado, dejando constancia en el acta correspondiente, concretando lo siguiente:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 04-120-2020

Licitante	Presenta documentación completa, de acuerdo al numeral 6.1 y 6.2 de la convocatoria.	Monto total de propuesta, sin IVA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.	SI	$ 2,543,103.56
BUCOJAL, S.A. DE C.V.	NO	$ 2,895,316.96

Posteriormente se turnó el expediente a la Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, para la evaluación detallada de las propuestas de donde resulta el presente **Fallo**, signado por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías** y el **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes** representantes de la Secretaria de Administración, el **Ing. Guillermo Salgado Sánchez** representante del área requirente, la **Arq. Vanesa Selene García Campos** la responsable para llevar a cabo el dictamen que contenga la evaluación técnica y económica, que valide la adjudicación en los fallos de los procedimientos de licitación de esta Unidad Centralizada de Compras y por el **Lic. Mario Gutiérrez Treviño**, quien es el integrante designado por el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado; así mismo se adjunta el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, el cual forma parte integral de la presente acta, de conformidad con el artículo 66 apartados 1 y 2 y 72 fracción V inciso c) de la Ley, artículo 69 y 97 fracción II, III y IV del Reglamento de la Ley, y punto 6 de la convocatoria.

Por lo anterior y de conformidad con el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica, resulta que:

El licitante INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V., cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica es susceptible de ser evaluada.

El licitante BUCOJAL, S.A. DE C.V., No cumple con lo solicitado técnicamente en las BASES de la presente licitación, y su propuesta económica no es susceptible de ser evaluada en virtud de que presenta el Anexo 2 pero no el correo que les hace llegar el comprador, denominado "RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES", el cual tiene carácter de obligatorio, tampoco firma por completo el Anexo 5-A (análisis de precios unitarios) ni la explosión de insumos, además el CD no contiene el Anexo 5 (propuesta económica), motivo por el cual no fue posible hacer el llenado de sus precios en dictamen de evaluación técnica y económica; lo anterior con fundamento en el punto 3 inciso C) y E), punto 4 párrafo 4 y 5, punto 5 inciso B), punto 5.1 inciso F), punto 6.2 inciso I) punto 10 inciso b), e) y j) y ANEXO 2 último párrafo de las BASES del procedimiento que nos ocupa.

3 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
C) Presentar todos los anexos solicitados en las presentes BASES, completando los espacios requeridos de manera clara y concisa, ya que son parte integral de la propuesta de cada licitante para todos los efectos legales a que haya lugar.
E) Proporcionar toda la información y documentación que la convocante le requiera.

4 SOLICITUD DE ACLARACIONES
El Anexo 2 de las solicitudes de aclaración es parte integral de las presentes BASES para los efectos legales a los que haya lugar, siendo obligatorio que los licitantes lo integren a su propuesta con las características y formato que se proporciona, configurándose como parte integral del mismo, el correo con la contestación a las solicitudes de aclaración que será enviado por parte del comprador que lleve el procedimiento de licitación, a los licitantes que hubiesen remitido sus

solicitudes de aclaración, o bien la manifestación de interés en participar en la licitación en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado en el párrafo primero del presente punto.

El objetivo principal de la SOLICITUD DE ACLARACIONES contemplada en el presente punto será el disipar cualquier duda respecto al ***ANEXO 1 (catálogo de conceptos)*** *que formulen los licitantes, en el entendido de que éstos realizaran las observaciones conducentes a sus representadas y en caso de no existir manifestación expresa alguna por cada uno de los concursantes, se entenderán como aceptadas en todos sus términos y condiciones de la presente licitación, así como el contrato que para el caso se llegue a celebrar con el proveedor, no pudiendo alegar con posterioridad al periodo previsto en las presentes BASES para la SOLICITUD DE ACLARACIONES, vicios del consentimiento, nulidad, dolo, error, lesión, inexactas declaraciones o cualquier acto o figura jurídica que tuviera por efecto anulación. La SOLICITUD DE ACLARACIONES que se realice a través del ANEXO 2 de las presentes BASES es parte integral del contrato, puesto que en caso de ser omisa(s) el licitante o, en su momento, el proveedor no podrá alegar en su favor las circunstancias antes señaladas en caso de existir controversias ya de índole civil, mercantil o penal, puesto que los participantes son diestros y expertos en la materia.*

5. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.
B) Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el licitante, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por él o su representante legal, cuyo nombre deberá corresponder con el que conste en el RUPC, de lo contrario deberá de realizarse el trámite correspondiente para la actualización de esta información con la Dirección de Padrón de Proveedores. ***La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.***

5.1. Características adicionales de las propuestas:
F)Es OBLIGATORIO entregar el ***Anexo 5 por medio digital en CD,*** *con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos).* ***Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del ANEXO 1(catálogo de conceptos) publicado para cotizar, no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de excel****.*

6.2 *Documentos OBLIGATORIOS que debe contener la propuesta económica*:
I) CD rotulado en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
La convocante descalificará total o parcialmente a los licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
b) *Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos;*
e) *La falta de cualquier documento obligatorio solicitado;*
j) *Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo a la descripción de los bienes y servicios requeridos y cada una de sus especificaciones.*

ANEXO 2
OBLIGATORIO: Entregar el presente formato impreso, así como el correo de "JUNTA ACLARATORIA" que les haga llegar el comprador correspondiente firmados de manera autógrafa.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos, representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del apartado 10 de la convocatoria.

En el Dictamen mencionado, también se analizaron los precios unitarios ofertados por los licitantes, y la propuesta que fue evaluada es:

Licitante	Monto con I.V.A.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,950,000.13

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 04-120-2020

La propuesta presentada por la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V., cumple con todo lo solicitado en las BASES de la presente licitación, en virtud de que su propuesta se encuentra 0.00% cero por ciento arriba del precio conveniente, a su vez se encuentra 4.46% cuatro punto cuarenta y seis por ciento abajo del estudio de mercado. Situación que es conveniente para el Estado, ya que sus precios se encuentran abajo del precio del estudio de mercado.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley, el licitante a quien se le adjudica la presente licitación, por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, establecidos en la convocatoria, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, convenientes para el Estado, y ser la propuesta más baja, es:

Licitante	Monto sin I.V.A.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,543,103.56

Por tanto y de acuerdo a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria, se adjudica el servicio Procedimiento derivado de la Solicitud **No.** 04-120-2020, **para la contratación del servicio de** "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGIÓN CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNANDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL" para la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catalogo de conceptos), por presentar la primera propuesta económicamente solvente y conveniente para el Estado, al proveedor INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V., a quien se le asigna por un monto de $2,950,000.13 M.N. (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de la Ley y artículo 101 de su Reglamento. Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84 fracciones I y II de la Ley, artículos 110 y 111 de su Reglamento, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles.

Para efectos de la notificación y en los términos del artículo 69 apartado 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 73 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia del acta respectiva en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en: Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270, en donde se fijará copia del acta o un ejemplar en el tablero oficial o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica:https://encompras.jalisco.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el apartado 16 de las bases para el proceso que nos ocupa, el cual tendrá lugar en la

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
No. 04-120-2020

oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones, de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351 primer piso (Torre de educación) Colonia Miraflores C.P. 44270.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado, siendo las 11:30 horas, del día **en que se actúa.**

Esta Acta consta de **5 cinco** hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Dirección General de Operaciones.	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Ing. Guillermo Salgado Sánchez	Coordinación de Servicios Generales Secretaría de Educación	

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

NOMBRE	Nombramiento	FIRMA
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Mario Gutiérrez Treviño	Comité de Adquisiciones	

De conformidad con el artículo 72, fracción V, inciso c) de la Ley, la participación del integrante del Comité designado para la firma del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que le son presentados por parte de la convocante, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE SANITARIOS, MODULO DE SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES , IMPERMEABILIZACION A REALIZARSE EN LA DERSE REGION CENTRO 3				$ -		$ -								
	AV. GONZALEZ GALLO No. 2720 , TLAQUEPAQUE, JALISCO.				$ -		$ -								
	PRELIMINARES				$ -		$ -								
1.1	Retiro con recuperación de losa de mármol existente , medidas 0.60 mts x 3.36 mts , incluye; acarreos dentro y fuera de obra al almacén general	pza	2.00	$ 185.05	$ 370.10		$ -							$ 185.05	$ 370.10
1.2	Demolición de recubrimiento cerámico en muros y pisos, incluye; encostalado de material, acarreos dentro y fuera de obra, herramienta.	m2	110.55	$ 64.57	$ 7,138.21		$ -							$ 64.57	$ 7,138.21
1.3	Retiro sin recuperación de mamparas sanitarias en baños generales de hombres y mujeres, incluye; herrajes y acarreos dentro y fuera del edificio al tiradero oficial.	serv.	1.00	$ 10,395.81	$ 10,395.81		$ -							$ 10,395.81	$ 10,395.81
1.4	Retiro sin recuperación de muebles de baño, incluye; taponamiento de salidas hidráulicas y sanitarias mientras se ejecuta la obra, acarreos dentro y fuera de obra, herramienta, mano de obra.	pza	9.00	$ 145.85	$ 1,312.65		$ -							$ 145.85	$ 1,312.65
1.5	Elaboración de fino a base de mortero cemento arena de rio cernida proporción 1:4 adicionándole duraría , incluyendo; incluye; materiales , acarreos, mano de obra, herramienta, andamiaje.	m2	110.55	$ 136.52	$ 15,092.29		$ -							$ 136.52	$ 15,092.29
1.6	Desmantelamiento sin recuperación de instalación eléctrica existente, incluye; luminarias de alógeno, luminarias colgantes de techo, contactos y apagadores, aislado de puntas, acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	lote	1.00	$ 4,296.57	$ 4,296.57		$ -							$ 4,296.57	$ 4,296.57
1.7	Desmantelamiento sin recuperación de espejo y marco , incluye acarreos dentro y fuera de obra.	pza	2.00	$ 124.65	$ 249.30		$ -							$ 124.65	$ 249.30
1.8	Retiro con recuperación de accesorios de baño para los dos baños jaboneras, portarollo, despachadoras de papel, incluye acarreos dentro de obra.	lote	1.00	$ 712.27	$ 712.27		$ -							$ 712.27	$ 712.27
1.9	Ranura en muro de material para instalaciones hidráulicas o eléctricas por medios manuales, incluye; encostalado y acarreos dentro y fuera de obra, posterior resane con mortero cemento arena prop 1:4 , mano de obra, materiales, herramienta.	ml	10.00	$ 77.90	$ 779.00		$ -							$ 77.90	$ 779.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Larrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.10	Movimiento de tubo de cobre para ocultarlo en muro, incluye; codos, soldadura, ajustes, herramienta, materiales, mano de obra.	ml	3.00	$ 41.88	$ 125.64		$ -							$ 41.88	$ 125.64
1.11	Elaboración de vertedero a base muros de ladrillo de lama asentado y enjarrado con mortero cemento arena amarilla prop 1;4 medidas externas 0.60 mts x 0.60 cms y 35 cms de altura, incluye; firme de 5 cms de jalcreto para dar pendiente, coladera con cespol de pvc con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, conexión a coladera adjunta, cortando y demoliendo piso y firme de hormigón y la sustitución posterior de acabados similares a existentes, incluye: adecuación de salida hidráulica del lavamanos y la instalación de una llave nariz mca urrea, chaflán en las esquinas interiores despiece, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos, materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 954.89	$ 1,909.78		$ -							$ 954.89	$ 1,909.78
1.12	Servicio de sondeo y destapado de tuberías de drenajes con sonda , incluye , equipo , herramienta, mano de obra,	ml	5.00	$ 195.88	$ 979.40		$ -							$ 195.88	$ 979.40
1.13	Sustitución de coladera de piso por una de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable, incluye: demoliciones y reposición de firme , conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	4.00	$ 803.96	$ 3,215.84		$ -							$ 803.96	$ 3,215.84
	MUEBLES DE BAÑO Y ACABADOS				$ -		$ -							$ -	$ -
1.14	Suministro y colocación de azulejo marca INTERCERAMIC línea Aquarelle color Shad 25 x 50 cms, asentado con pegazulejo y junteador a hueso marca INTERCERAMIC, incluye: recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	110.55	$ 434.54	$ 48,038.40		$ -							$ 434.54	$ 48,038.40
1.15	boquilla en barra de lavamanos y muro divisorio de 5 a 20 cms. con azulejo marca INTERCERAMIC modelo Aquarelle color Shadow Gray de primeras medidas 30cms x 45 cms asentada con pegazulejo y junteado con junteador. incluye: despatinado, recortes, desperdicios , materiales, herramienta y mano de obra.	ml	7.98	$ 74.14	$ 591.64		$ -							$ 74.14	$ 591.64
1.16	Desatinado de azulejo en esquinas, con herramienta manual o eléctrica, incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	ml	4.80	$ 37.07	$ 177.94		$ -							$ 37.07	$ 177.94

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Isidrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.17	Suministro y colocación de piso marca INTERCERAMIC linea Aquarelle color Shadow Gray medidas 40 x 40 cms de primera, asentado con pegapiso y junteador marca Interceramic junta de 1 cms , incluye: recortes, desperdicios , despiece, y acarreos	m2	18.16	$ 327.28	$ 5,943.40		$ -							$ 327.28	$ 5,943.40
1.18	Suministro y colocación de sanitario mca. Vitromex Modelo New Marathon color blanco c/asiento con tapa de la misma marca, incluye; tanque y piezas internas, coflex, llave angular mca urrea, cera de Campeche, base , material de fijación.	pza	4.00	$ 1,625.99	$ 6,503.96		$ -							$ 1,625.99	$ 6,503.96
1.19	Suministro y colocación de Lavabo de sobrecubierta modelo Violeta de vitromex de Cerámica Vitrificada para llave monomando color blanco, INCLUYE; llave economizadora temporizadora mca Helvex Modelo : TV122-1.9, coples, llave angular urrea, cespol de latón cromado mca urrea, coflex.	pza	4.00	$ 4,468.04	$ 17,872.16		$ -							$ 4,468.04	$ 17,872.16
1.20	Suministro y colocación de Mingitorio Ecológico Makech Mra-4002 color blanco incluye; trampa de olor y todos los accesorios para la correcta instalación .	pza	1.00	$ 5,617.68	$ 5,617.68		$ -							$ 5,617.68	$ 5,617.68
1.21	Suministro y colocación de espejo de 1.55 mts x 0.90 mts. con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2".	pza	1.00	$ 2,332.10	$ 2,332.10		$ -							$ 2,332.10	$ 2,332.10
1.22	Suministro y colocación de espejo de 1.80 mts x 0.90 mts. con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2".	pza	1.00	$ 2,708.26	$ 2,708.26		$ -							$ 2,708.26	$ 2,708.26
1.23	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario marca KIMBERLY CLARK, modelo 94201, con cenicero color humo, jumbo junior (300 mts) o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 699.18	$ 1,398.36		$ -							$ 699.18	$ 1,398.36
1.24	Suministro y colocación de despachador de jabón líquido a granel marca KIMBERLY CLARK color humo modelo 94236 o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra.	pza	2.00	$ 626.22	$ 1,252.44		$ -							$ 626.22	$ 1,252.44
1.25	Suministro e instalación de despachador de toalla marca KIMBERLY CLARK color humo. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra.	pza	4.00	$ 1,265.90	$ 5,063.60		$ -							$ 1,265.90	$ 5,063.60

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lozón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.26	Suministro y colocación de Multypuerta Lisa de Acero, medidas 65 cm X 2.13 mts, Incluye; marco metálico, material de fijación ajustes, chapa de Manija Recta para Baño modelo Austin mca. PHILLIPS , retiro de puerta de madera existente , retiro y reinstalación de cierrapuertas existente, colocación de rejilla doble de aluminio medidas 16" x 6" resanes de boquillas, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	2.00	$ 1,439.94	$ 2,879.88		$ -							$ 1,439.94	$ 2,879.88
	Suministro e instalación de mampara sanitaria sanilock de sólido fenólico estructurado mod standard 4300 en plástic laminado color a escoger proyecto, incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, jaladera, molduras, cubre cantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.				$ -		$ -							$ -	$ -
1.27	puerta de 0.61 mts incluye; tapa de ángulo de aluminio para cerrar ranura	pza	4.00	$ 3,660.17	$ 14,640.68		$ -							$ 3,660.17	$ 14,640.68
1.28	pilastra de 0.34 X 1.50 m	pza	2.00	$ 1,964.96	$ 3,929.92		$ -							$ 1,964.96	$ 3,929.92
1.29	pilastra de 0.60 X 1.50 m	pza	1.00	$ 3,467.56	$ 3,467.56		$ -							$ 3,467.56	$ 3,467.56
1.30	pilastra de 0.34 X 1.50 m	pza	1.00	$ 1,964.96	$ 1,964.96		$ -							$ 1,964.96	$ 1,964.96
1.31	Reparación de plafón de panel de yeso de 12mm mca tablaroca o similar, una cara de, incluye: recorte y sustitución de partes podridas, tratamiento de juntas, recortes, ajustes, desperdicios. y demás material necesario para su correcta ejecución	m2	11.81	$ 222.27	$ 2,625.01		$ -							$ 222.27	$ 2,625.01
1.32	Cajillo vertical en forma de "L" en esquina del baño con panel de yeso RH una cara de 13 mm mca Tablaroca o similar de 60 mts de desarrollo, incluye: canales, postes , tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	3.00	$ 414.14	$ 1,242.42		$ -							$ 414.14	$ 1,242.42
	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ -		$ -								
1.33	Suministro e instalación de luminaria downlight elemental de 9w para empotrar de 12 cms, mca construlita mod. Re1054bnb temperatura de color: 3,000 k., Incluye: soportaría, andamiaje materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12.00	$ 507.61	$ 6,091.32		$ -							$ 507.61	$ 6,091.32

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ignacio de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.34	Circuito de alimentación monofásico a centro de carga a base de tubería conduit pared delgada galvanizada de 3/4" incluye; cajas cuadradas , condulets, conectores, coples, curvas, soportaría con varilla roscada unicanal y abrazaderas, conductores condumex calibre 10 awg tres hilos, tierra física, pastilla térmica de 20 amperes elementos de fijación, material y mano de obra.	circ	1.00	$ 736.56	$ 736.56		$ -							$ 736.56	$ 736.56
1.35	Salida eléctrica para luminaria, a base de tubería conduit pared delgada galvanizada de 1/2 " incluye; cajas cuadradas, condulets, conectores, coples, elementos de fijación, conductores condumex calibre 12 awg tres hilos, tierra física, cable uso rudo 3x12 para conectar la luminaria, material y mano de obra, instalación y pruebas.	sal	4.00	$ 661.23	$ 2,644.92		$ -							$ 661.23	$ 2,644.92
1.36	Suministro y colocación de contacto doble polarizado y aterrizado, incluye; contactos y tapas línea línea modus btizino , materiales menores, cable cal 12 thw mca. Condumex, demás materiales necesarios para su correcta instalación	pza	1.00	$ 149.04	$ 149.04		$ -							$ 149.04	$ 149.04
1.37	Suministro y colocación de apagador sencillo, incluye; tapas y apagadores línea línea modus btizino, conectores, cable calibre 12 thw mca. condumex ,demás materiales necesarios para su correcta instalación	pza	1.00	$ 90.96	$ 90.96		$ -							$ 90.96	$ 90.96
1.38	Suministro y colocación de ventilador centrifugo para falso ploafond marca soler & palau modelo CPF 600 para manejar un flujo d 356 CFM , 127/1/160Hz, incluye; material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	1.00	$ 6,605.56	$ 6,605.56		$ -							$ 6,605.56	$ 6,605.56
1.39	Colocación de ducto de extracción a base de tubería de pvc de 6" que incluya; codos , yes, coples, soportaría tipo pera y varilla roscada, conexiones a ventiladores, paso en cristal, recortes, desperdicios, mano de obra	ml	10.00	$ 115.97	$ 1,159.70		$ -							$ 115.97	$ 1,159.70
	LIMPIEZA				$ -		$ -								
1.40	Limpieza gruesa y fina diaria y al final de toda la obra las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye; plásticos de protección en las áreas de trabajo, limpieza diaria al finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa , movimiento de mobiliario dentro del edificio .	lote	1.00	$ 3,702.48	$ 3,702.48		$ -							$ 3,702.48	$ 3,702.48
	PINTURA				$ -		$ -								

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Larrión de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.41	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Vinimex de comex o equivalente a dos manos, en muros y bóvedas interiores, hasta una altura de 3 mts, colores claros según muestra. Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado ; resanes menores, una mano de sellador , preparación y fondeo de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, andamios, escaleras, mano de obra, herramienta, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra , limpieza durante y al final de la obra, vestimenta distintiva del personal	m2	18.16	$ 61.03	$ 1,108.30		$ -							$ 61.03	$ 1,108.30
	BAÑOS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES				$ -		$ -								
1.42	Paso en losa para instalaciones hidráulicas de 2" por medios manuales, incluye; encostalado de escombro y acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial	pza	2.00	$ 35.61	$ 71.22		$ -							$ 35.61	$ 71.22
1.43	Paso en losa para instalaciones sanitarias de 6" por medios manuales, incluye; encostalado de escombro y acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial	pza	2.00	$ 53.19	$ 106.38		$ -							$ 53.19	$ 106.38
1.44	Demolición y excavación de zanja en firme de hormigón para alojar instalaciones sanitarias de 4" a 6" incluye; corte doble con disco de diamante, recibir y ahogar el tubo con mortero cemento arena de rio prop 1:4 , encostalado de escombro y acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	ml	10.00	$ 130.76	$ 1,307.60		$ -							$ 130.76	$ 1,307.60
1.45	ranuras en muro de material para ocultar las instalaciones hidráulicas o eléctricas incluye; resanado con mortero cemento arena prop 1:4 , encostalado de escombro y acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	ml	6.00	$ 27.73	$ 166.38		$ -							$ 27.73	$ 166.38
1.46	firme de jalcreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2 de 17 cms de espesor promedio, incluyendo; malla electrosoldada 6x6 10-10 , cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica , acarreos dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra.	m3	1.13	$ 271.80	$ 307.13		$ -							$ 271.80	$ 307.13

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cadena de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.47	Elaboración de barra para lavabos a base de panel w modelo PRO1-E, incluye; zarpeado y terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica con mortero cemento arena de rio prop: 1:4, anclaje con 9 varillas del #3 de 40 cms de largo ancladas a piso e incrustadas en el panel, elaboración de orificios para colocación de lavamanos de sobreponer, medidas totales 1.2 mts. de largo, 0.55 mts de 0.7 mts de altura terminado, dos muretes de soporte de .7mts x 0.55 mts, se elaborarán una barra corrida para baño de hombres y mujeres, emboquillando, colocación de zigzag, malla plana, herramientas, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 5,719.78	$ 5,719.78		$ -							$ 5,719.78	$ 5,719.78
1.48	Demolición de barra de tablaroca y cubierta de melamina existente de 90 cms de alto, incluye; recorte en uno de los extremos, herramienta, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	2.40	$ 26.59	$ 63.82		$ -							$ 26.59	$ 63.82
1.49	Muro de panel de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca calidad RH o similar, espesor terminado 9cm dos caras, incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	10.25	$ 568.60	$ 5,828.15		$ -							$ 568.60	$ 5,828.15
1.50	Suministro y colocación de muro de panel de tablaroca calidad RH de 13 mm mca Tablaroca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, incluye: canales cal 26 , postes cal 20 (2 -1/2") de 3.05 mts de largo @ 60 cms , que coincidan con los perfiles del plafón, tornillos, tratamiento de juntas y esquinas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.(en la parte frontal y la posterior del consultorio)	m2	27.77	$ 568.60	$ 15,790.02		$ -							$ 568.60	$ 15,790.02
1.51	Suministro y elaboración de plafón corrido de tablaroca de 13 mm estructurado con postes cal. 20 (2 - 1/2)@ 60 cms en un sentido , incluye ; perfacinta, redimix, tornillería, tratamiento de juntas, asentado con lija , herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje a 2.80 mts de altura terminado, fijado en 4 muros perimetrales de tablaroca	m2	6.19	$ 222.27	$ 1,375.85		$ -							$ 222.27	$ 1,375.85
1.52	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	15.00	$ 43.82	$ 657.30		$ -							$ 43.82	$ 657.30

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo.
C. Luis Manuel Cadena Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.53	Suministro y colocación de barrote de madera de pino de 1" x 2" en marcos de puertas, refuerzo de muro para fijación de mamparas de aluminio, o para sujeción de instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, incluye; material de sujeción, herramienta, materiales, recortes, desperdicios.	ml	20.00	$ 107.47	$ 2,149.40		$ -							$ 107.47	$ 2,149.40
1.54	Suministro y colocación de Multypuerta Lisa de Acero, medidas 65 cm X 2.13 mts, incluye; marco metálico, material de fijación ajustes, chapa de Manija Recta para Baño modelo Austin mca. PHILLIPS , retiro y reinstalación de cierrapuertas existente, colocación de rejilla doble de aluminio medidas 16" x 6" resanes de boquillas, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	2.00	$ 1,439.94	$ 2,879.88		$ -							$ 1,439.94	$ 2,879.88
1.55	Suministro y colocación de Multypuerta Lisa de Acero, medidas 90 cm X 2.13 mts, incluye; marco metálico, material de fijación ajustes, chapa de Manija Recta para Baño modelo Austin mca. PHILLIPS , retiro y reinstalación de cierrapuertas existente, colocación de rejilla doble de aluminio medidas 16" x 6" resanes de boquillas, materiales, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	1.00	$ 1,466.26	$ 1,466.26		$ -							$ 1,466.26	$ 1,466.26
1.56	Suministro y colocación de sanitario mca. Vitromex Modelo New Marathon color blanco c/asiento con tapa de la misma marca, incluye; tanque y piezas internas, cofres, llave angular mca urrea, cera de Campeche, base , material de fijación.	pza	3.00	$ 1,625.99	$ 4,877.97		$ -							$ 1,625.99	$ 4,877.97
1.57	Suministro y colocación de Lavabo de sobrecubierta modelo Violeta de vitromex de Cerámica Vitrificada para llave monomando color blanco, INCLUYE; llave economizadora temporizadora mca Helvex Modelo : TV122-1.9, coples, llave angular urrea, cespol de latón cromado mca urrea, coflex.	pza	1.00	$ 4,468.04	$ 4,468.04		$ -							$ 4,468.04	$ 4,468.04
1.58	Suministro y colocación de azulejo para área de lavamanos marca INTERCERAMIC linea Aquarelle color Shadow Gray, de primera medidas 30 x 45 cms, asentado con pegazulejo y junteador a hueso marca INTERCERAMIC, incluye: picado, recortes, ajustes, desperdicios y acarreos.	m2	1.20	$ 434.54	$ 521.45		$ -							$ 434.54	$ 521.45

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Cuevas Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.59	Boquilla de 5 a 20 cms. con azulejo marca INTERCERAMIC modelo Aquarelle color Shadow Gray de primeras medidas 30cms x 45 cms asentada con pegazulejo y junteado con junteador. incluye: despatinado, materiales, herramienta y mano de obra.	ml	1.00	$ 74.14	$ 74.14		$ -							$ 74.14	$ 74.14
1.60	Suministro y colocación de espejo con marco de aluminio terminado color natural de 2", medidas de1.10 mts x 1.05 mts.	pza	1.00	$ 1,930.87	$ 1,930.87		$ -							$ 1,930.87	$ 1,930.87
1.61	Suministro y colocación de despachador de papel sanitario marca KIMBERLY CLARK, modelo 94201, color humo, jumbo junior (300 mts) o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra.	pza	3.00	$ 699.18	$ 2,097.54		$ -							$ 699.18	$ 2,097.54
1.62	Suministro y colocación de despachador de jabón liquido a granel marca KIMBERLY CLARK color humo modelo 94236 o equivalente. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 626.22	$ 626.22		$ -							$ 626.22	$ 626.22
1.63	Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo marca KIMBERLY CLARK color humo. Incluye: elementos de fijación, accesorios mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 1,265.90	$ 1,265.90		$ -							$ 1,265.90	$ 1,265.90
1.64	Suministro y colocación de barra para minusválidos de acero inoxidable mca helvex, tipo bumerang. Modelo b-062-s	pza	1.00	$ 3,840.99	$ 3,840.99		$ -							$ 3,840.99	$ 3,840.99
1.65	Suministro y colocación de barra para minusválidos de acero inoxidable mca helvex, tipo recta b-610-S	pza	1.00	$ 1,834.51	$ 1,834.51		$ -							$ 1,834.51	$ 1,834.51
1.66	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusión de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs , ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	15.00	$ 22.23	$ 333.45		$ -							$ 22.23	$ 333.45
1.67	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, nudos, resanes, y acarreos de materiales, conexiones a líneas existentes.	pza	25.00	$ 33.36	$ 834.00		$ -							$ 33.36	$ 834.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Lacón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.68	salida hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	4.00	$ 335.12	$ 1,340.48		$ -							$ 335.12	$ 1,340.48
1.68	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 3/4" de termofusion, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 187.22	$ 187.22		$ -							$ 187.22	$ 187.22
1.70	Suministro y colocación de coladera para piso de polipropileno con rejilla metálica de acero inoxidable, incluye: conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	3.00	$ 803.96	$ 2,411.88		$ -							$ 803.96	$ 2,411.88
1.71	Salida sanitaria de pvc 2" para tarjas, mingitorios o lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	1.00	$ 337.48	$ 337.48		$ -							$ 337.48	$ 337.48
1.72	Salida sanitaria de pvc 4" para inodoro, Incluye: conexión a línea sanitaria más cercana long. Aprox. Prom 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, pegamento desperdicios, resanes y acarreos de materiales.	pza	3.00	$ 412.47	$ 1,237.41		$ -							$ 412.47	$ 1,237.41
1.73	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 50 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 45.35	$ 544.20		$ -							$ 45.35	$ 544.20
1.74	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma de 100 mm , incluye: ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	16.00	$ 88.55	$ 1,416.80		$ -							$ 88.55	$ 1,416.80
1.75	Línea de drenaje en tubería de PVC de norma pesado de 6" , incluye: soportaría tipo pera @ 1.5 mts , ranuras, resanes, resanes, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, Pruebas, pasos, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	5.00	$ 106.69	$ 533.45		$ -							$ 106.69	$ 533.45
1.76	Suministro y colocación de piso marca INTERCERAMIC línea Aquarelle color Shadow Gray medidas 40 x 40 cms de primera, asentado con pegapiso y junteador marca Interceramic junta de 1 cms , incluye: recortes, desperdicios , despiece, y acarreos	M2	7.50	$ 327.28	$ 2,454.60		$ -							$ 327.28	$ 2,454.60

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.77	Fabricación de registro sanitario a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 40 cms x 40 cms x 50 cms promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; plantilla de concreto, marco y contramarco de ángulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en concreto con alambrón de refuerzo .	pza	2.00	$ 1,048.76	$ 2,097.52		$ -							$ 1,048.76	$ 2,097.52
1.78	Limpieza gruesa y fina diaria y al final de la obra las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye; acarreos dentro y fuera de obra, plásticos de protección en las áreas de trabajo, limpieza diaria al finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa de todos los empleados.	lote	1.00	$ 3,702.48	$ 3,702.48		$ -							$ 3,702.48	$ 3,702.48
1.79	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Vinimex de Comex o equivalente, a dos manos en muros y bóvedas hasta 7 mts de altura, color blanco y gris pulque de catálogo comex. Incluye: preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, redimix de muros demolidos, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, plaste y sellador para uniformizar superficie, fondeo, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	132.63	$ 61.03	$ 8,094.41		$ -							$ 61.03	$ 8,094.41
1.80	Suministro y aplicación de pintura de esmalte velmar de comex ó equivalente a dos manos (color gris pulque), en muros de baños, preparación de la superficie, mano de obra, escaleras, limpieza al terminar el trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	66.32	$ 68.08	$ 4,515.07		$ -							$ 68.08	$ 4,515.07
1.81	Circuito de alimentación monofásico a centro de carga a base de tubería conduit pared delgada galvanizada de 3/4" incluye; cajas cuadradas , condulets , conectores, coples, curvas, soportaría con varilla roscada unicanal y abrazaderas, conductores condumex calibre 10 awg tres hilos, tierra física, pastilla térmica de 20 amperes elementos de fijación, material y mano de obra.	ml	1.00	$ 608.51	$ 608.51		$ -							$ 608.51	$ 608.51

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Bolaños de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.82	Salida eléctrica para luminaria, a base de tubería conduit pared delgada galvanizada de 1/2 " incluye; cajas cuadradas, condulets, conectores, coples, elementos de fijación, conductores condumex calibre 12 awg tres hilos, tierra física, cable uso rudo 3x12 para conectar la luminaria, material y mano de obra, instalación y pruebas.	salida	4.00	$ 661.23	$ 2,644.92		$ -							$ 661.23	$ 2,644.92
1.83	Salida eléctrica para contacto, apagadores y extractor, a base de tubería conduit pared delgada galvanizada de 1/2 " incluye; cajas cuadradas, condulets, conectores, coples, elementos de fijación, conductores condumex calibre 12 awg tres hilos, tierra física, material y mano de obra, instalación y pruebas.	salida	1.00	$ 661.23	$ 661.23		$ -							$ 661.23	$ 661.23
1.84	Suministro y colocación de contacto doble polarizado y aterrizado, Incluye; contactos y tapas linea linea modus btizino, materiales menores, cable cal 12 thw mca. Condumex, demás materiales necesarios para su correcta instalación	pza	1.00	$ 149.04	$ 149.04		$ -							$ 149.04	$ 149.04
1.85	Suministro y colocación de apagador sencillo, incluye; tapas y apagadores linea modus btizino, conectores, cable calibre 12 thw mca. condumex ,demás materiales necesarios para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 90.96	$ 181.92		$ -							$ 90.96	$ 181.92
1.86	Suministro e instalación de luminaria downlight elemental de 9w para empotrar de 12 cms, mca construlita mod. Re1054 bbnb temperatura de color: 3,000 k., Incluye: soportaría, andamiaje materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	$ 507.61	$ 1,522.83		$ -							$ 507.61	$ 1,522.83
1.87	Suministro y colocación de ventilador centrifugo para falso ploafond marca soler & palau modelo CPF 600 para manejar un flujo d 356 CFM , 127/1/160Hz, incluye; material de fijación, herramienta, materiales, mano de obra, andamiaje.	pza	2.00	$ 6,605.56	$ 13,211.12		$ -							$ 6,605.56	$ 13,211.12
1.88	Colocación de ducto de extracción a base de tubería de pvc de 6" que incluya; codos , yes, coples, soportaría tipo pera y varilla roscada, conexiones a ventiladores, paso en cristal, recortes, desperdicios, mano de obra	ml	10.00	$ 115.97	$ 1,159.70		$ -							$ 115.97	$ 1,159.70
	IMPERMEABILIZACION				$ -		$ -							$ -	$ -

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Gutiérrez Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.89	Libranza de sub-estación ante comisión Federal de Electricidad, para bajar cuchillas y poder impermeabilizar la superficie de azotea aledaña a la sub-estación dentro del enrejado.	ptda	1.00	$ 22,496.93	$ 22,496.93		$ -							$ 22,496.93	$ 22,496.93
1.90	Aplanado en muros y pretiles con mortero cal-arena amarilla prop: 1:3, adicionado con 5% de cemento y 1% del peso de cemento con intraplast Z de Sika terminado a flota similar existente incluye; materiales, mano de obra, acarreos.	m2	10.00	$ 147.09	$ 1,470.90		$ -							$ 147.09	$ 1,470.90
1.91	Reparación de emboquillado en pretiles de 18 cms de espesor, retirando el aplanado suelto o susceptible de desprendimiento, con mortero cal-arena amarilla prop: 1:3, adicionado con 5% de cemento y 1% del peso de cemento con intraplast Z de Sika terminado a flota similar existente incluye; materiales, mano de obra, acarreos.	ml	102.90	$ 54.85	$ 5,644.07		$ -							$ 54.85	$ 5,644.07
1.92	Fino para reparar paredes en pretiles elaborado con mortero cemento-arena de rio 1:4 , y festerbon-agua prop 1:1 como agua de uso , terminado a flota, Incluye: limpieza previa de la superficie, suministro de materiales, mano de obra y acarreo al sitio de su colocación, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de la obra	m2	121.66	$ 136.52	$ 16,609.02		$ -							$ 136.52	$ 16,609.02
1.93	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica, base agua, Vinimex de comex o equivalente a dos manos, en pretiles, colores claros según muestra. Incluye: retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, materia orgánica, etc. mediante raspado, lijado, lavado ; resanes menores, una mano de sellador, preparación de la superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, andamios, escaleras, mano de obra, herramienta, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra , limpieza durante y al final de la obra, vestimenta distintiva del personal	m2	121.66	$ 61.03	$ 7,424.91		$ -							$ 61.03	$ 7,424.91
1.94	Corte con disco de diamante en enladrillado y entortado para reposición de enladrillado	ml	50.00	$ 42.79	$ 2,139.50		$ -							$ 42.79	$ 2,139.50
1.95	Retiro de enladrillado Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreos de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	20.00	$ 53.42	$ 1,068.40		$ -							$ 53.42	$ 1,068.40

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.96	Retiro de entortado existente de un espesor promedio de 7.0 cms incluye; Zavaleta, materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreos de escombro dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	20.00	$ 24.93	$ 498.60		$ -							$ 24.93	$ 498.60
1.97	firme para hormigón, hecho con cal-jal-arena porción 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechereada de cemento con impermeabilizante al 2% con festergral, materiales acarreos y mano de obra.	m3	2.00	$ 1,253.19	$ 2,506.38		$ -							$ 1,253.19	$ 2,506.38
1.98	Elaboración de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6, incluye; lechereado de cemento con impermeabilizante al 2% con festegral , material, mano de obra, acarreos, elevaciones	m2	20.00	$ 214.95	$ 4,299.00		$ -							$ 214.95	$ 4,299.00
1.99	Rehabilitación de junta de dilatación de 3/4" de espesor, consistente en el retiro del sello asfaltico y su reposición por el cemento acrílico, herramienta, materiales, mano de obra	m2	99.12	$ 100.34	$ 9,945.70		$ -							$ 100.34	$ 9,945.70
1.100	Limpieza y preparación de la superficie, por cualquier medio eliminando impermeabilización o lechereado actual susceptible de desprenderse, falsas adherencias, incluye: encostalado, carga, acarreos horizontales y verticales, retiro del material dentro y fuera de la obra al tiradero oficial .	m2	585.24	$ 17.82	$ 10,428.98		$ -							$ 17.82	$ 10,428.98
1.101	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 8 ALL TERRAIN de imperquimia a base de un sistema elastomerico acrilico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), Incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m2	585.24	$ 186.42	$ 109,100.44		$ -							$ 186.42	$ 109,100.44
	CUBIERTA DE LAMINA				$ -		$ -								
1.102	Limpieza y preparación de la superficie, por cualquier medio eliminando impermeabilización actual susceptible de desprenderse, falsas adherencias, incluye: canalón, encostalado, carga, acarreos horizontales y verticales, retiro del material dentro y fuera de la obra al tiradero oficial .	m2	388.65	$ 17.82	$ 6,925.74		$ -							$ 17.82	$ 6,925.74

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.103	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 8 ALL TERRAIN de imperquimia a base de un sistema elastomerico acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 1.0 lt/m2 por capa), Incluye; canalón, membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m2	388.65	$ 186.42	$ 72,452.13		$ -							$ 186.42	$ 72,452.13
1.104	Suministro y colocación de Extractor atmosférico tipo cebolla fabricado en lámina galvanizada mca. atmosphere de 36" de diámetro a una agua, incluye; Base unificadora, cono protector, Eje rotatorio, Caja de ventilación rotatoria, Montado sobre balero 6203 y buje de nylamind, La base del extractor se fabrica acorde al techo que se desea instalar,	pza	3.00	$ 5,553.66	$ 16,660.98		$ -							$ 5,553.66	$ 16,660.98
1.105	Suministro y colocación de base de herrería para tinaco de 1100 lts por lo menos 1.0 mts de altura, incluye; dos manos de pintura de esmalte comex 100, adecuación de tuberías de agua por el incremento de altura del tinaco, herramientas, materiales, mano de obra .	pza	4.00	$ 1,184.65	$ 4,738.60		$ -							$ 1,184.65	$ 4,738.60
1.106	Suministro y colocación de base de herrería de ángulo de 2" x 2" para equipo condensadora de A.A. ubicada en azotea medidas de base 45 cms x 1.15 cms y cuatro patas del mismo material de 35 cms de alto , incluye; 2 manos de pintura anticorrosiva y dos de esmalte alquidaico, mca comex 100, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, , descalabre, materiales, mano de obra	pza	4.00	$ 628.79	$ 2,515.16		$ -							$ 628.79	$ 2,515.16
1.107	Elaboración de bases para canalización de instalaciones eléctricas, fabricado con ladrillo de lama medidas totales 30 cms x 15 cms x 20 cms de altura asentado y aplanado con mortero cemento arena de rio cernida, prop 1:4, desplantadas directamente sobre la loza, incluye; herramienta, materiales, mano de obra	pza	25.00	$ 527.85	$ 13,196.25		$ -							$ 527.85	$ 13,196.25
2	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS BAÑOS EN EL INTERNADO "BEATRIZ HERNANDEZ" (SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO).			$ -	$ -		$ -							$ -	$ -
	CALLE CRUZ VERDE No. 295 esq. HERRERA Y CAIRO, GUADALAJARA, JAL..			$ -	$ -		$ -								

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lozano de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES			$ -	$ -		$ -								
2.1	Demolición de azulejo a cualquier nivel, Incluye; (protecciones de piso, vidrios, puertas, ventanas, lámparas y demás instalaciones que pudieran resultar dañadas en el proceso de la demolición.) Herramientas, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, acarreo del producto de la demolición dentro y fuera de la obra y limpieza del área de trabajo.	m2	158.76	$ 30.67	$ 4,869.17		$ -							$ 30.67	$ 4,869.17
2.2	Demolición de aplanados de 2.5 cms. De espesor en muros y bóvedas a cualquier nivel, incluye: ((protecciones de pisos, vidrios, puertas, ventanas, lámparas y demás instalaciones que pudieran resultar dañadas en el proceso de la demolición.) Herramientas, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, acarreo del producto de la demolición dentro y fuera de la obra y limpieza del área de trabajo.	m2	198.36	$ 16.15	$ 3,203.51		$ -							$ 16.15	$ 3,203.51
2.3	Desinstalación de muebles de baño ya sea inodoro, lavabo, mingitorio, etc. Sin recuperación incluye: desconexión, herramientas, mano de obra, limpieza y acarreo del mueble fuera de la obra.	pza	26.00	$ 145.85	$ 3,792.10		$ -							$ 145.85	$ 3,792.10
2.4	Demolición de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio, armado con malla electrosoldada, Incluye; mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición.	m2	64.32	$ 53.19	$ 3,421.18		$ -							$ 53.19	$ 3,421.18
2.5	Demolición de piso de loseta de cerámica, barro, concreto y/o similar, incluye: retiro de material producto de la demolición dentro y fuera de la obra, demolicion del adhesivo, limpieza, nivelación y reparación de la superficie para recibir el nuevo piso, mano de obra y herramienta.	m2	64.32	$ 71.24	$ 4,582.16		$ -							$ 71.24	$ 4,582.16
2.6	Demolicion de lavabo de material de 2.50 x 0.60 x 0.60, por medios manuales, incluye: herramientas, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, mano de obra, desinstalación de salidas hidráulicas y sanitarias, limpieza,	pza	2.00	$ 267.11	$ 534.22		$ -							$ 267.11	$ 534.22
2.7	Desmontar puertas y mamparas con marco y contramarco, marcos de herrería tubular y/o aluminio existente en la obra, sin recuperación de material, incluye: retiro de material de desecho fuera de la obra, herramienta, equipo de seguridad y mano de obra.	m2	63.51	$ 110.87	$ 7,041.35		$ -							$ 110.87	$ 7,041.35

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

Vobo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.8	Carga por cualquier medio y acarreo en camión de material de desperdicio producto de las excavaciones fuera de la obra, a lugar permitido por las autoridades correspondientes, medido en banco. Incluye carga, acarreo y descarga a tiro libre, herramienta, equipo, materiales de consumo y mano de obra.	m3	27.20	$ 250.59	$ 6,816.05		$ -							$ 250.59	$ 6,816.05
	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				$ -		$ -								
2.9	Aplanado de muros y/o techos con mortero cemento-cal-arena de rio en prop. 1:2:6 de 2 cm. De espesor promedio, a plomo y regla, acabado apalillado fino, incluye: materiales, desperdicios, andamios, herramientas, plomeo, nivelación, remates, limpieza del área de trabajo y acarreo de materiales al sitio de su utilización. A cualquier nivel.	m2	198.36	$ 130.76	$ 25,937.55		$ -							$ 130.76	$ 25,937.55
2.10	Boquillas en puertas y ventanas, con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, incluye: andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización.	ml	28.40	$ 53.96	$ 1,532.46		$ -							$ 53.96	$ 1,532.46
2.11	Suministro y colocación de loseta cerámica para muro (azulejo), prensado en seco, con recubrimiento esmaltado de color, quemado a bicoccion a temperaturas de 1,150 a 1200 °c, craquelado, calidad de primera, que deberá cumplir con las siguientes características técnicas: absorción <= 15% , coeficiente de estático de fricción >= 0.5, módulo de ruptura >= 180 kg/cm², resistencia a la adhesión >=50 p.s.i., resistente al manchado, resistencia al rayado >= 4.0 mohs, resistente a los químicos asentado con pegazulejo y junteado con junteador blanco, juntas a hueso, incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, despatinado, emboquillados, certificado de calidad, herramientas, materiales, mano de obra, limpieza y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel (entregar ficha técnica).	m2	158.76	$ 544.46	$ 86,438.47		$ -							$ 544.46	$ 86,438.47
	PISOS				$ -		$ -								
2.12	Firme de concreto f´c= 150 kg/cm2 tma= 3/4, de 8 cm de espesor, acabado apalillado. Incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, materiales, extendido, regleado, curado, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreo del material al sitio de su utilización"	m2	64.32	$ 180.14	$ 11,586.60		$ -							$ 180.14	$ 11,586.60

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.13	Suministro y colocación de piso de loseta cerámica de 30 x 30 cm., o 33 x 33 cm., prensado en seco, con recubrimiento esmaltado de color, quemado a mono cocción a temperaturas de 1,150 a 1200 °c, calidad de primera, que deberá cumplir con las siguientes características técnicas: absorción <= 3% , coeficiente de estático de fricción >= 0.5, módulo de ruptura >= 300 kg/cm², pei, resistencia a la abrasión visible 1500 ciclos (pei iv), resistente al manchado, resistencia al rayado >= 5.0 mohs, resistente a los químicos. Asentado con pegapiso y junteado con junteador de color, juntas de 4 mm. De ancho, mínimo, Incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, despatinado, emboquillados, certificado de calidad, herramientas, materiales, mano de obra, limpieza y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel (entregar ficha técnica).	m2	64.32	$ 390.36	$ 25,107.96		$ -							$ 390.36	$ 25,107.96
	ALBAÑILERIA				$ -		$ -								
2.14	Losa de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de esp. Y 80 cm de ancho, para recibir lavabo u ovalin, armada con varilla #3 (3/8) a cada 30 cm, en ambos sentidos. Inc.: cimbra común y descimbra, recubrimiento de azulejo liso (ver plano correspondiente para detalles y tipo de azulejo), desperdicios, despatillado, remates, emboquillado y acarreo de material al sitio de su utilización, a cualquier nivel."	ml	6.40	$ 939.68	$ 6,013.95		$ -							$ 939.68	$ 6,013.95
2.15	Forjado de base para vertedero con ladrillo de lama de 14 cm. De espesor asentado y aplanado con mortero cemento-arena de rio en proporción 1:3, recubierta con azulejo de 1ra. En áreas exteriores, de 0.40 x 0.40 x 0.40 m. Medidas interiores, incluye: trazo, nivelación, plomeo, emboquillado, acarreo de materiales al sitio de su utilización, mano de obra y herramienta.	pza	2.00	$ 954.89	$ 1,909.78		$ -							$ 954.89	$ 1,909.78
2.16	Suministro y colocación de papelera cromada de empotrar mca. Urrea fig. 3304 o similar, incluye: materiales menores, elementos de fijación, herramientas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación.	pza	16.00	$ 1,164.54	$ 18,632.64		$ -							$ 1,164.54	$ 18,632.64

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.17	Suministro y colocación de jabonera cromada, mca. Urrea fig. 3308 de sobreponer, inc: materiales para su fijación, fletes, maniobras, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación.	pza	8.00	$ 724.33	$ 5,794.64		$ -							$ 724.33	$ 5,794.64
	PINTURA				$ -		$ -								
2.18	Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado semimate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (sólidos por peso 46-52%, sólidos por volumen 30-36%, viscosidad de 100-130 uk a 25°c, densidad > o = 1.2 ton/m3., lavabilidad > o = 4,000 ciclos, tiempo de secado al tacto, 30-40 min., tiempo de secado duro < o = 8 hrs., ciclo de curado de 7 días, ph 6-8, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., fineza de molido (hegman) 3-7 uh.) En muros aplanados de mezcla apalillado o pulido, trabajo terminado, a dos manos, incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreos de materiales al sitio de su utilización (entregar ficha técnico).	m2	105.84	$ 61.03	$ 6,459.42		$ -							$ 61.03	$ 6,459.42
2.19	Pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo, acabado brillante, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (sólidos por peso 49-60%, sólidos por volumen 40-46%, viscosidad de 110-160 uk a 25°c, densidad 0.9-1.2 ton/m3., brillo a 60°c, 90%, tiempo de secado al tacto, < o = 6 hrs., tiempo de secado duro < o = 24 hrs., adherencia 100%, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., dilución máxima (aguarrás, thiner), 15 %, en herrería abierta de perfiles estructurales (protecciones), medida por un solo lado, trabajo terminado, a dos manos, incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad. A cualquier nivel. (la pintura es por ambos lados de la herrería, pero para su pago es medida solo por 1 solo lado) (entregar ficha técnica).	m2	35.88	$ 74.99	$ 2,690.64		$ -							$ 74.99	$ 2,690.64

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Latrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cobrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.20	Pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo, acabado brillante, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (sólidos por peso 49-60%, sólidos por volumen 40-46%, viscosidad de 110-160 uk a 25°c, densidad 0.9-1.2 ton/m3., brillo a 60°c, 90%, tiempo de secado al tacto, < o = 6 hrs., tiempo de secado duro < o = 24 hrs., adherencia 100%, rendimiento en sup. Lisa 8-10 m2/lt., dilución máxima (aguarrás, thiner), 15 %, en herreria cerrada (duela de lámina acanalada), trabajo terminado, a dos manos, incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad. A cualquier nivel (entregar ficha técnica).	m2	12.00	$ 74.99	$ 899.88	$ -								$ 74.99	$ 899.88
	LIMPIEZA				$ -	$ -									
2.21	Limpieza en piso de cerámica, con agua y jabón.	m2	64.32	$ 4.77	$ 306.81	$ -								$ 4.77	$ 306.81
2.22	Limpieza de recubrimientos vidriados en muros, con jabon, agua y ácido muriático al 10 %.	m2	158.76	$ 7.45	$ 1,182.76	$ -								$ 7.45	$ 1,182.76
2.23	Limpieza de muebles de baño, con agua y jabón.	pza	26.00	$ 92.70	$ 2,410.20	$ -								$ 92.70	$ 2,410.20
	CANCELERIA				$ -	$ -									
2.24	Suministro y colocación de mamparas para sanitarios en aluminio anodizado natural perfil bolsa de 2 y acrilico de 6 mm. De espesor en color especificado por supervisión. De acuerdo a detalle en plano, incluye: trazo, cortes, ajustes, desperdicios, bisagras, herrajes, chapas, elementos de fijación, nivelación, herramienta, equipo, material de consumo, limpieza, mano de obra especializada y acarreos al lugar de su instalación. (área efectiva de la mampara)"	m2	63.51	$ 1,191.95	$ 75,700.74	$ -								$ 1,191.95	$ 75,700.74
2.25	Suministro y colocación de pasador para mampara Phillips 10-c, en sanitarios. Incluye: pijas, barrenos y acarreo de material al sitio de su utilización, a cualquier nivel.	pza.	16.00	$ 341.08	$ 5,457.28	$ -								$ 341.08	$ 5,457.28
2.26	Suministro y colocación de espejo de 0.40 x 0.60 mts. De sección, montada en bastidor de madera y triplay de pino de 6 mm., incluye: marco de aluminio anodizado natural, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	8.00	$ 401.21	$ 3,209.68	$ -								$ 401.21	$ 3,209.68
	HIDRAULICA Y SANITARIA				$ -	$ -									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cadena Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.27	Salida hidráulica de agua fria y/o caliente para sistema hidráulico abierto (tinacos), alimentación a mueble, consistente en tubería y conexiones en polipropileno de termofucion" de 1/2" a 1 1/2" de diámetro, Incluye: desperdicio de tubería, coples, codos, tees, yees, reducciones, válvulas y tuercas unión en cuadros de válvulas, materiales menores, fletes y acarreo de los materiales al sitio de su instalación y pruebas. (de acuerdo a planos de proyecto)."	sal.	54.00	$ 591.78	$ 31,956.12		$ -							$ 591.78	$ 31,956.12
2.28	Salida sanitaria a mueble, consistente en tubería y conexiones de pvc de 2 y 4" de diámetro, incluye: desperdicio de tubería, línea de ventilación (desfogue), coples, codos, tees, yees, reducciones, registro sanitario, materiales menores, fletes y acarreo de los materiales al sitio de su instalación y pruebas. (de acuerdo a planos de proyecto). "	sal.	36.00	$ 516.11	$ 18,579.96		$ -							$ 516.11	$ 18,579.96
2.29	Suministro e instalación de w.c. para fluxómetro blanco, marca ideal standard o similar, Inc.: asiento de plástico, pijas, cuello de cera, sellado, pruebas, materiales menores y acarreo de materiales al sitio de su colocación.	pza	16.00	$ 2,430.82	$ 38,893.12		$ -							$ 2,430.82	$ 38,893.12
2.30	Suministro y colocación de ovalin de sobrecubierta ceja ancha, marca vitromex o similar, incluye: sellado perimetral, llave angular mca. Urrea fig. 401, manguera flexible coflex, llave individual fig. 242, cespol cromado fig. 207, materiales menores y de consumo, pruebas, limpieza, herramientas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación.	pza	8.00	$ 2,329.75	$ 18,638.00		$ -							$ 2,329.75	$ 18,638.00
2.31	Suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable cal. 18, tipo 304 18/10, de 40 x 40 x 26 m., Incluye: llave de chorro cromada fig. 18-l, chapetón cromado, contra canasta mca. Urrea fig. 3801, materiales menores y de consumo, nivelación, sellado perimetral, pruebas, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreo al sitio de su colocación.	pza	2.00	$ 1,281.05	$ 2,562.10		$ -							$ 1,281.05	$ 2,562.10
2.32	Suministro y colocación de fluxómetro para w.c. de palanca, marca helvex modelo 110/32 o similar, incluye: materiales menores, pruebas y acarreo de materiales al sitio de su colocación, a cualquier nivel.	pza	16.00	$ 4,802.11	$ 76,833.76		$ -							$ 4,802.11	$ 76,833.76

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.33	Suministro y colocación de cespol bote de p.v.c. con rejilla cromada. Incluye: materiales menores y de consumo, herramientas, desperdicios, pruebas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación.	pza	12.00	$ 578.70	$ 6,944.40		$ -							$ 578.70	$ 6,944.40
2.34	Registro sanitario de 0.60 x 0.40 x 0.80 m, con muro de ladrillo de lama de 5.5 x 11.0 x 22.0 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado con mortero cemento-arena de rio 1:3, incluye: trazo, excavaciones, nivelación, relleno con material producto de excavación, retiro de material excedente fuera de la obra, tapa de concreto f'c=200 kg/cm2, marco y contramarco de ángulo de 1 1/2 x 1/8", materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, limpieza, retiro de material producto de excavación fuera de la obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización."	pza	2.00	$ 1,498.13	$ 2,996.26		$ -							$ 1,498.13	$ 2,996.26
2.35	Suministro y colocación de regadera antisarro, mod. Dica o similar, Incluye: manerales, mano de obra.	pza	10.00	$ 656.66	$ 6,566.60		$ -							$ 656.66	$ 6,566.60
3	ADECUACION DE ESPACIOS EN LOS BAÑOS DE LA SUBDELEGACION REGIONAL DE MAZAMITLA JALISCO				$ -		$ -							$ -	$ -
	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N , MAZAMITLA JALISCO				$ -		$ -								
	PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA				$ -		$ -								
3.1	Corte, conformación y compactación de terreno por medios mecánicos aplicando el mejoramiento de suelos usando con calhidra para suelos arcillosos en capas de 15 cms. a un mínimo de 95% se su M.V.S.M. incl: incorporación de humedad optima, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a indicaciones de mecánica de suelos. Medido compacto.	m3	39.60	$ 49.93	$ 1,977.23		$ -							$ 49.93	$ 1,977.23
3.2	Estudio de mecánica de suelos que incluya por lo menos ; reportes de capacidad de carga del terreno, estratigrafía, memoria fotográfica, nivel freático, recomendaciones , reporte técnico final.	serv.	1.00	$ 15,200.63	$ 15,200.63		$ -							$ 15,200.63	$ 15,200.63
3.3	Relleno con material de banco, incluye; compactación en capas de 20 cms, a un mínimo de 95% se su M.V.S.M. incl: incorporación de humedad optima, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a indicaciones de mecánica de suelos. Medido compacto.	m3	39.60	$ 318.23	$ 12,601.91		$ -							$ 318.23	$ 12,601.91

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cisneros Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) BUCOJAL, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.4	Extendido de material excedente de excavación , incluye; acarreos dentro de obra	m3	19.80	$ 45.73	$ 905.45		$ -							$ 45.73	$ 905.45
3.5	Pasos en cimentación o muro para drenajes de 2" , 4" y 6" y hasta 2.00 mt de profundidad.	pza	3.00	$ 53.19	$ 159.57		$ -							$ 53.19	$ 159.57
3.6	Demolición de banqueta de concreto de 8 cms de espesor, incluye; herramienta, materiales, mano de obra, carga a camión, acarreos dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	5.00	$ 55.20	$ 276.00		$ -							$ 55.20	$ 276.00
3.7	Elaboración de rodapié o machuelo de concreto f´c=200 kg/cm2 , tma 3/4" de 15 cms x 15 cms armada con una varilla central del # 3 , varillas #3 ancladas a la loza @ 50 cms , terminado escobillado , incluye barrenos , cimbra, descimbra, curado vibrado, herramienta, materiales, mano de obra.	ml	8.00	$ 209.99	$ 1,679.92		$ -							$ 209.99	$ 1,679.92
3.8	Obtención de ejes y niveles estableciendo referencias definitivas, incluye; estacas, mojoneras, localización de entre ejes, banco de nivel, material para señalamiento, equipo , herramienta, mano de obra.	m2	60.57	$ 7.39	$ 447.61		$ -							$ 7.39	$ 447.61
3.9	Rehabilitación de cimentación de renchido de piedra de 40 x 40 x 60 cms, con mortero cemento-cal arena de rio , incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	ml	38.70	$ 215.46	$ 8,338.30		$ -							$ 215.46	$ 8,338.30
3.10	Rehabilitación de Zapata corrida de concreto hecho en obra f´c= 250 kg/cm2 de , h=15 cm, armada con varilla N° 4 @ 20 cms ambos lechos, ambos sentidos , incluye; anclaje de castillos , cimbra, colado, acarreos y descimbra.	m2	64.00	$ 508.05	$ 32,515.20		$ -							$ 508.05	$ 32,515.20
3.11	Rehabilitación de castillo tipo de 15 x 20 (K1) reforzado con armex 15 X 20 X 4, concreto f'c=150 kg H.O, incluye: anclado en losa de concreto, habilitado, cortes, desperdicios, colado, vibrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	36.96	$ 257.71	$ 9,524.96		$ -							$ 257.71	$ 9,524.96
3.12	Dala de desplante o coronación de concreto f´c=150 kg/cm2 medidas 15 x 20 cm armada con armex 15 x 15-4, terminado aparente, esquinas ochavadas, incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra, (se considerara rendimiento de jornal de 7 hras por los tiempos perdidos en el ingreso y salida del penal por el control de seguridad).	ml	72.38	$ 180.13	$ 13,037.81		$ -							$ 180.13	$ 13,037.81

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro León de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.13	Impermeabilizacion de dala de desplante mediante aplicación en las tres caras de vaportite de fester a dos manos , membrana de refuerzo sencilla incluye; materiales, mano de obra, herramienta	ml	39.81	$ 188.32	$ 7,497.02		$ -							$ 188.32	$ 7,497.02
3.14	Rehabilitación de muro de tabique de 14 x 11 x 28 cm a soga de 14 cm asentado con mortero cemento-arena prop 1:4, junta de 1.5 cm acabado común, incluye: dos hiladas de ladrillo de lama para evitar fractura por temperatura, acarreos dentro y fuera de obra, mano de obra y herramienta.	m2	115.45	$ 281.48	$ 32,496.87		$ -							$ 281.48	$ 32,496.87
3.15	Rehabilitación Cerramiento de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 x 25 cm. Armado con 4 varillas del 3 y estribos de alambrón @ 15 cm, incluye cimbra, colado, acarreos y descimbra.	ml	3.00	$ 262.89	$ 788.67		$ -							$ 262.89	$ 788.67
3.16	Rehabilitación Aplanado en muro con mortero y arena amarilla proporción 1:4, terminado pulido a llana , de 2.5 cm de espesor, incluye; repellado, andamios, materiales y mano de obra herramienta.	m2	230.90	$ 123.33	$ 28,476.90		$ -							$ 123.33	$ 28,476.90
3.17	Rehabilitación Emboquillado ambos lados de muro de materia a base de mortero de cemento arena de rio proporción 1:4 de 20 cms , incluye; zarpeo previo con cemento y arena cernida , materiales, mano de obra, herramienta, acarreos.	ml	21.66	$ 55.35	$ 1,198.88		$ -							$ 55.35	$ 1,198.88
3.18	Rehabilitación firme de jalcreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 15 cms de espesor promedio, incluyendo; cimbrado, colado, extendido, nivelado, descimbrado, curado, terminado apalillado fino para recibir loseta cerámica , acarreos dentro y fuera de obra , herramienta, mano de obra.	m2	36.02	$ 171.20	$ 6,166.62		$ -							$ 171.20	$ 6,166.62
3.19	Suministro y colocación de estructura metálica en cubierta 4 aguas a base de canales mon-ten 4" x 2" cal 14 acuatados en caja (doble monten) , para cubierta de madera y teja según diseño, incluye; terminado en las cuatro esquinas inferiores en forma de moldura, (ver diseño en plano) desperdicios, soldadura, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color mocka aplicada a dos manos, elevaciones, descalibres, terminado de puntas en forma de moldura según diseño en plano y demás materiales necesarios para su correcta ejecución.	ml	23.32	$ 968.34	$ 22,581.69		$ -							$ 968.34	$ 22,581.69

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Bautista de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.20	Suministro y colocación de estructura metálica en cubierta 4 aguas a base de canales mon-ten 4" x 2" cal 14 sencillo, con tapa lateral en lamina cal 24, para cubierta de madera y teja según diseño, incluye; terminado en las cuatro esquinas inferiores en forma de moldura, (ver diseño en plano), desperdicios, soldadura, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte comex 100 color mocka aplicada a dos manos , elevaciones, descalibres, terminado de puntas en forma de moldura según diseño en plano y demás materiales necesarios para su correcta ejecución,	ml	49.28	$ 841.06	$ 41,447.44		$ -							$ 841.06	$ 41,447.44
3.21	Suministro y colocación de multiplay de 19mm para cubierta y soporte de tejado, incluye, terminado laqueado por su parte inferior, material de fijación a la estructura ,despiece, recortes, desperdicios, herramienta, materiales, mano de obra.	m2	70.40	$ 944.26	$ 66,475.90		$ -							$ 944.26	$ 66,475.90
3.22	Suministro y colocación de impermeabilizante asfaltico prefabricado sbs 4.5 mm reforzado con fibra poliester , terminado en gravilla esmaltada color rojo adherido sobre superficie de madera por termofusion, dejando traslapes de 10 cms , garantía del material 7 años , incluye: primario materiales, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo,	m2	70.40	$ 335.65	$ 23,629.76		$ -							$ 335.65	$ 23,629.76
3.23	Suministro y colocación de Teja mca Proceram modelo Teja Bonita de media caña, med 45 cms x 18 cms, color natural, incluye; , acarreos dentro y fuera de obra, elevaciones, desperdicios, mano de obra,	m2	70.40	$ 375.56	$ 26,439.42		$ -							$ 375.56	$ 26,439.42
3.24	Suministro y colocación de cumbrera en las 4 crestas de las 4 aguas, para teja mca Proceram modelo Teja Bonita med 45 cms x 18 cms, color natural, incluye; acarreos dentro y fuera de obra, elevaciones, desperdicios, mano de obra,	ml	21.20	$ 278.81	$ 5,910.77		$ -							$ 278.81	$ 5,910.77
3.25	Adecuación de barra de concreto f´c= 200 kg/cm2 , armada de 8 cms de espesor de 0.65 mts de ancho y 1.20 mts de largo, terminado apalillado fino anclada en muros perimetrales, incluye; armado con varilla del #3 @ 15 cms ambos sentidos lecho bajo, cimbra, colado, curado, vibrado,	pza	2.00	$ 1,266.53	$ 2,533.06		$ -							$ 1,266.53	$ 2,533.06

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.26	Rehabilitación de registro sanitario a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 75 cms x 75 cms x 1.50 mts promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; plantilla de concreto, marco y contramarco de ángulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en concreto con alambrón de refuerzo .	pza	1.00	$ 1,924.80	$ 1,924.80		$ -							$ 1,924.80	$ 1,924.80
3.27	Rehabilitación de registro sanitario a base de muro de ladrillo de lama 4-7-21 medidas 50 cms x 50 cms x 30 mts promedio de profundidad, aplanado pulido y asentado con mortero cemento arena 1:4 incluye; plantilla de concreto, marco y contramarco de ángulo de 2 1/2" x 1/4" y tapa colada en concreto con alambrón de refuerzo .	pza	3.00	$ 890.74	$ 2,672.22		$ -							$ 890.74	$ 2,672.22
3.28	rehabilitado de vertedero a base de muretes de ladrillo de lama de 15 cms , medidas externas 0.50 mts x 0.50 mts y 0.25 mts de altura, asentado y junteado con mortero cemento arena prop 1:4, incluye; firme de 5 cms de jalcreto para dar pendiente, coladera con cespol de pvc con trampa de olor y rejilla de acero inoxidable, vertedero de acero inoxidable cal 18 tipo 304 18/10 de 40 x 40 x 26 cms , chaflán en las esquinas interiores acarreos, materiales, mano de obra.	pza	1.00	$ 954.89	$ 954.89		$ -							$ 954.89	$ 954.89
3.29	Suministro y colocación de tinaco rotoplas tricapa negro capacidad de 1100 lts, incluye; llave de paso, válvulas, check, flotador, conexiones, base de herrería y accesorios.	pza	1.00	$ 3,424.75	$ 3,424.75		$ -							$ 3,424.75	$ 3,424.75
	INSTALACION ELECTRICA				$ -		$ -								
3.30	suministro e instalación de luminaria 61 cms x 61 cms colganteada Mca. Tecnolite mod. LTL -3140/41 3 tubos T5 . incluye: soportería, andamiaje materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$ 1,308.82	$ 5,235.28		$ -							$ 1,308.82	$ 5,235.28
3.31	Circuito de alimentación monofasico a centro de carga a base de tubería conduit pared delgada galvanizada de 3/4" incluye; ranuras y resanes en muro con mortero y arena amarilla prop ; 1:4 , cajas cuadradas , condulets , conectores, coples, curvas, soportaría con varilla roscada unicanal y abrazaderas, conductores condumex calibre 10 awg tres hilos, tierra física, pastilla térmica de 20 amperes elementos de fijación, material y mano de obra.	circ	5.00	$ 786.79	$ 3,933.95		$ -							$ 786.79	$ 3,933.95

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Luján de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.32	Salida eléctrica para luminaria contacto o apagador, a base de tubería conduit pared delgada galvanizada de 1/2 " Incluye; ranuras y resanes en muro con mortero y arena amarilla prop; 1:4, cajas cuadradas, condulets, conectores, coples, elementos de fijación, conductores condumex calibre 12 awg tres hilos, tierra física, cable uso rudo 3x12 para conectar la luminaria, material y mano de obra, instalación y pruebas.	sal	8.00	$ 661.23	$ 5,289.84		$ -							$ 661.23	$ 5,289.84
3.33	Suministro y colocación de contacto doble polarizado y aterrizado con falla a tierra, Incluye; contactos y tapas línea modus btizino , materiales menores, cable cal 12 thw mca. Condumex, demás materiales necesarios para su correcta instalación	pza	2.00	$ 149.04	$ 298.08		$ -							$ 149.04	$ 298.08
3.34	Suministro y colocación de apagador sencillo, incluye; tapas y apagadores línea modus btizino, conectores, cable calibre 12 thw mca, condumex ,demás materiales necesarios para su correcta instalación	pza	2.00	$ 90.96	$ 181.92		$ -							$ 90.96	$ 181.92
3.35	Suministro y colocación de centro de carga de empotrar Q 6 mca Squared, Incluye; conectores, herramienta, material de fijación, materiales.	pza	1.00	$ 788.12	$ 788.12		$ -							$ 788.12	$ 788.12
3.36	Suministro y colocación de Pastilla Termia Interruptor Termo magnético Square D 15 A.	pza	4.00	$ 194.39	$ 777.56		$ -							$ 194.39	$ 777.56
3.37	Suministro y colocación de Pastilla Termia Interruptor Termo magnético Square D 20 A.	pza	1.00	$ 194.39	$ 194.39		$ -							$ 194.39	$ 194.39
3.38	Suministro y colocación e instalación de bomba sumergible marca grundfos de 1 hp 110 v, incluye para llevar presión a una distancia de 25 mts con una pendiente de 3 mts , Incluye; Cables de alimentación y salida hacia el motor, electro nivel conexión eléctrica, herramienta, materiales, mano de obra,	pza	1.00	$ 7,518.41	$ 7,518.41		$ -							$ 7,518.41	$ 7,518.41
	HERRERIA Y ALUMINIO				$ -		$ -								
3.39	Suministro y colocación de puerta abatible una hoja de herrería tubular con duela de lámina negra cal. 18 y luber de celosía perfil z en el tercio inferior , medidas 1.32 mts x 2.20 mts de altura, incluye; pintura anticorrosivo y esmalte alquidaico, bisagras, chapa, acarreos de materiales, equipo herramienta, elevaciones, desperdicio, mano de obra, soldadura, desperdicios	pza	2.00	$ 7,807.06	$ 15,614.12		$ -							$ 7,807.06	$ 15,614.12

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Alfredo Lattori de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.40	Suministro y colocación de ventana de aluminio de 2" color cerezo , tipo sifon y cristal flotado esmerilado de 6mm , medidas 2.0 mts x 0.50 mts con los dos cristales encontrados y desfasados , incluye: elementos de fijación, junquillos, siliconado , viniles y demás material necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 1,885.16	$ 3,770.32		$ -							$ 1,885.16	$ 3,770.32
	INSTALACIONES SANITARIAS Y MUEBLES DE BAÑO				$ -		$ -								
3.41	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a 1 1/2" , incluye; excavación de zanja, encofrado con concreto f´c= 150 kg/cm2, rellenos de zanja, ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms , ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreos de materiales.	ml	50.00	$ 62.72	$ 3,136.00		$ -							$ 62.72	$ 3,136.00
3.42	Salida hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 3/4" a una distancia promedio de 3 mts , incluye; ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4, prueba hidrostática a 5 kgms, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	1.00	$ 356.79	$ 356.79		$ -							$ 356.79	$ 356.79
3.43	Salida hidráulica a base de tubería de termofusion de polipropileno random (PPR) y sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , Incluye; ranuras y resanes en muros con mortero y arena amarilla prop 1:4 prueba hidrostática a 5 kgms, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreos de materiales.	sal	9.00	$ 335.12	$ 3,016.08		$ -							$ 335.12	$ 3,016.08
3.44	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 3/4" de termofusion, incluye; nudos , materiales, mano de obra.	pza	2.00	$ 187.22	$ 374.44		$ -							$ 187.22	$ 374.44
3.45	Suministro y colocación de llave de naris 1/2" de bronce mca urrea de 1/4 de vuelta , incluye; coples, materiales, mano de obra y herramienta..	pza	2.00	$ 139.83	$ 279.66		$ -							$ 139.83	$ 279.66
3.46	Coladera para piso de polipropileno con rejilla de acero inoxidable con trampa de olor mca Coflex incluye: conexión a línea de descarga con todos los materiales necesarios para su correcta instalación	pza	4.00	$ 803.96	$ 3,215.84		$ -							$ 803.96	$ 3,215.84

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

Vobo
C. Luis Manuel Cantera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.47	Rehabilitación Salida sanitaria de pvc 2" para tarjas o lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, pasos, codos, resanes y acarreos de materiales.	pza	5.00	$ 355.19	$ 1,775.95		$ -							$ 355.19	$ 1,775.95
3.48	Rehabilitación Salida sanitaria de pvc 4" para wc lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, pasos, codos, resanes y acarreos de materiales.	pza	5.00	$ 455.13	$ 2,275.65		$ -							$ 455.13	$ 2,275.65
3.49	Rehabilitación Línea de drenaje en tubería de PVC de 50 mm , incluye: accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento, ranuras y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	25.00	$ 45.35	$ 1,133.75		$ -							$ 45.35	$ 1,133.75
3.50	Rehabilitación Línea de drenaje en tubería de PVC de 100 mm , incluye: excavaciones, rellenos, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	13.00	$ 88.55	$ 1,151.15		$ -							$ 88.55	$ 1,151.15
3.51	Rehabilitación Línea de drenaje en tubería de PVC de 6" , incluye: excavaciones, rellenos, accesorios, (codos, coples, tees.) conexiones, pegamento y demás materiales para su correcta ejecución.	ml	29.90	$ 106.69	$ 3,190.03		$ -							$ 106.69	$ 3,190.03
3.52	Suministro y colocación de sanitario mca. corona redondo de dos piezas color blanco , incluye; asiento con tapa de la misma marca, tanque y kit para tanque bajo mca coflex, manguera flexible mca coflex, llave angular mca urrea, base de neopreno, material de fijación,	pza	5.00	$ 2,307.23	$ 11,536.15		$ -							$ 2,307.23	$ 11,536.15
3.53	Suministro y colocación de lavamanos Marca American Standard, modelo Studio 22 color blanco 0621001.020, incluye; monomando mca urrea modelo 9434 de acero inoxidable ,material de fijación, llaves angulares urrea , manguera flexible mca coflex, cespol flexible mca coflex, cople de conexión.	PZA	2.00	$ 7,672.76	$ 15,345.52		$ -							$ 7,672.76	$ 15,345.52
3.54	Suministro y colocación de Mingitorio marca american standard modelo niagara II 6002001.020 color blanco, incluye : Fluxometro de boton para mingitorio 4401 mca Dica comado y todos los accesorios para la correcta instalación .	pza	1.00	$ 5,867.55	$ 5,867.55		$ -							$ 5,867.55	$ 5,867.55

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Sélene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lacón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	Suministro e instalación de mampara sanitaria de aluminio anodizado blanco de 3" y acrílico blanco lechoso (ver medidas y diseño en plano anexo para baños generales de HOMBRES), incluye: herrajes, pasadores, bisagras, topes, molduras, jaladera, cubrecantos, desperdicios, ajustes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación. con el siguiente despiece;				$ -		$ -								
3.55	puerta de 0.85 mts x 1.50 mts	pza	2.00	$ 4,912.36	$ 9,824.72		$ -							$ 4,912.36	$ 9,824.72
3.56	puerta de 0.60 mts x 1.50 mts	pza	3.00	$ 3,467.56	$ 10,402.68		$ -							$ 3,467.56	$ 10,402.68
3.57	panel lateral medidas 1.50 mts x 1.50 mts .	pza	4.00	$ 8,668.81	$ 34,675.24		$ -							$ 8,668.81	$ 34,675.24
3.58	pilastra de 0.10 X 1.80 m	pza	2.00	$ 693.53	$ 1,387.06		$ -							$ 693.53	$ 1,387.06
3.59	pilastra de 0.24 X 1.80 m	pza	6.00	$ 1,664.42	$ 9,986.52		$ -							$ 1,664.42	$ 9,986.52
3.60	pilastra de 0.35 X 1.80 m	pza	1.00	$ 2,427.30	$ 2,427.30		$ -							$ 2,427.30	$ 2,427.30
3.61	Suministro y colocación de barra para minusválidos de acero inoxidable mca helvex, tipo bumerang. Modelo b-064-s med. 35 x 81 cms	pza	2.00	$ 3,840.99	$ 7,681.98		$ -							$ 3,840.99	$ 7,681.98
3.62	Suministro y colocación de barra para minusválidos de acero inoxidable mca helvex, tipo recta b-700-S de 70 cms	pza	2.00	$ 1,836.24	$ 3,672.48		$ -							$ 1,836.24	$ 3,672.48
3.63	Suministro y colocación de espejo de 1.10 mts x 0.90 mts. con marco de aluminio anodizado natural perfil 1 1/2", incluye; herramienta, materiales de fijación, mano de obra.	pza	2.00	$ 1,655.05	$ 3,310.10		$ -							$ 1,655.05	$ 3,310.10
3.64	Suministro y colocación de vitropiso mca Interceramic modelo DENIM color SAGE med 31 cms x 61 cms ,incluye; junta de 5 mm con pegapiso y junteador color según muestra marca interceramic , despiece, recortes, desperdicios, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra,	m2	36.30	$ 447.30	$ 16,236.99		$ -							$ 447.30	$ 16,236.99
3.65	Suministro y colocación de azulejo colocado de manera horizontal mca Interceramic modelo DENIM color SAGE med 31 cms x 61 cms, Incluye; junta de 5 mm con pegapiso y junteador color según muestra marca interceramic , despiece, recortes, desperdicios, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra,	m2	12.00	$ 447.30	$ 5,367.60		$ -							$ 447.30	$ 5,367.60

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Lagrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) BUCOJAL, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.66	Suministro y colocación de boquilla de 22 cms con azulejo mca Interceramic modelo DENIM color SAGE med 31 cms x 61 cms ,incluye; despatinado en aristas, junta de 5 mm con pegapiso y junteador color según muestra marca interceramic , despiece, recortes, desperdicios, mano de obra, acarreos dentro y fuera de obra,	ml	2.40	$ 83.93	$ 201.43		$ -							$ 83.93	$ 201.43
	PINTURA				$ -		$ -								
3.67	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica, base agua, Berelinte de berel equivalente, a dos manos en muros interiores hasta 7 mts de altura, color claro , Incluye: fondeo según especificaciones del fabricante, retirando pintura mal adherida, grasas, aceites, polvo, etc. mediante raspado, lijado, lavado con trapo y agua; resanes menores, protección de pisos y mobiliario con plástico, andamios, escaleras, equipo de seguridad para personal, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	342.00	$ 61.03	$ 20,872.26		$ -							$ 61.03	$ 20,872.26
	LIMPIEZA				$ -		$ -								
3.68	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	ptda	1.00	$ 3,482.60	$ 3,482.60		$ -							$ 3,482.60	$ 3,482.60
4	CONEXIÓN DE DRENAJE DEL CENDI 1F Y DE LA DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN AL DRENAJE				$ -		$ -								
	AV. CENTRAL GOM.GLEZ CAMARENA No. 615 REIDENCIAL PONIENTE ZAPOPAN, JALISCO.				$ -		$ -								
	PRELIMINARES				$ -		$ -								
4.1	Trazo de la obra, estableciendo referencias definitivas, incluye; testigos, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	111.15	$ 7.39	$ 821.40		$ -							$ 7.39	$ 821.40
4.2	Instalación de señalamientos de seguridad, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta acarreos y el retiro de los mismos al finalizar la obra.	m2	111.15	$ 54.29	$ 6,034.33		$ -							$ 54.29	$ 6,034.33
4.3	Corte Piso concreto y/o asfalto de 10 cm de espesor con disco de diamante, para delimitar el área de demolición, Incluye; mano de obra, herramienta.	ml	50.00	$ 42.79	$ 2,139.50		$ -							$ 42.79	$ 2,139.50

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

AVALÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.4	Demolición de piso concreto y/o asfalto de 10 cm de espesor aprox. 0.60mts de ancho por medios manuales, incluye; mano de obra, herramienta, acarreos dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos.	m2	50.00	$ 29.21	$ 1,460.50		$ -							$ 29.21	$ 1,460.50
4.5	Excavación a mano a 2.00 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" X 0.60 mts de ancho, Incluye; afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, dejando material borde de la excavación .	m3	133.38	$ 96.99	$ 12,936.53		$ -							$ 96.99	$ 12,936.53
4.6	Paso en cimientos de muro de concreto de 0.30 X 0.30 mts, Incluye; corte, demolición, corte de varillas, recibir tubería con concreto f´c=100 kg/ cm2. T.M.A. 3/4", materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y acarreos.	pza	9.00	$ 109.35	$ 984.15		$ -							$ 109.35	$ 984.15
4.7	Retiro de escombro producto de las demoliciones y excavaciones a tiradero municipal. El pago se generará en base a zonas de demolición, por lo que deberán incluir el abundamiento en su análisis de p.u.	m3	24.00	$ 179.21	$ 4,301.04		$ -							$ 179.21	$ 4,301.04
4.8	Servicio de desazolve y limpieza de fosa séptica, registros, por medio de equipos de agua a alta presión y succión con sistema de alto vacio para remover y eliminar sedimentos o residuos servicio será de un máximo de 18 m3, Incluye; equipo de desazolve, mano de obra calificada, equipo de protección, herramientas, programa de actividades, retiro de materiales producto de desazolve del lugar.	serv.	1.00	$ 3,040.13	$ 3,040.13		$ -							$ 3,040.13	$ 3,040.13
	ALCANTARILLADO				$ -		$ -								
4.9	Fabricación de pozo de visita cónico de 2.50 mts de profundidad, 1.20 mts de diámetro inferior, 0.60 mts diámetro superior a base de muros de block 11 x 14 x 28 a tazón y plantilla asentados con mortero cemento arena de rio prop. 1:3, aplanado interior espesor de 2.5 cm terminado pulido con mortero cemento arena de rio prop. 1:3, Incluye; forjado de media caña y bancos, 7 escalones tipo marinero de varilla de 3/8" de 0.40 mts anclados, mano de obra, herramienta	pza	4.00	$ 4,615.25	$ 18,461.00		$ -							$ 4,615.25	$ 18,461.00

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.10	Suministro e instalación de tapa de registro de **concreto polimérico de 60 cm de diámetro para tráfico pesado** (para alcantarillado), Incluye: brocal, tapa ciega con bisagra, instalación a registro, materiales menores, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	pza	4.00	$ 3,655.00	$ 14,620.00		$ -							$ 3,655.00	$ 14,620.00
4.11	Suministro e instalación de tubería de p.v.c. 6" de norma X 6 mts de longitud, (para alcantarillado), Incluye: reducciones, silletas, codos, conexión a registro, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	30.00	$ 115.97	$ 3,479.10		$ -							$ 115.97	$ 3,479.10
4.12	Suministro e instalación de tubería de p.v.c. 12" de norma X 6 mts de longitud (para alcantarillado), Incluye: reducciones, silletas, codos, conexión a registro, conectores, materiales menores, pruebas, desperdicios, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	ml	111.15	$ 456.27	$ 50,714.41		$ -							$ 456.27	$ 50,714.41
4.13	Plantilla compactada con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas, Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	13.33	$ 823.00	$ 10,970.59		$ -							$ 823.00	$ 10,970.59
4.14	Encamado y acostillado compactada con material producto de excavación mejorado con cemento 1:8, compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas, Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	27.67	$ 830.12	$ 22,969.42		$ -							$ 830.12	$ 22,969.42
4.15	Relleno compactado con material de producto de excavación compactado en capas de 10 cm., medio manual al 80 % proctor, incorporación del agua, afinamiento de toda la sección y abundamiento en cepas de tubería de 6", Incluye: material, mano de obra, herramienta menor, acarreo del material y sobrante producto de los trabajos dentro y fuera de la obra.	m3	92.38	$ 77.92	$ 7,198.25		$ -							$ 77.92	$ 7,198.25

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cadena Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.16	Losa de concreto f´c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado apalillado. Incluye: trazo, nivelación, afine y compactación del terreno, agua, materiales, extendido, regleado, curado, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreo del material al sitio de su utilización.	m2	20.00	$ 461.04	$ 9,220.80		$ -							$ 461.04	$ 9,220.80
4.17	Carpeta asfáltica de 5 cms. de espesor compactos, con mezcla hecha en planta en caliente con cemento asfaltico ac-20 y agregado pétreo de 3/4" a fino. Incluye: suministro y aplicación, tendido con extendedora (finisher) y compactado con equipo mecánico al 95% de su p.v.m.m., adquisición de material, acarreo, maquinaria, mano de obra, retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero municipal.	m2	30.00	$ 1,317.02	$ 39,510.60		$ -							$ 1,317.02	$ 39,510.60
	LIMPIEZA				$ -		$ -								
4.18	Limpieza gruesa y final durante el jornal de trabajo o las indicadas por la supervisión durante el proceso de la obra. Incluye: escaleras, pasillos, vestimenta distintiva de todo el personal de la empresa, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	111.15	$ 10.24	$ 1,138.18		$ -							$ 10.24	$ 1,138.18
5	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO RAMPAS PEATONALE Y VEHICULARE EN LA DERSE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.				$ -		$ -								
	CALLE MATAMOROS SUR No. 80 JOCOTEPEC, JALISCO.				$ -		$ -								
	RAMPA PEATONAL				$ -		$ -								
5.1	Fabricación suministro e instalación de barandal doble (el superior a 90 centímetros y el intermedio a 70 centímetros según norma) en ingreso principal de edificio a base de tubular 2" diámetro sujeto a la rampa con placa, en esmalte color a definir Incluye; material, mano de obra, herramientas, trazos en obra, acarreos, traslados, limpieza de obra.	ml	14.50	$ 1,902.86	$ 27,591.47		$ -							$ 1,902.86	$ 27,591.47
5.2	Fabricación, suministro y colocación de rampa a base de estructura metálica PTR 2" en módulos de 1.10 mts de ancho x 1.20 mts de largo hasta llegar a la longitud de 14.50 mts. sobre puesta al piso con base de placa en cada módulo terminado en esmalte anticorrosivo negra mate. La huella de lámina antiderrapante calibre 14 conformando los módulos el desarrollo de la rampa será 0.00 a 55 centímetros de la escalinata exterior, Incluye; material, mano de obra, herramientas, trazos en obra, acarreos, traslados, limpieza de obra.	ml	14.50	$ 2,273.71	$ 32,968.80		$ -							$ 2,273.71	$ 32,968.80

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Escobera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) BUCOJAL, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	RAMPA VEHICULAR				$ -		$ -								
5.3	Trazo y nivelación de la obra, estableciendo referencias definitivas, incluye; madera, cal, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	20.00	$ 7.39	$ 147.80		$ -							$ 7.39	$ 147.80
5.4	Corte de piso de concretos medios mecánicos para delimitar áreas de demolición, Incluye; corte de disco de diamante, mano de obra, limpieza, equipo de protección de personal, herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	15.00	$ 42.79	$ 641.85		$ -							$ 42.79	$ 641.85
5.5	Demolición de losa de concreto 15 cm espesor armado por medios manuales y o mecánicos, Incluye; acarreos dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos, herramienta, mano de obra.	m2	13.00	$ 53.19	$ 691.47		$ -							$ 53.19	$ 691.47
5.6	Excavación a mano para cepa de cimentación de 80 cm X 1.50 de profundidad promedio de material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	6.00	$ 96.99	$ 581.94		$ -							$ 96.99	$ 581.94
5.7	Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 0.80 ancho X 1.00 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreos dentro y fuera de obra.	m3	4.50	$ 734.64	$ 3,305.88		$ -							$ 734.64	$ 3,305.88
5.8	Mampostería de piedra braza terminado aparente 1 cara, asentado con mortero cemento arena prop 1:5 de 0.50 X 1.50 de altura máxima. Incluye: nivelación, mezcla, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	m3	4.50	$ 1,408.28	$ 6,337.26		$ -							$ 1,408.28	$ 6,337.26
5.9	Relleno compactado para recibir piso de concreto con material de banco mejorado con cemento 1:8 compactado con equipo manual, compactado al 95 % proctor en capas de 10 cms. Medido compactado, Incluye; nivelación, humedad optima, pruebas de compactación, traspaleo, herramienta, mano de obra, desperdicios, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m3	6.00	$ 1,063.30	$ 6,379.80		$ -							$ 1,063.30	$ 6,379.80

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.10	Piso de concreto hecho en obra f´c= 250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 17 cm de espesor, com malla electrosoldada 6X6-10/10 terminado apalillado, Incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, cortes de dilatación dejando losas de 2.00 X 1.50 mts. aprox. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	41.50	$ 456.12	$ 18,928.98		$ -							$ 456.12	$ 18,928.98
5.11	Elaboración de guarnición de concreto f'c= 250 kg/cm2 sección recta 15 cm X 30 cm, Incluye: material, herramienta, trazo, excavación, conformación y compactación del terreno natural con herramienta manual, incorporación de humedad optima, cortes y rellenos, protección de la zona con señalamientos para evitar accidentes, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acabado tipo calle, curado, acarreos, retiro de sobrantes a tiradero municipal.	ml	3.50	$ 236.27	$ 826.95		$ -							$ 236.27	$ 826.95
5.12	Demolición de muro de ladrillo de lama o/ block por medios manuales, Incluye; corte de castillos, dalas de corona, desplante, encostalado, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo de material producto de la demolición dentro y fuera de la obra.	m2	9.50	$ 55.23	$ 524.69		$ -							$ 55.23	$ 524.69
5.13	Boquillas en porton, con mortero cemento-arena 1:6, Incluye; andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización.	ml	5.50	$ 53.96	$ 296.78		$ -							$ 53.96	$ 296.78
5.14	Suministro y colocación de portón para área de descarga fabricada en lamina tipo duela calibre 18 y perfil tubular medidas aprox. de 3.00 mts. X 2.60 mts. de altura, en dos hojas, Incluye; trazo, cortes, ajustes, desperdicios, bisagras, herrajes, chapas, pasador con porta candados, fondo anticorrosivo, pintura esmalte comex 100 color negro, soldadura, pasador a piso con porta candado, elementos de fijación, nivelación, herramienta, equipo, material de consumo, limpieza, mano de obra especializada y acarreos al lugar de su instalación.	pza.	1.00	$ 14,883.73	$ 14,883.73		$ -							$ 14,883.73	$ 14,883.73

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Latrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cobrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.15	Suministro y colocación de cancel para área de descarga fabricado en PTR de 11/4" X 2" calibre 18 @ 0.15 mts medidas aprox. de 4.00 mts. X 2.60 mts. de altura, en dos hojas, Incluye; trazo, cortes, ajustes, desperdicios, bisagras, herrajes, chapas, pasador con porta candados, pasador a piso con porta candado, fondo anticorrosivo, pintura esmalte comex 100 color negro, soldadura, elementos de fijación, nivelación, herramienta, equipo, material de consumo, limpieza, mano de obra especializada y acarreos al lugar de su instalación.	pza.	1.00	$ 10,860.47	$ 10,860.47		$ -							$ 10,860.47	$ 10,860.47
5.16	Suministro e instalación de concertina de alta seguridad con obstáculos de cuchillas DHB de alta resistencia tipo arpon con filos bisturi con longitud de 65 cms. Con diametro de 787 mm. Plancha y cuchillas de acero inoxidable autentico grado 301 ASTM, con 81 espirales y 5 clips, longitud en el rollo de 8 mts, 6 vueltas por metro aproximadamente, instalado sobre espadas con alambre de púas en malla ciclón a una altura de 3.50 mts Incluye: alambre para amarres, desperdicios, acarreos, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	25.00	$ 164.52	$ 4,113.00		$ -							$ 164.52	$ 4,113.00
	CUBIERTA PATIO				$ -		$ -								
5.17	Desmantelamiento sin recuperación de cubierta de policarbonato a una altura promedio de 3.00 mts., Incluye: retiro de la estructura metálica, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamios, retiro del sistema de fijación, botaguas, canalón, limpieza gruesa y fina durante el proceso, acarreos dentro y fuera de la obra a tiradero municipal permitido.	m2	88.00	$ 67.98	$ 5,982.24		$ -							$ 67.98	$ 5,982.24
5.18	Habilitado e Instalación de PTR de 4" x 4" (14.82 kg/m), Incluye; elevaciones, desperdicios, recortes, soldadura, herramienta, equipo de soldadura, fondo anticorrosivo, pintura esmalte comex 100 color negro, mano de obra especializada, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza.	Kg	230.00	$ 55.43	$ 12,748.90		$ -							$ 55.43	$ 12,748.90
5.19	Habilitado e Instalación de PTR de 4" x 4" (14.82 kg/m), Incluye; elevaciones, desperdicios, recortes, soldadura, herramienta, equipo de soldadura, fondo anticorrosivo, pintura esmalte comex 100 color negro, mano de obra especializada, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza.	Kg	503.00	$ 55.43	$ 27,881.29		$ -							$ 55.43	$ 27,881.29

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Landín de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cortera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.20	Suministro y colocacion de canal MON-TEN 3" X 1 1/2" X 5.50 mts. cal.14, separado a cada 1.50 mt para fijacion de cubierta. Incluye; elevaciones, desperdicios, recortes, soldadura, herramienta, equipo de soldadura, fondo anticorrosivo, pintura esmalte comex 100 color negro, mano de obra especializada, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza.	pza	20.00	$ 2,173.11	$ 43,462.20		$ -							$ 2,173.11	$ 43,462.20
5.21	Suministro e instalación de multytecho 100 de 1 1/2" con lamina calibre 26-26 pre-pintada acabado poliéster estándar, color blanco liso ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano. Incluye: tapagoteros, tapajuntas, placas de fijación, pija autorroscable, cinta autoadherible ventura tape, sellado de orillas con elastoflex, sellado de elementos de fijación con silkaflex 1a, y todos los elementos necesarios para la instalación según las especificaciones del fabricante, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, recortes, desperdicios, sistema de fijación, limpieza gruesa y fina durante el proceso, elevaciones, acarreos y flets.	m2	122.00	$ 865.91	$ 105,641.02		$ -							$ 865.91	$ 105,641.02
5.22	Suministro y colocación de y metal desplegado rombo g (20 mm X 40 mm), calibre 18 en forma irregular, Incluye; elevaciones, desperdicios, recortes, soldadura, herramienta, equipo de soldadura, fondo anticorrosivo, pintura esmalte comex 100 color negro, mano de obra especializada, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza.	m2	20.00	$ 455.60	$ 9,112.00		$ -							$ 455.60	$ 9,112.00
	CUBIERTA COMEDOR				$ -		$ -								
5.23	Desmantelamiento sin recuperación de cubierta de lámina de asbesto a una altura promedio de 3.00 mts., Incluye: retiro de la estructura metálica, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamios, retiro del sistema de fijación, botaguas, canalón, limpieza gruesa y fina durante el proceso, acarreos dentro y fuera de la obra a tiradero municipal permitido.	m2	47.00	$ 67.98	$ 3,195.06		$ -							$ 67.98	$ 3,195.06

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación, Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.24	Suministro y colocación de canal MON-TEN 3" X 1 1/2" X 5.50 mts. cal.14, separado a cada 1.50 mt para fijación de cubierta, Incluye; elevaciones, desperdicios, recortes, soldadura, herramienta, equipo de soldadura, fondo anticorrosivo, pintura esmalte comex 100 color negro, mano de obra especializada, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza.	pza	8.00	$ 2,173.11	$ 17,384.88		$ -							$ 2,173.11	$ 17,384.88
5.25	Suministro e instalación de multytecho 100 de 1 1/2" con lamina calibre 26-26 pre-pintada acabado poliéster estándar, color blanco liso ambas caras, capa interna de espuma rígida de poliuretano. Incluye: tapagoteros, tapajuntas, placas de fijación, pija autorroscable, cinta auto adherible ventura tape, sellado de orillas con elastoflex, sellado de elementos de fijación con silkaflex 1a, y todos los elementos necesarios para la instalación según las especificaciones del fabricante, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, recortes, desperdicios, sistema de fijación, limpieza gruesa y fina durante el proceso, elevaciones, acarreos y flets.	ml	47.00	$ 865.91	$ 40,697.77		$ -							$ 865.91	$ 40,697.77
5.26	Desmontar puertas con marco y contramarco de herrería tubular existente en la obra, sin recuperación de material. Incluye; retiro de material de desecho fuera de la obra, herramienta, equipo de seguridad y mano de obra.	pza	1.00	$ 223.04	$ 223.04		$ -							$ 223.04	$ 223.04
5.27	Suministro y colocación de puerta para comedor fabricada en lamina tipo duela calibre 18 y perfil tubular medidas aprox. de 0.90 mts. X 2.20 mts. de altura, Incluye; trazo, cortes, ajustes, desperdicios, bisagras, herrajes, chapas, elementos de fijación, nivelación, herramienta, equipo, material de consumo, limpieza, mano de obra especializada y acarreos al lugar de su instalación.	pza	1.00	$ 7,241.84	$ 7,241.84		$ -							$ 7,241.84	$ 7,241.84
5.28	Adecuación de vano para instalar puerta en comedor, Incluye demoliciones, emboquillados, herramienta, equipo, material de consumo, limpieza, mano de obra, acarreos, traslados, todo lo necesario para su ejecución	pza.	1.00	$ 350.02	$ 350.02		$ -							$ 350.02	$ 350.02
	REPARACION DE MURO				$ -		$ -								
5.29	Trazo y nivelación de la obra, estableciendo referencias definitivas, Incluye; madera, cal, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	20.00	$ 7.39	$ 147.80		$ -							$ 7.39	$ 147.80

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.30	Apuntalamiento a base de pie derecho metálico, Incluye; mano de obra herramienta, acarreos y traslados.	m2	20.00	$ 44.31	$ 886.20		$ -							$ 44.31	$ 886.20
5.31	Ranura en muro y cimiento de piedra para colocar castillos 20 x 20 cms y dalas, Incluye; mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos de material producto de demolición dentro y fuera de la obra.	ml	12.50	$ 114.75	$ 1,434.38		$ -							$ 114.75	$ 1,434.38
5.32	Excavación a mano para cepa de cimentación de 50 cm X 1.50 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	m3	5.00	$ 96.99	$ 484.95		$ -							$ 96.99	$ 484.95
5.33	Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 1.50 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreos dentro y fuera de obra.	m3	5.00	$ 734.64	$ 3,673.20		$ -							$ 734.64	$ 3,673.20
5.34	Nivelación de muro a tezón de block 11 x14 x 28 asentado con mortero cemento arena prop 1:5 2 hiladas máximo, Incluye: mezcla, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	10.00	$ 96.83	$ 968.30		$ -							$ 96.83	$ 968.30
5.35	Dala de desplante de concreto f´c 150 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Armada con 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, incluye Sikalite al 2%,incluye; alambre recocido, armado, cimbra, colado, descimbrado, desperdicios, mano d obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	$ 244.98	$ 4,899.60		$ -							$ 244.98	$ 4,899.60
5.36	Anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms en cimentación de suelo cemento, con concreto f´c= 150 kg/ cm2, incluye; excavación, rellenos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 262.71	$ 262.71		$ -							$ 262.71	$ 262.71
5.37	Castillo de concreto f´c=150kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armado con 4 varillas del 3 y estribos del #2 @ 15 cm, incluye cimbra, colado, acarreos y descimbra.	ml	5.00	$ 205.27	$ 1,026.35		$ -							$ 205.27	$ 1,026.35
5.38	Zapata para columna de concreto hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 0.80 mts x 0.80 mts x 40 cm, armada con varilla # 1/2" @ 15 cm , incluye excavación a 1.50 mts, plantilla de suelo cemento 50 cm., dado de columna 50 X 50 cm. cimbra, colado, descimbra, rellenos, compactación, mano de obra, herramienta limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza	1.00	$ 978.52	$ 978.52		$ -							$ 978.52	$ 978.52

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Bátiron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.39	Dala intermedia de concreto f´c= 150 kg/cm2 de 14 x 20 cm armada con 6 varillas 1/2" y estribos # 3 @ 15 cm, incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	8.00	$ 227.08	$ 1,816.64		$ -							$ 227.08	$ 1,816.64
5.40	Dala de coronación de concreto f´c=150 kg/cm2 medidas 14 x 20 cm armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 15 cm, a 6 mts de altura incluye; cimbra, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, elevaciones, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	8.00	$ 227.08	$ 1,816.64		$ -							$ 227.08	$ 1,816.64
5.41	Aplanado en muro interiores y exteriores hasta 6 mts. de altura con mortero cemento arena de rio proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor, incluye; plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, andamios, elevaciones, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	25.00	$ 137.27	$ 3,431.75		$ -							$ 137.27	$ 3,431.75
5.42	Corte de piso de concretos medios mecánicos para delimitar áreas de demolición. Incluye: corte de disco de diamante, mano de obra, limpieza, equipo de protección de personal, herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	40.00	$ 42.79	$ 1,711.60		$ -							$ 42.79	$ 1,711.60
5.43	Demolición de losa de concreto 20 cm espesor armado por medios manuales y o mecánicos, Incluye; acarreos dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos, herramienta, mano de obra.	m2	120.00	$ 53.42	$ 6,410.40		$ -							$ 53.42	$ 6,410.40
5.44	Paso en cimientos de muro de concreto de 0.30 X 0.30 mts, Incluye; corte, demolición, corte de varillas, recibir tubería con concreto f´c=100 kg/ cm2. T.M.A. 3/4", materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y acarreos.	pza	2.00	$ 93.26	$ 186.52		$ -							$ 93.26	$ 186.52
5.45	Retiro de escombro producto de las demoliciones y excavaciones a tiradero municipal. El pago se generará en base a zonas de demolición, por lo que deberán incluir el abundamiento en su análisis de p.u.	m3	5.00	$ 234.84	$ 1,174.20		$ -							$ 234.84	$ 1,174.20
5.46	Suministro y colocación de piso color igual al existente med. 33 x 33 cms. primera, asentado en firme de jalcreto afinado, Incluye: pega-pisó, junteador, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios, acarreos, limpieza y todo lo necesarios para su correcta instalación.	m2	5.00	$ 394.31	$ 1,971.55		$ -							$ 394.31	$ 1,971.55

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Gallón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.47	Pintura vinil-acrilica a base de agua acabado semimate lavable, para interiores y exteriores marca Comex O equivalente, Incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreos de materiales al sitio de su utilización (entregar ficha técnica).	m2	100.00	$ 61.03	$ 6,103.00		$ -							$ 61.03	$ 6,103.00
6	REHABILITACION Y MANTENIMIENTOPLATAFORMA DE CONCRETO PARA AULA MÓVIL				$ -		$ -								
	AV. CENTRAL GOM.GLEZ CAMARENA No. 615 REIDENCIAL PONIENTE ZAPOPAN, JALISCO.				$ -		$ -								
	UNICA				$ -		$ -								
6.1	Trazo de la obra, estableciendo referencias definitivas, incluye; testigos, hilos, herramienta y mano de obra.	m2	162.00	$ 7.39	$ 1,197.18		$ -							$ 7.39	$ 1,197.18
6.2	Instalación de señalamientos de seguridad, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta acarreos y el retiro de los mismos al finalizar la obra.	ml	40.00	$ 54.29	$ 2,171.60		$ -							$ 54.29	$ 2,171.60
6.3	Despalme, Incluye: capa de tierra de vegetal 10 cms de espesor, acarreos, limpieza, fletes, fuera de la obra.	m2	162.00	$ 18.82	$ 3,048.84		$ -							$ 18.82	$ 3,048.84
6.4	Excavación por cualquier medio a 1.20 mts. de profundidad promedio de material tipo "A" X 0.60 mts de ancho, Incluye; afine de fondo y talud, mano de obra, herramienta, dejando material borde de la excavación .	m3	39.00	$ 33.29	$ 1,298.31		$ -							$ 33.29	$ 1,298.31
6.5	Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, 0.60 ancho X 0.70 mts de profundidad, hecho con material producto de excavación, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreos dentro y fuera de obra.	m3	23.00	$ 734.64	$ 16,896.72		$ -							$ 734.64	$ 16,896.72
6.6	Mampostería de piedra braza 1 cara aparente para nivelar, asentado con mortero cemento arena prop 1:5 de 0.60 X 0.90 de altura máxima. Incluye: nivelación, mezcla, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	54.00	$ 727.17	$ 39,267.18		$ -							$ 727.17	$ 39,267.18

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ibarrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.7	Relleno compactado para recibir piso de concreto con material de banco con equipo manual, compactado al 95 % proctor en capas de 15 cms. Medido compactado, Incluye; nivelación, humedad optima, pruebas de compactación, traspaleo, herramienta, mano de obra, desperdicios, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	m3	53.00	$ 318.23	$ 16,866.19		$ -							$ 318.23	$ 16,866.19
6.8	Piso de concreto hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 10 cm de espesor, armada con varilla 3/8" @ 0.30 mts de separación ambos sentidos y malla electrosoldada 6X6-10/10 terminado pulido Incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, cortes de dilatación dejando losas de 2.00 X 2.50 mts. aprox. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	m2	162.00	$ 399.92	$ 64,787.04		$ -							$ 399.92	$ 64,787.04
6.9	Suministro e instalación de registro de concreto en baja tensión tipo cfe-rbtb-1 de .50*.80*.65 Incluye; excavación, compactación, nivelados, y resanes materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 2,575.44	$ 5,150.88		$ -							$ 2,575.44	$ 5,150.88
6.10	Suministro e instalación de tubería conduit PVC pesado eléctrico 2" X 4.00 mts. Incluye; cople, 2 codos de 90 materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	$ 557.24	$ 1,114.48		$ -							$ 557.24	$ 1,114.48
6.11	Limpieza gruesa y final durante el jornal de trabajo o las indicadas por la supervisión durante el proceso de la obra, Incluye: escaleras, pasillos, vestimenta distintiva de todo el personal de la empresa, acarreos dentro y fuera de obra.	m2	170.00	$ 10.24	$ 1,740.80		$ -							$ 10.24	$ 1,740.80
6.12	Retiro de escombro producto de excavaciones a tiradero municipal. El pago se generará en base a zonas de demolición, por lo que deberán incluir el abundamiento en su análisis de p.u.	m3	21.00	$ 179.21	$ 3,763.41		$ -							$ 179.21	$ 3,763.41
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				100.00%		0.00%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				95.54%		0.00%								
	TIEMPO DE EJECUCION				60 D.N.		60 D.N.								

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cedrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

				PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	ANTICIPO				50%		50%								
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)				3 AÑOS		3 AÑOS								
	SOLICITUD DE ACLARACIONES (ANEXO 2)				SI		INCOMPLETO								
	CARTA PROPOSICION (ANEXO 3)				SI		SI								
	ACREDITACION (ANEXO 4)				SI		SI								
	DECLARACION DE INT. Y NO COLUSION (ANEXO 4A)				SI		SI								
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. FISCALES (ANEXO 4B)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO								
	CUMPLIMIENTO DE OBLIG. IMSS (ANEXO 4C)				CARTA COMPROMISO		CARTA COMPROMISO								
	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL				SI		SI								
	PRESUPUESTO (ANEXO 5)				SI		SI								
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 5-A)				SI		SI								
	FICHAS TECNICAS				No aplica		No aplica								
	EXPLOSION DE INSUMOS				SI		SI								
	ENTREGO CD EN SU PROPUESTA				SI		INCOMPLETO								
	SUMA				2,543,103.56		0.00								2,543,103.56
	16% I.V.A.				406,896.57		0.00								406,896.57
	TOTAL CON I.V.A.				2,950,000.13		0.00								2,950,000.13

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Cedrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cabrera Centurión
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN S.S. 04-120-2020, PRIMERA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DERSE REGION CENTRO 3, INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, DERSE MAZAMITLA, CENDI 1 FEDERAL, DERSE JOCOTEPEC Y PLATAFORMA PARA AULA MOVIL", PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SERVEC, S. DE R.L. DE C.V.		BUCOJAL, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				2,543,103.56		2,895,316.96								
	16% I.V.A.				406,896.57		463,250.76								
	TOTAL CON I.V.A.				2,950,000.13		3,358,567.67								

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO

$ 3,087,606.21

IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):LA PROPUESTA 2(P2): En su propuesta no entrega el correo de respuesta que les hace llegar el comprador, de acuerdo a lo solcitado en el punto 6.1 inciso b) de las Bases. El Anexo 5-A (Fichas de análisis de precios unitarios) NO estan firmadas de manera autografa, así mismo la Explosión de insumos, por lo que no cumple con lo solicitado en el punto 5 inciso B). no se cargaron los precios unitarios en el presente cuadro debido a que el archivo que contiene el CD no es el formato solicitado de tal manera que no fue posible copiar y pegar de acuerdo a Bases: F) Es OBLIGATORIO entregar el Anexo 5 por medio digital en CD, con la información del proveedor y número de solicitud, en sobre o estuche, pegado en una hoja (solamente en el caso de que el catálogo de conceptos exceda los 10 conceptos). Dicho medio deberá contener al menos el archivo en formato Excel con los precios unitarios vaciados en su respectiva celda, solo en formato Excel del catálogo publicado para cotizar (Anexo 1), no son válidos otros formatos y es responsabilidad del proveedor verificar que la información solicitada quede guardada en el CD y corresponda al formato de Excel, asimismo la falta del CD o en el caso de que la información electrónica no pueda leerse en el momento de la apertura de la propuesta será motivo de descalificación **LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON:** IMOTUR, S.A. DE C.V.; PARIMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinadora de Servicios Generales
Secretaría de Educación Jalisco

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios

APROBÓ
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.

VoBo
C. Luis Manuel Cadena Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios

Lic. Mario Gutiérrez Treviño
COMITÉ DE ADQUISICIONES