

Dirección General Jurídica
CMT-CTO 500/22

Contrato que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 23 del mes de noviembre del año 2022, la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la **"SECRETARÍA"**, la cual es representada en este acto por su Director General de Abastecimientos, David Mendoza Martínez; y **CHRISTIAN GARCÍA MERINO**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el **"PROVEEDOR"**, por su propio derecho; y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como las **"PARTES"**, las cuales llevan a cabo las siguientes:

DECLARACIONES

I. Declara el representante de la **"SECRETARÍA"** que:

- a) Que la **"SECRETARÍA"** es la dependencia de la Administración Pública Estatal competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 2, apartado 2, 3, apartado 1, fracción I, 5, apartado 1, fracción I, 7, apartado 1, fracción III, 14, apartado 1, 15, apartado 1, fracción I, 16, apartado 1, fracción III, y 19, apartado 1, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como por los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- b) Que su representante cuenta con las facultades para llevar a cabo las operaciones de compra requeridas por las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y consecuentemente para contratar y obligarse a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 2, fracción IX, 9, fracción II, 13, fracción XI, y 19, fracciones V, XI y XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, y 4 y 12, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- c) Que para efectos del presente, cuando en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su Reglamento, se haga mención a la Subsecretaría de Administración se entenderá que se refieren a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, toda vez que ciertas facultades y atribuciones de la antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se establecieron a cargo de esta última, de conformidad con los artículos Primero, Quinto y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de diciembre de 2018.
- d) Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el inciso D., apartado 1, punto 15, del Clasificador por Fuentes de Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado está facultado para contratar, por lo que las facultades descritas en líneas anteriores aplican para comparecer a la firma del presente instrumento.
- e) Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, colonia Miraflores, zona Centro, C.P. 44270 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; mientras que para efectos de facturación su domicilio es la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.

II. Declara el **"PROVEEDOR"** bajo protesta de decir verdad:

- a) Que es una persona mayor de edad, de nacionalidad mexicana, debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P24838**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente. Además de ello, cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **GAMC8206056V8**.
- b) Que su domicilio convencional para los fines de éste contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, es el ubicado en calle Compostela número 1570, colonia Mezquitán Country, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44260, los teléfonos 3310075893, 3319551837, así como el correo electrónico cgconstrucciones001@gmail.com.
- c) Que se identifica con credencial para votar número **Eliminado 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, y tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.



- d) Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.
- e) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social

III. Las “PARTES” declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS FISCALES DEL EJERCICIO 2022**, se originó con motivo de la Licitación Pública Local número **LPL295/2022 con concurrencia del Comité denominada “REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA EL TALLER DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**, la cual fue resuelta o autorizada a favor del “PROVEEDOR” de conformidad con el acta de resolución de fecha **22 de noviembre de 2022**, emitida por el **Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**.
- b) Que el “PROVEEDOR” se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, y su junta aclaratoria, a las que en su conjunto se les referirá como las “BASES”, y particularmente en el **ANEXO 1** de las mismas.
- c) Que para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la “LEY”, se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DE LA DEPENDENCIA. Las “PARTES” acuerdan que la **Secretaría de Seguridad**, en lo subsecuente la “DEPENDENCIA”, es la encargada de verificar que el servicio objeto de este contrato cumpla con las especificaciones acordadas por las “PARTES”, ya que es la receptora final del objeto de dicho instrumento, por lo que también se obliga a dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de la “SECRETARÍA”.

SEGUNDA.- DEL OBJETO. En virtud del presente contrato, el “PROVEEDOR” prestará el servicio de **rehabilitación de inmueble**, para la “DEPENDENCIA”, el cual deberá cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas primeramente en la propuesta presentada por el representante del “PROVEEDOR” y después en las “BASES” respecto de la licitación señalada en el inciso a) de la declaración III anterior, de acuerdo a lo que a continuación se describe:

PART.	CANT. HASTA	U.M	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIONES FÍSICAS REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA EL TALLER DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONFORME PROPUESTA TÉCNICA.	\$5,200,224.91	\$5,200,224.91
				SUBTOTAL:	\$5,200,224.91
				I.V.A.:	\$832,035.99
				TOTAL:	\$6,032,260.90

TERCERA.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El “PROVEEDOR” deberá prestar el servicio objeto de este contrato desde el día **23 del mes de noviembre del año 2022** hasta el día **23 del mes de diciembre del año 2022**, en las instalaciones del taller mecánico de la “DEPENDENCIA”, ubicado en avenida R. Michel No. 592, colonia la Aurora, Guadalajara, estado de Jalisco, cumpliendo en todo momento con las especificaciones técnicas del **ANEXO 1** del presente contrato.

El “PROVEEDOR” deberá presentar el cronograma de trabajo en reunión previa de la ejecución de las actividades del servicio materia de este contrato, con el personal de la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y

Servicios Generales de la **"DEPENDENCIA"**, así mismo, el **"PROVEEDOR"** deberá entregar semanalmente reporte de los trabajos realizados, que incluya lo siguiente:

- Descripciones de las actividades.
- Memoria fotográfica a detalle.
- Avance en porcentaje.

CUARTA.- DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del día **23 del mes de noviembre del año 2022**, y concluirá el día **23 del mes de diciembre del año 2022**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

QUINTA.- DEL PRECIO. El **"PROVEEDOR"** fija un precio de hasta **\$6,032,260.⁹⁰ M.N. (seis millones treinta y dos mil doscientos sesenta pesos ⁹⁰/₁₀₀ Moneda Nacional)**, Impuesto al Valor Agregado incluido, por el servicio objeto de este contrato, con el precio unitario indicado en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato, así como lo señalado en el **ANEXO 1** del presente contrato.

SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de la Hacienda Pública realizará el pago al **"PROVEEDOR"** en moneda nacional, mediante parcialidades, que corresponderán a las estimaciones de acuerdo a los avances justificados, con posterioridad al servicio realizado, mismas que en su totalidad no podrán rebasar la cantidad de hasta **\$6,032,260.⁹⁰ M.N. (seis millones treinta y dos mil doscientos sesenta pesos ⁹⁰/₁₀₀ Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido. De igual manera, en caso de que el **"PROVEEDOR"** requiera que se le efectúe pago de anticipo, la **"SECRETARÍA"** podrá efectuar su entero, siempre que el monto del mismo sea equivalente al **30%** del total señalado en la cláusula **QUINTA**. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación para cada pago parcial o para el pago total, sea recibida en la **"DEPENDENCIA"**, mientras que la relativa al pago del anticipo se recibirá en la Dirección de Almacenes de la **"SECRETARÍA"**:

Documentos para el pago de anticipo:

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Copia de la Resolución de Adjudicación.
- d) Original del contrato.
- e) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las **"BASES"**) en la cual el **"PROVEEDOR"** declara su voluntad de no realizar la aportación del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- f) Original de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en la cláusula **SEXTA ter** de este contrato, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada.

Documentos para ingresar pagos por concepto de Estimaciones:

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la **"DEPENDENCIA"**.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Reporte de Estimación, 2 (dos) juegos originales en formato único validado por la **"DEPENDENCIA"**.
- d) 1 copia del Catálogo de Conceptos en cada parcialidad.
- e) 1 copia del Contrato en cada parcialidad.
- f) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las **"BASES"**) en la cual el **"PROVEEDOR"** declara su voluntad de no realizar la aportación del 5 al millar del monto total del contrato antes del IVA, para su entero al Fondo Impulso Jalisco (solo en caso de no haberse presentado en pago de anticipo).
- g) 1 copia de la Fianza de Garantía estipulada en la cláusula **SEXTA bis**.

Documentos para ingresar pagos por concepto de Finiquito:

- a) Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la **"DEPENDENCIA"**.
- b) Impresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.
- c) Reporte de Estimaciones Finiquito, 2 (dos) juegos originales en formato único validado por la **"DEPENDENCIA"**.
- d) Acta de Terminación y Entera satisfacción original, en formato único autorizado.
- e) 1 copia del Catálogo de Conceptos.
- f) 1 copia del contrato.

- g) Copia de la Declaración de aportación del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco (**ANEXO 7** de las "**BASES**") en la cual el "**PROVEEDOR**" declara su voluntad de no realizar la aportación del 5 al millar del monto total del contrato antes del I.V.A., para su entero al Fondo Impulso Jalisco.
- h) 1 copia de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula **SEXTA bis** de este contrato.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

SEXTA bis.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. A la firma del presente contrato, el "**PROVEEDOR**" se obliga a entregar dentro de los próximos 15 días hábiles, una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la calidad de los servicios prestados, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual podrá ser a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% diez por ciento del monto total del contrato, con una vigencia a partir del día de la fecha de la firma del contrato y hasta por 12 meses contados a partir de la terminación de la vigencia del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento y la calidad del objeto del mismo. El "**PROVEEDOR**" está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la "**LEY**".

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el "**PROVEEDOR**", podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de que exista mala calidad en el objeto de este contrato, o por cualquier incumplimiento en las obligaciones en él establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte del "**PROVEEDOR**" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción I, de la "**LEY**", y 107 de su Reglamento.

SEXTA ter.- DE LA FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO. En caso de requerir anticipo, el "**PROVEEDOR**" se obliga a la firma del presente contrato, a entregar una garantía que responda por la correcta aplicación del anticipo a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, a través de fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 100% cien por ciento del monto total del anticipo y con una vigencia a partir de la firma del presente contrato y hasta en tanto se amortice el anticipo señalado en el mismo o este sea devuelto, con el fin de garantizar por la totalidad del monto del anticipo referida en este instrumento.

La fianza para la correcta aplicación del anticipo, otorgada por el "**PROVEEDOR**", podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo para la debida inversión o devolución total del mismo, en caso de que exista mala calidad en el objeto del presente contrato, así como por cualquier incumplimiento en las obligaciones establecidas en este contrato, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contratadas por parte del "**PROVEEDOR**" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción II, de la "**LEY**", y 107 de su Reglamento.

SÉPTIMA.- DE LA GARANTÍA DEL SERVICIO. El "**PROVEEDOR**" garantiza la calidad del servicio objeto de este contrato, en el entendido de que lo prestará con la mejor calidad, diligencia y con personal calificado a efecto de cumplir con las especificaciones requeridas por la "**DEPENDENCIA**", de igual manera, el servicio de mantenimiento descrito en la cláusula **SEGUNDA** tendrá una garantía de 6 años en impermeabilizantes y 1 año en todas la demás actividades como mano de obra y en material, por lo que en caso de detectarse alguna deficiencia por no haberse prestado conforme a la propuesta presentada por el "**PROVEEDOR**", este se compromete a realizar a su costa los trabajos de los que consta en el servicio objeto de este contrato a efecto de suplir dicha deficiencia

OCTAVA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN EL SERVICIO. En caso que el "**PROVEEDOR**" no preste en tiempo y forma el servicio objeto de este contrato, por cualquier causa que no sea imputable a la "**SECRETARÍA**" o a la "**DEPENDENCIA**", la "**SECRETARÍA**" podrá descontar al "**PROVEEDOR**", de la cantidad establecida en la cláusula **QUINTA**, el 3% cuando el atraso se encuentre de 1 a 05 días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 06 a 10 días naturales, y el 10% cuando el atraso sea de 11 días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la "**SECRETARÍA**" podrá rescindir el presente contrato.

NOVENA.- DE LA RESCISIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la "**LEY**", la "**SECRETARÍA**" podrá optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando el "**PROVEEDOR**" incumpla con cualquier obligación establecida en las "**BASES**", la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA** anterior, o en el presente contrato; o bien cuando el servicio objeto de este contrato sea de características inferiores a las solicitadas en las "**BASES**" en perjuicio de la "**SECRETARÍA**" y/o la "**DEPENDENCIA**". Este hecho será notificado de manera indubitable al "**PROVEEDOR**".

El **"PROVEEDOR"** se obliga a efectuar el pago del 10% de la cantidad señalada en la cláusula **QUINTA** de este Contrato, en caso de que la **"SECRETARÍA"** decida rescindir el presente contrato, por causas imputables al **"PROVEEDOR"**. De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la **"SECRETARÍA"** podrá hacer efectiva la garantía señalada en la cláusula **SEXTA bis** anterior, o en su caso podrá reclamar al **"PROVEEDOR"**, el pago directo de la cantidad a la que equivalga dicho porcentaje.

Las **"PARTES"** convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **"PROVEEDOR"**, la **"SECRETARÍA"** independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **"LEY"**, además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

DÉCIMA.- DEL RECHAZO. Las **"PARTES"** acuerdan que ni la **"DEPENDENCIA"** ni la **"SECRETARÍA"** estarán obligadas a recibir o aprobar aquellos servicios que el **"PROVEEDOR"** intente prestar, cuando a juicio de la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"**, las características de los mismos difieran, o sean inferiores de aquellas señaladas en las **"BASES"**, su **ANEXO 1** y su junta aclaratoria, así como las ofertadas en la propuesta del **"PROVEEDOR"**. La falta de aceptación o aprobación de los servicios con motivo de la presente cláusula, aun en casos en que ya hayan sido prestados los servicios por parte del **"PROVEEDOR"**, no será motivo para considerar interrumpidos los plazos pactados para su prestación para efectos de las penas convencionales, e inclusive para la rescisión del presente contrato.

Cuando los servicios sean rechazados por la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"** por resultar faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas, y hubiesen sido pagados, el **"PROVEEDOR"** se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA CESIÓN.- El **"PROVEEDOR"** se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de la **"SECRETARÍA"** para tal fin.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. Las **"PARTES"** manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, el **"PROVEEDOR"** será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a la **"SECRETARÍA"** y/o la **"DEPENDENCIA"**, de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.

DÉCIMA TERCERA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. El **"PROVEEDOR"** asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato, o de la firma de este documento.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. De conformidad con el artículo 89 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con los servicios objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a la **"DEPENDENCIA"**, la **"SECRETARÍA"** o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice al **"PROVEEDOR"** para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las **"PARTES"**. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados al **"PROVEEDOR"** hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el **"PROVEEDOR"**.

DÉCIMA QUINTA.- DE LAS NOTIFICACIONES. La comunicación entre las **"PARTES"** será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación.



DÉCIMA SEXTA.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES. El **"PROVEEDOR"** manifiesta tener conocimiento de que la **"SECRETARÍA"**, la **"DEPENDENCIA"**, y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este contexto, el **"PROVEEDOR"** manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.



Dirección General Jurídica
CMT-CTO 500/22

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las **“PARTES”** acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en las **“BASES”**, después en la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA** de este contrato, y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales o federales, que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato por las **“PARTES”** y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LA “SECRETARÍA”	EL “PROVEEDOR”
 David Mendoza Martínez, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Christian García Merino.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

RPV/IOGC/DASA

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE **“REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA EL TALLER DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”**, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL295/2022 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y CHRISTIAN GARCÍA MERINO.

1 Se elimina por contener número de folio de identificación oficial del representante legal, por considerarse datos personales identificativos, con fundamento legal al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con las fracciones IX y X de artículo 3 el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y fracción I del apartado quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la citada Ley de Transparencia.

ANEXO 1

PARTIDA	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P.U.	P.TOTAL
AREA TALLER					
PRELIMINARES					
1.1	6	PZA	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO (TAZA, W.C, LAVAMANOS, MINGITORIO, TARJA) INCLUYE: DESMONTAJE, CONEXIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$398.26	\$2,389.56
1.2	1	PZA	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PUERTA BLINDADA DE 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE: MARCOS, HERRAMIENTA, ACOPIO Y TASLADO AL SITIO INDICADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,692.63	\$1,692.63
1.3	1	PZA	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE VENTANA BLINDADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MARCOS, HERRAMIENTA, ACOPIO Y TASLADO AL SITIO INDICADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,593.06	\$1,593.06
1.4	9.3	M2	RETIRO DE MURO DE PANEL DUROCK, DE 12 CM, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, ESTRUCTURA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$497.84	\$4,629.91
1.5	1	PZA	SERVICIO DE APERTURA EN MURO DE BLOCK, CORTE CON DISCO, PARA PUERTA, MEDIDA: 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE: MATERIAL, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, PERFILADO DE MARCO Y BOQUILLAS, LISTOS PARA RECIBIR PUERTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,510.30	\$1,510.30
1.6	20	M2	PREPARACION DE SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE DESPRENDIMIENTO DE HASTA 5 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, EN MUROS Y EN LOSAS, INCLUYE: RASPADO O ESCARIFICADO CON HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES, LIMPIEZA DE VIGAS EXPUESTAS CON AGUA Y UN 10% DE ACIDO MURIÁTICO EN PROPORCIÓN VOLUMÉTRICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE SITIO HASTA AL TIRADERO OFICIAL.	\$607.42	\$12,148.40
1.7	15	ML	RETIRO DE INSTALACIÓN HIDRAULICA EXPUESTA, EN TUBERÍA DE PVC DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$238.96	\$3,584.40
1.8	1	PZA	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PORTON DE HERRERÍA, LAMINA LISA, MEDIDAS: 3.80 X 4 MTS INCLUYE: MOVIMINETO DE MOBILIARIO, MARCO, CORTES, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,787.85	\$2,787.85
1.9	2	PZA	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE 0.90 X 2 MTS. INCLUYE: MARCO, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,593.06	\$3,186.12
AREA TALLER					
SERVICIOS DE REHABILITACION					
2.1	10	M2	MANTENIMIENTO DE MURO DE BLOCK, ACENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1:4, Y ENJARRE TERMINANDO APALILLADO POR AMBOS LADOS, REHABILITADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE SOPORTE A LA ESTRUCTURA, SECCIÓN 15 X 20 CM, REFORZADO CON ARMEX, Y CONCRETO F'C: 150 KG/CM2, (9 ML).INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,136.30	\$11,363.00
2.2	25	M2	REPOSICIÓN DE ENJARRES SUELTOS O EN MAL ESTADO, EN MUROS, LOSAS, Y CORNIZA, CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, PROP: 1:4, TERMINADO FINO, HASTA 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: PERFILADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$473.29	\$11,832.25
2.3	208	M2	MANTENIMINETO A CARPETA DE CONCRETO CALIENTE ASFALTICO AC-20 ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE CON AGREGADO 3/4" A FINOS CON 5 CM DE ESPESOR Y COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.M.M. INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A RAZÓN DE 1.5 L/M2 CON EMULSIÓN CATIONICA, NIVELACIÓN, TENDIDO CON EXTENDEDORA (FINISHER), COMPACTACION CON UN RODILLO LISO VIBRATORIO DEL TIPO DOBLE TAMBOR Y POSTERIORMENTE CON UNO NEUMÁTICO, ACARREO, MAQUINARIA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL, PRUEBAS DE LABORATORIO CON REPORTES.	\$1,653.26	\$343,878.08
AREA TALLER					
RAMPAS TALLER					
3.1	4	PZA	HABILITACION DE CAJONES POR MEDIOS MANUALES, O MECÁNICOS, EN FIRME DE CONCRETO, MEDIDA: 1 X 1 X 0.40 MTS, INCLUYE: CORTES CON DISCO, HERRAMIENTA, ACOPIO, ECOSTALADO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,792.19	\$7,168.76
3.2	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE 2 POSTES SIN TRAVESAÑO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 4 TONELADAS, ALIMENTADOR BIFÁSICO DE 220 V, SEGUROS AUTOMÁTICOS, GARANTÍA DE 1 AÑO. INCLUYE: REHABILITACIÓN PARA FIJACIÓN CONFORMADA POR 2 ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO DE 1 X 1 MTS Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, CON ARMADO DE VARILLA DE DEL # 3 @ 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 10 CM, COLOCADA A 30 CM Y POSTERIORMENTE OTRA CAPA DE 10 CM SOBRE ESTA,AMBOS COLADOS CON CONCRETO F'C= 250KG/CM2, PERFECTAMENTE NIVELADO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$115,806.93	\$231,613.86
AREA TALLER					
PUERTAS Y VENTANAS					
4.1	32.5	M2	SUMINISTRO E INTALACION DE CORTINA TIPO ROMANA PVC EN VENTANERÍA PERIMETRAL MEDIDAS DE 1 MT X 2.1 MTS INCLUYE FIJACION, AJUSTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD	\$1,231.25	\$40,015.63
4.2	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", EN LA PARTE SUPERIOR DUELA Y EN LA PARTE INFERIOR LOUVER, MEDIDA: 1 MT X 2.10. INCLUYE: CHAPA CON MANIJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$12,846.13	\$25,692.26

4.3	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, MEDIDA: 2 X 0.90 MTS. INCLUYE: CHAPA CON JALADERA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$10,752.35	\$21,504.70
4.4	13	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, MEDIDA: 2 X 1 MTS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$11,373.10	\$147,850.30
4.5	13	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA ABIERTA, CON MARCO DE ANGULO DE 1" ANCLADO A MURO, Y TUBULAR REDONDO DE 1/2" @ 13 CM, MEDIDA: 2 X 1 MTS. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE MATE COLOR GRIS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$7,198.61	\$93,581.93
4.6	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM, CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, MEDIDA: 0.85 X 2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, JAMBAS EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA CON MANIJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,277.04	\$29,108.16
AREA TALLER					
PISOS					
5.1	90	M2	REHABILITACIÓN DE PISOS, CONSISTE EN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO DE 1A, COLOR GRIS CLARO, FORMATO 40 X 40 CM, EN MURO, A UNA ALTURA DE 2 MTS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$614.58	\$55,312.20
5.2	70	M2	REHABILITACIÓN DE PISOS, CONSISTE EN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO DE 1A, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 40 X 40 CM, ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$644.25	\$45,097.50
5.3	52	ML	REHABILITACIÓN DE ZOCLO, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO DE 1A, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 40 X 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$316.92	\$16,479.84
AREA TALLER					
PINTURA					
6.1	450	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS EN INTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. DE 3000 CICLOS, CALIDAD 5 AÑOS, EN INTERIORES, INCLUYE: MATERIAL, FONDEO Y RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, RESANES, RECORTES, MOVIMINETO DE MOBILIARIO, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA AL TERMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$219.63	\$98,833.50
6.2	130	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN LOSAS A DOS MANOS EN INTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. DE 3000 CICLOS, CALIDAD 5 AÑOS, EN INTERIORES, INCLUYE: MATERIAL, FONDEO Y RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, RESANES, RECORTES, MOVIMINETO DE MOBILIARIO, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA AL TERMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$219.63	\$28,551.90
6.3	250	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS EN EXTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. DE 3000 CICLOS, CALIDAD 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIAL, FONDEO Y RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, RESANES, RECORTES, MOVIMINETO DE MOBILIARIO, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA AL TERMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$219.63	\$54,907.50
6.4	80	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, APLICADA CON PISTOLA, COLOR GRIS, EN PORTON DE INGRESO, EN LÁMINA LISA, CALIDAD 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIAL, FONDEO Y RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, RESANES, RECORTES, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA AL TERMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$248.55	\$19,884.00
AREA TALLER					
INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS					
7.1	27	ML	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRAULICA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE TERMOFUSIÓN DE 1", PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,790.91	\$48,354.57
7.2	18	ML	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 4", PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,431.02	\$25,758.36
7.3	3	ML	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2", PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,260.05	\$3,780.15
7.4	2	PZA	REHABILITACIÓN DE SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE NORMA DE 4". PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,971.70	\$3,943.40


7.5	6	PZA	REHABILITACION DE SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE NORMA DE 2" PARA LAVAMANOS/ MINGITORIO Y CONEXIÓN A RED GENERAL. INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,836.67	\$11,020.02
7.6	8	PZA	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE TERMOFUSIÓN DE NORMA DE 1/2" PARA LAVAMANOS/MINGITORIO/W.C. Y CONEXIÓN A RED GENERAL. INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$981.38	\$7,851.04
AREA TALLER					
BAÑOS					
8.1	4	PZA	REMODELACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO, COLOR: BLANCO, INCLUYE: ASIENTO, KIT DE INSTALACIÓN, MANGUERAS FLEXIBLES, LLAVES ANGULARES, SELLO HIDRÁULICO, MATERIAL DE FIJACIÓN, RECIBIDO CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA, MATERIALES.	\$6,800.62	\$27,202.48
8.2	4	PZA	REMODELACIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL, CERÁMICO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, KIT DE INSTALACIÓN (CESPOL, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$5,398.45	\$21,593.80
8.3	2	PZA	REMODELACIÓN DE MINGITORIO CERÁMICO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, KIT DE INSTALACIÓN, CESPOL, LLAVE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$4,870.43	\$9,740.86
8.4	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA, CON SEGURO ANTIROBO, INCLUYE: MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$6,762.71	\$27,050.84
8.5	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MONOMANDO PARA REGADERA, FABRICADO EN LATÓN, INCLUYE: CHAPETÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,280.48	\$2,280.48
8.6	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA ELÉCTRICA DE 4 TEMPERATURAS 127 V, 4,400 W, CROMADO, FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, BRAZO DE EXTENSIÓN DE 40 CM, CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA, INTERRUPTOR INDEPENDIENTE, CABLEADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$5,528.52	\$5,528.52
8.7	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, COLOR HUMO, JUMBO JUNIOR (300 MTS). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$969.84	\$3,879.36
8.8	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, TIPO PALANCA, COLOR HUMO. INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,346.10	\$5,384.40
8.9	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, EN ACRILICO, COLOR HUMO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$770.58	\$3,082.32
8.10	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6 MM, CON MARCO DE ALUMINIO PARA MONTAJE, MEDIDAS: 50 X 80 CM, INCLUYE: MATERIAL, CANTOS PÚLDOS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$3,565.79	\$14,263.16
8.11	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON DOBLE TINA Y ESCURRIDOR, MONTADA SOBRE CUBIERTA TERMOFORMADA CON CUBIERTA MELAMINICA DE ALTA DENSIDAD, COLOR CLARO, Y ZOCLO AL FRENTE DE 10 CM, MEDIDAS: 2 X 0.60 MTS. INCLUYE: ELEMNTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE, KIT DE INSTALACIÓN, LLAVE MEZCLADORA, CESPOL, MANGUERAS Y LLAVES ANGULARES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ISTALACIÓN.	\$15,680.47	\$15,680.47
8.12	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA EN PISO PARA REGADERA, DE LATÓN CROMADO, CON REJILLA DE CERO INOX. DE 2", INCLUYE: VÁLCULA ANTI-LORES, GARANTÍA DE 10 AÑOS, CONEXIONES, TORNILLERÍA, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$519.95	\$519.95
8.13	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO DE 2", Y ACRILICO ESMERILADO DE 6 MM, CONSTA DE UN FIJO (1 MTS) Y UN CORREDIZO (0.70 MTS) MEDIDA TOTAL: 2 X 1.70, INCLUYE: MATERIAL, JALADERA Y BROCHE DE PUERTA, HERRAMIENTA, TORNILLERÍA, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$12,623.04	\$12,623.04
AREA TALLER					
CUBIERTA					
9.1	150	M2	RETIRO SIN RECUPERACION DE LAMINAS DE ASBESTO, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, HASTA 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE: DESPRENDIMIENTO DE REMATES PERIMETRALES DE MEZCLA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN, LOS TRABAJADORES DEBERAN TRABAJAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD, CHALECO, ESCALERAS, ANDAMIOS, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL DESMANTELADO Y ESCOMBRO A TIRADERO MUNICIPAL.	\$480.89	\$72,133.50
9.2	150	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.10 MTS DE ANCHO, A UNA ALTURA DE HASTA 12.00 MTS. LONGITUDES DE 1.60, 6.30, 7.00 Y 7.50 APROX. VERIFICAR LONGITUDES EN SITIO ANTES DE FABRICACIÓN. INCLUYE: SELLADO DE CRESTAS Y VALLES A BASE DE POLIURETANO, TORNILLERIA, RONDANAS DE PRESIÓN Y ARANDELA DE NEOPRENO, MATERIAL DE FIJACIÓN, SELLADO DE PUNTOS CRÍTICOS CON POLIURETANO SIKAFLEX 1A, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LOS TRABAJADORES DEBERAN TRABAJAR CON ARNES DE SEGURIDAD, REACOMODO DE BOTAGUAS, CANALONES, TAPAJUNTAS, ETC, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRADERO MUNICIPAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,128.76	\$319,314.00
9.3	12.15	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALON DE LAMINA LISA CAL 20 DE 30" APROXIMADAMENTE, GALVANIZADA, HASTA 8.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MAQUILA, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO CON POLIURETANO SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LOS TRABAJADORES DEBERAN TRABAJAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE CASQUILLO Y SISTEMA DE FIJACIÓN, LIMPIEZA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO A TIRADERO MUNICIPAL.	\$686.35	\$8,339.15

9.4	10	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE DENTADO PARA LÁMINA R101 DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 24, HASTA 12.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MAQUILA, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO CON POLIURETANO SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LOS TRABAJADORES DEBERAN TRABAJAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE CASQUILLO Y SISTEMA DE FIJACIÓN, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN, LIMPIEZA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES Y ESCOMBRO A TIRADERO MUNICIPAL	\$898.77	\$8,987.70
9.5	15.3	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUAS DE ORILLA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 24, CON DESARROLLO DE 0.50 MTS. INCLUYE: TORNILLERÍA, RONDANAS DE PRESIÓN Y ARANDELA DE NEOPRENO, MATERIAL DE FIJACIÓN, SELLADO DE PUNTOS CRÍTICOS CON POLIURETANO SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE, ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, ROLADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA ACARREO Y RETIRO DE SOBANTES A TIRADERO MUNICIPAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$816.57	\$12,493.52
9.6	3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUILLO DE LÁMINA PARA BAJANTE DE 4" DE DIAMETRO, DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 22, HASTA 8.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MAQUILA, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO CON POLIURETANO SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE, DESPERDICIOS, AJUSTES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LOS TRABAJADORES DEBERAN TRABAJAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE CASQUILLO Y SISTEMA DE FIJACIÓN, LIMPIEZA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES Y ESCOMBRO A TIRADERO MUNICIPAL	\$633.96	\$1,901.88
9.7	18.5	ML	REHABILITACIÓN DE BAJANTES EN PVC 4" DE NORMA, DE 8.00 MTS DE ALTURA APROXIMADAMENTE. INCLUYE: CODOS 45° PARA CONEXION Y DESCARGA, CONEXION A RED EXISTENTE DONDE APLIQUE, SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE CONEXION CON POLIURETANO Y SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE, CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIAL, TRABAJOS MANUALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES Y ESCOMBRO FUERA DE SITIO.	\$2,337.25	\$43,239.13
9.8	70.32	ML	SANDBLASTEO Y LIMPIEZA DE PERFILES METÁLICOS POR TODAS SUS CARAS, PTR, ANGULOS, MONTENES, RETIRANDO OXIDO, GRASAS, MATERIAL ORGÁNICO Y RESTOS DE PINTURA, PREPARANDO SUPERFICIE PARA PINTAR, HASTA 5" X 3", A UNA ALTURA HASTA 12.00 MT. INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, ESCALERAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$546.47	\$38,427.77
9.9	23.42	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE COMEX 100 O EQUIVALENTE A DOS MANOS COLOR NEGRO SEMIMATE, EN VENTANAS ESTRUCTURALES A BASE DE ANGULO DE 1 1/2", CON DIVISIONES APROXIMADAS DE 30 X 25 CMS, PINTADA POR TODAS SUS CARAS, A UNA ALTURA HASTA 12.00 MT. INCLUYE: LIMPIEZA, RASPADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE CRISTALES, INSUMOS, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, ESCALERAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PLASTICOS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA AL TERMINAR EL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$457.34	\$10,710.90
AREA ADMINISTRATIVA					
PRELIMINARES					
10.1	8	PZA	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO (TAZA, W.C, LAVAMANOS, MINGITORIO, TARJA) INCLUYE: DESMONTAJE, CONEXIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$398.26	\$3,186.08
10.2	2	PZA	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑO EN ACRILICO, INCLUYE: DESMONTAJE, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$995.67	\$1,991.34
10.3	10	M2	RETIRO DE MURO DE BLOCK Y ENJARRE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$358.44	\$3,584.40
10.4	1	PZA	RETIRO DE CUBIERTA DE LAVAMANOS DE MATERIAL Y AZULEJO, POR MEDIOS MANUALES, MEDIDA: 0.60 X 1.30 MT. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE.	\$796.53	\$796.53
10.5	1	PZA	RETIRO DE CUBIERTA DE MINGITORIO DE MATERIAL Y AZULEJO, POR MEDIOS MANUALES, MEDIDA: 0.60 X 1.30 MT. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE.	\$796.53	\$796.53
10.6	1	PZA	SERVICIO DE APERTURA EN MURO DE BLOCK, CORTE CON DISCO, PARA PUERTA, MEDIDA: 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE: MATERIAL, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, PERFILADO DE MARCO Y BOQUILLAS, LISTOS PARA RECIBIR PUERTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,494.97	\$1,494.97
10.7	100	M2	PREPARACION DE SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE DESPRENDIMIENTO DE HASTA 3 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, EN MUROS Y EN LOSAS, INCLUYE: RASPADO O ESCARIFICADO CON HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES, LIMPIEZA DE VIGAS EXPUESTAS CON AGUA Y UN 10% DE ACIDO MURIÁTICO EN PROPORCIÓN VOLUMÉTRICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE SITIO HASTA AL TIRADERO OFICIAL.	\$607.42	\$60,742.00
10.8	120	M2	RETIRO DE LOSETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$497.84	\$59,740.80
10.9	1	PZA	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PORTON DE HERRERIA, LÁMINA LISA, MEDIDAS: 3.80 X 4 MTS INCLUYE: MOVIMINETO DE MOBILIARIO, MARCO, CORTES, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,986.98	\$2,986.98
10.10	5	PZA	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE 0.90 X 2 MTS. INCLUYE: MARCO, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$497.84	\$2,489.20
10.11	75	M2	DESMANTELAMIENTOS POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE PANEL DE TABLAROCA, A DOS CARAS, INCLUYE: ESTRUCTURA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$438.09	\$32,856.75

AREA ADMINISTRATIVA					
SERVICIOS DE REHABILITACION					
11.1	25	M2	MANTENIMIENTO DE MURO DE BLOCK, ACENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP: 1-4, Y ENJARRE TERMINANDO APALILLADO POR AMBOS LADOS, REHABILITADO DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE SOPORTE A LA ESTRUCTURA, SECCIÓN 15 X 20 CM, REFORZADO CON ARMEX, Y CONCRETO F'C: 150 KG/CM2, (49 ML).INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,571.67	\$39,291.75
11.2	32	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO DE 13 MM MCA TABLAROCA O SIMILAR, ESPESOR TERMINADO A DOS CARAS, INCLUYE: CANALES, POSTES, TORNILLOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS, RECORTES, AJUSTES TRAZO Y DEMÁS MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$812.15	\$25,988.80
11.3	62	M2	NIVELACIÓN DE PISO DE CONCRETO, DE 10 CM DE ESPESOR, APROX. CON HORMIGÓN PROPORCIÓN 1-4, TERMINADO BARRIDO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA, JUNTAS DE DILATACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,834.81	\$113,758.22
11.4	100	M2	REHABILITACIÓN DE ENJARRE EN MUROS Y LOSAS, DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, COLOCANDO MALLA EN TODAS LAS PARTES DE VIGUERÍA, CON MEZCLA: CEMENTO-ARENA, PROP: 1-4, TERMINANDO FINO CON LLANA, INCLUYE: MATERIAL, ESCALERAS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,303.38	\$130,338.00
11.5	30	ML	EMBOQUILLADO Y PERFILADO EN MUROS, CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, PROP: 1-4. DE 25 CM DE ANCHO, APROX. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$504.11	\$15,123.30
11.6	2	PZA	REHABILITADO DE REJILLAS PLUVIALES, MEDIDA: 20 X 20 CM, FABRICADA EN ANGULO DE 1" Y PERFIL CUADRADO DE 1/2" @ 1.5 CM, INCLUYE: HABILITADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,776.50	\$3,553.00
AREA ADMINISTRATIVA					
PISOS					
12.1	90	M2	REHABILITACIÓN DE PISOS, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO DE 1A, COLOR GRIS CLARO, FORMATO 40 X 40 CM, EN MURO, A UNA ALTURA DE 2 MTS., ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$614.58	\$55,312.20
12.2	215	M2	REHABILITACIÓN DE PISOS, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO DE 1A, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 40 X 40 CM, ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$644.25	\$138,513.75
12.3	45	ML	REHABILITACIÓN DE PISOS, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO DE 1A, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 40 X 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$316.92	\$14,261.40
AREA ADMINISTRATIVA					
PINTURA					
13.1	450	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS EN INTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS.DE 3000 CICLOS, CALIDAD 5 AÑOS, EN INTERIORES, INCLUYE: MATERIAL, FONDEO Y RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, RESANES, RECORTES, MOVIMINETO DE MOBILIARIO, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA AL TERMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$219.63	\$98,833.50
13.2	190	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS EN EXTERIORES, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS.DE 3000 CICLOS, CALIDAD 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIAL, FONDEO Y RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, RESANES, RECORTES, MOVIMINETO DE MOBILIARIO, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA AL TERMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$219.63	\$41,729.70
13.3	24	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, APLICADA CON PISTOLA, COLOR GRIS, EN PORTON DE INGRESO, EN LÁMINA LISA, CALIDAD 5 AÑOS. INCLUYE: MATERIAL, FONDEO Y RASPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, RESANES, RECORTES, ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA AL TERMINO DEL TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$248.55	\$5,965.20
AREA ADMINISTRATIVA					
PUERTAS Y VENTANAS					
14.1	3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLE DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, Y ANTEPECHO SUPERIOR (0.50 X 1.80 - 2), MEDIDA TOTAL: 1.80 - 2 X 2.60 MTS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$23,127.64	\$69,382.92
14.2	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, UNA CORREDIZA Y UN FIJO, DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, Y ANTEPECHO SUPERIOR (0.50 X 2.10), MEDIDA TOTAL: 2.10 X 2.60 MTS. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$24,940.40	\$49,880.80
14.3	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", EN LA PARTE SUPERIOR DUELA Y EN LA PARTE INFERIOR LOUVER, MEDIDA: 1 MT X 2.10. INCLUYE: CHAPA CON MANIJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$12,846.13	\$25,692.26



14.4	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", DE LOUVER, MEDIDA: 1 MT X 2.10. INCLUYE: CHAPA CON MANIJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$13,617.82	\$13,617.82
14.5	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE AGLOMERADO DE 36 MM, CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, MEDIDA: 0.85 X 2.10 MTS. INCLUYE: MARCO, JAMBAS EN EL MISMO MATERIAL, CHAPA CON MANIJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, SELLOS, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,277.04	\$14,554.08
14.6	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CELOCÍAS DE VIDRIO CLARO DE 6 MM, SECCIONADO EN 6 PARTES IGUALES, MEDIDA TOTAL DEL CLARO: 4.73 X 0.60 MTS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA, MATERIAL, HERRAMIENTAS, AJUSTES, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$16,223.00	\$16,223.00
14.7	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA ABIERTA, CON MARCO DE PTR DE 2" ANCLADO A MURO, Y TUBULAR REDONDO DE 1/2" @ 13 CM, MEIDA: 4.80 X 0.70 MTS. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE MATE COLOR GRIS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$9,067.77	\$9,067.77
14.8	3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, SECCIONADO EN VERTICAL 3 PARTES IGUALES, Y HORIZONTAL EN 2 (SUPERIOR PROYECCIÓN, INFERIOR FIJO) MEDIDA TOTAL DEL CLARO: 2.85 X 0.85 MTS, INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN, HERREMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$13,226.07	\$39,678.21
14.9	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, (SUPERIOR PROYECCIÓN, INFERIOR FIJO) MEDIDA TOTAL DEL CLARO: 1.40 X 0.50 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERREMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$8,240.56	\$8,240.56
14.10	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA, DE ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, MEDIDA TOTAL DEL CLARO: 0.50 X 0.50 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERREMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$3,894.46	\$3,894.46
AREA ADMINISTRATIVA					
COCINETA					
15.1	2.5	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO DE 1A, COLOR GRIS CLARO, FORMATO 40 X 40 CM, EN MURO, A UNA ALTURA DE 2.20 MTS., ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$614.58	\$1,536.45
15.2	1	PZA	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA PARA ALIMENTAR TARJA DE 1/2", EN TERMOFUSIÓN DE 1/2", (5 ML) INCLUYE: RANURAS EN PISO Y MUROS, RESANES, COPLES, CODOS, UNIONES, INSUMOS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,577.90	\$1,577.90
15.3	1	PZA	CONEXIÓN DE SALIDA DE 2", EN PVC HIDRAULICO DE 2", (3 ML) AL REGISTRO MÁS CERCAÑO, INCLUYE; APERTURA EN PISO PARA INSTALACIÓN, RESANES, MATERIAL, UNIONES, CODOS, INSUMOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,878.51	\$1,878.51
15.4	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINETA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE: MEDIDAS: 2.50 MTS X 0.60 MTS, CONSTA DE 4 PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR AL CENTRO, INCLUYE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA TINA CON ESCURRIDOR, Y LLAVE MEZCLADORA, KIT DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TARJA, CANASTILLA, CESPOL, MANGUERAS Y LLAVES ANGULARES, INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, JALADERAS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$47,623.08	\$47,623.08
15.5	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN EN ESCUADRA, LA PARTE BAJA EN TABLAROCA DE 12 CM A DOS CARAS, CON PANEL DE 12 MM, Y APOYOS PERPEDICULARES DEL MISMO MATERIAL A CADA METRO DE DISTANCIA (0.60 X 0.75 MTS), CUBIERTA HORIZONTAL EN TABLERO DE MDF DE 3 CM MELAMINICO EN AMBAS CARAS, Y TRIM DE PVC EN CANTOS, PEGADO CON TERMOFUSIÓN, Y VENTANA FIJA SUPERIOR EN TODO EL LARGO, INSTALADO A 20 CM DE LA CUBIERTA, EN ALUMINIO DE 1" EN MARCOS, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, Y APOYOS VERTICALES A CADA METRO, MEDIDAS: 10.5 MTS DE LARGO X 0.75 MTS DE ALTURA X 0.80 MTS DE FONDO, INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN, PERFILERÍA, TORNILLERÍA, CORTES, AJUSTES, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$45,440.78	\$45,440.78
15.6	1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN EN ESCUADRA, LA PARTE BAJA EN TABLAROCA DE 12 CM A DOS CARAS, CON PANEL DE 12 MM, Y APOYOS PERPEDICULARES DEL MISMO MATERIAL A CADA METRO DE DISTANCIA (0.60 X 0.75 MTS), CUBIERTA HORIZONTAL EN TABLERO DE MDF DE 3 CM MELAMINICO EN AMBAS CARAS, Y TRIM DE PVC EN CANTOS, PEGADO CON TERMOFUSIÓN, Y VENTANA FIJA SUPERIOR EN TODO EL LARGO, INSTALADO A 20 CM DE LA CUBIERTA, EN ALUMINIO DE 1" EN MARCOS, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, Y APOYOS VERTICALES A CADA METRO, MEDIDAS: 5.60 MTS DE LARGO X 0.75 MTS DE ALTURA X 0.80 MTS DE FONDO, INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN, PERFILERÍA, TORNILLERÍA, CORTES, AJUSTES, PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$22,199.79	\$22,199.79
AREA ADMINISTRATIVA					
INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS					
16.1	35	ML	REHABILITACIÓN DE RED HIDRAULICA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÚLICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE TERMOFUCIÓN DE 1", PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,790.91	\$62,681.85



Dirección General Jurídica
Anexo 1 del CMT-CTO 500/22

16.2	25	ML	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 4", PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,431.02	\$35,775.50
16.3	10	ML	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2", PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO, CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,260.05	\$12,600.50
16.4	8	PZA	REHABILITACIÓN DE SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE NORMA DE 4", PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL, INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,971.70	\$15,773.60
16.5	12	PZA	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE NORMA DE 2" PARA LAVAMANOS/ MINGITORIO Y CONEXIÓN A RED GENERAL. INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,388.72	\$16,664.64
16.6	16	PZA	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA, CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES, CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE TERMOFUSIÓN DE NORMA DE 1/2" PARA LAVAMANOS/MINGITORIO/W.C. Y CONEXIÓN A RED GENERAL. INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CONEXIÓN A REGISTRO, RESANADO DE RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$981.38	\$15,702.08
16.7	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO TRICAPA CON CAPACIDAD DE 1,100 LTS, INCLUYE: BASE DE HERRERÍA, ANCLADA A PISO, ELEVACIONES, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,461.32	\$7,461.32
AREA ADMINISTRATIVA					
BAÑOS					
17.1	8	PZA	REMODELACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO, COLOR: BLANCO, INCLUYE: ASIENTO, KIT DE INSTALACIÓN, MANGUERAS FLEXIBLES, LLAVES ANGULARES, SELLO HIDRÁULICO, MATERIAL DE FIJACIÓN, RECIBIDO CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA, MATERIALES.	\$6,800.62	\$54,404.96
17.2	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA LAVAMANOS, A BASE DE GRANITO BLANCO DALLAS, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE PTR DE 2", ANCLADO A PISO Y MURO, ARMADA EN SITIO, MEDIDAS: 0.60 X 1.50 MTS. CON ZOCLO AL FRENTE DE 10 CM, Y FALDÓN DE 15 CM. INCLUYE: PERFORACIONES PARA 2 LAVAMANOS, Y 2 CORTES DE 2" PARA LLAVE MEZCLADORA, CORTES, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$8,468.01	\$33,872.04
17.3	4	PZA	REMODELACIÓN DE LAVABO CUADRADO BAJO CUBIERTA, CERÁMICO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, KIT DE INSTALACIÓN (CESPOL, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$3,605.45	\$14,421.80
17.4	4	PZA	REMODELACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO, EN CERÁMICO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, KIT DE INSTALACIÓN, CESPOL, LLAVE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$4,870.43	\$19,481.72
17.5	8	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA, CON SEGURO ANTIROBO, INCLUYE: MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$6,762.71	\$54,101.68
17.6	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, COLOR HUMO, JUMBO JUNIOR (300 MTS). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$969.84	\$3,879.36
17.7	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, TIPO PALANCA, COLOR HUMO. INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,346.10	\$5,384.40
17.8	4	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, EN ACRILICO, COLOR HUMO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$770.58	\$3,082.32
17.9	8	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6 MM, CON MARCO DE ALUMINIO PARA MONTAJE, MEDIDAS: 50 X 80 CM, INCLUYE: MATERIAL, CANTOS PÚLDOS, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$3,565.79	\$28,526.32
17.10	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA, CON MARCO DE ALUMINIO DE 2", Y ACRILICO ESMERILADO DE 6 MM, MEDIDA TOTAL: 1.25 X 1.20 INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, HERRAMIENTA, TORNILLERÍA, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$9,362.99	\$56,177.94
17.11	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO DE 2" SECCIONADA EN 3 PARTES IGUALES, APOYOS VERTICALES A CADA 90 CM (3" X 1.80 MTS), Y SOPORTE SUPERIOR HORIZONTAL, EN PERFIL DE ALUMINIO DE 3", MARCOS DE ALUMINIO DE 2" Y ACRILICO ESMERILADO DE 6 MM, CON PUERTA (0.60 X 1.20 MTS) Y AJUSTE LATERAL, MEDIDA TOTAL: 2.60 X 1.20 INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, HERRAMIENTA, TORNILLERÍA, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$14,814.47	\$29,628.94
17.12	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO DE 2", APOYO VERTICAL (3" X 1.80 MTS), Y SOPORTE SUPERIOR HORIZONTAL, EN PERFIL DE ALUMINIO DE 3", MARCOS DE ALUMINIO DE 2" Y ACRILICO ESMERILADO DE 6 MM, CON PUERTA (0.60 X 1.20 MTS) Y AJUSTE LATERAL, MEDIDA TOTAL: 0.90 X 1.20 INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, HERRAMIENTA, TORNILLERÍA, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$14,376.44	\$28,752.88
17.13	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA MINGITORIO, CON MARCO DE ALUMINIO DE 2", APOYO VERTICAL (3" X 1.80 MTS) Y ACRILICO ESMERILADO DE 6 MM, MEDIDA TOTAL: 0.50 X 1.20 INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, HERRAMIENTA, TORNILLERÍA, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$8,111.93	\$32,447.72

50

IMPERMEABILIZANTE					
18.1	20	ML	REHABILITACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES EN TUBERÍA DE PVC DE 4", INCLUYE: CODOS, UNIONES, SELLOS, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,051.52	\$41,030.40
18.2	460	M2	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CONSISTE RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL LUGAR, EN RASPADO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE SUELTO O EN MAL ESTADO, MEDIANTE COAS, ESPATULA, Y CEPILLOS, INCLUYE: MATERIAL, ACOPIO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$238.96	\$109,921.60
18.3	140	ML	REHABILITACIÓN DE ENJARRES SUELTOS O EN MAL ESTADO EN PRETILES, DE HASTA 30 CM DE ALTURA, CON MEZCLA, CEMENTO -ARENA, PROPORCIÓN: 1-4, INCLUYE: MATERIAL, PERFILADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$473.29	\$66,260.60
18.4	480	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO ECOLÓGICO EN DISPERSIÓN ACUOSA, FORMULADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, PLASTIFICANTES Y PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD, ASÍ COMO PARTÍCULAS CERÁMICAS, QUE LE CONFIEREN PROPIEDADES DE ELASTICIDAD, REFLECTIVIDAD Y RESISTENCIA AL INTEMPERISMO, EN COLOR BLANCO, GARANTÍA DE 6 AÑOS ESPECIFICADA EN LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, APLICACIÓN DEACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, SELLADO DE GRIETAS Y APLICACIÓN DE MALLA REFORZADA CUADRICULA, EN UNIONES Y PUNTOS CRÍTICOS. INCLUYE: MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$750.09	\$360,043.20
18.5	50	M2	REHABILITACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA SUELTO O EN MAL ESTADO, CONSISTE EN LEVANTAMIENTO DE LADRILLO SUELTO Y RETIRO FUERA DEL INMUEBLE, RASPADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA, REPOSCIÓN CON LADRILLO NUEVO ASENTADO CON MEZCLA: CEMENTO - ARENA, PROP: 1:4, LECHEREADA, CON MARMOLINA, INCLUYE: MATERIAL, ELEVACIONES, CORTES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$752.92	\$37,646.00
ELECTROMECHANICO					
ILUMINACIÓN					
19.1	1	SERV.	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS Y APAGADORES EXISTENTES 56 PIEZAS. INCLUYE: CANALIZACIÓN, CABLEADO, SOPORTERÍA, ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5 METROS, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ACARREO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,589.16	\$7,589.16
19.2	40	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR O SOBREPONER CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PANTALLA DE POLICARBONATO, TIPO DE LÁMPARA LED INTEGRADO, MEDIDAS 60 X 60 CM, MULTIVOLTAJE 100-240 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, FRECUENCIA 50-60 HZ, CONSUMO DE CORRIENTE 0.40-0.17 A, ÁNGULO DE APERTURA 120°, IRC 80, COLOR DE LUZ BLANCO NEUTRO, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA, PAN-LED/40/40/S, INCLUYE: KIT DE COLGANTEO DE 4 PUNTOS CON CABLE ACERADO, SOPORTERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$1,058.24	\$42,329.60
19.3	15	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN TECHO INTERIOR/EXTERIOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS 28 CM DE DIÁMETRO X 7.1 CM DE GROSOR, 127 VOLTS, 18 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 1500 LÚMENES, IP65, IRC80, MATERIAL DE LA CARCAZA POLICARBONATO, TERMINADO COLOR BLANCO, 20,000 HORAS DE VIDA PTLLED-1120/65/B LACERTA I, INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$1,091.42	\$16,371.30
19.4	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA LED DE BAHÍA ALTA (NAVES INDUSTRIALES) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LENTE DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 0,16" DE ESPESOR PROTEGE LOS LED, ÁNGULO DE APERTURA 120°, LED DE ALTA EFICIENCIA ESTÁNDAR DE ATENUACIÓN DE 0-10 V PARA UN RANGO DE ATENUACIÓN DE 100 % A 10 %, MULTIVOLTAJE 120-277V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60HZ, NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE LA LUMINARIA: DISEÑADO PARA SOPORTAR HASTA 6KV/3KA SEGÚN ANSI C82.77-5-2015, 95 WATTS DE POTENCIA, TIPO DE LÁMPARA LED INTEGRADO, MEDIDA 13 PULGADAS DE DIÁMETRO, 80CRI, COLOR DE LUZ BLANCO NEUTRO, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 13,630 LÚMENES, TERMINADO BLANCO SATINADO, 54,000 HORAS DE VIDA, JEBL12L40K80CRIWH, INCLUYE: REFLECTOR DE POLICARBONATO JEBLPCLR1M4, KIT DE COLGANTEO CON CABLE ACERADO, SOPORTERÍA, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$4,994.61	\$29,967.66
19.5	3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO WALLPACK CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN SELLADA CONTRA HUMEDAD Y MEDIO AMBIENTE, IP65, REFRACTOR DE POLICARBONATO ANTI VANDÁLICO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MULTIVOLTAJE 120-277V, COLOR DE LUZ BLANCO NEUTRO, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 8,400 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 54,000 HORAS DE VIDA, TWPX3LEDP140KMVOLDWHXDPE, INCLUYE: FOTOCELDA, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE A MURO, ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA DE 5 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$7,851.68	\$23,555.04
19.6	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO120. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$207.47	\$829.88

19.7	200	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$30.13	\$6,026.00
19.8	500	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$19.11	\$9,555.00
19.9	150	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG COMO TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$19.11	\$2,866.50
19.10	45	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$106.01	\$4,770.45
19.11	12	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$46.96	\$563.52
19.12	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$35.26	\$141.04
19.13	12	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$12.76	\$153.12
19.14	12	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$12.75	\$153.00
19.15	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$163.56	\$654.24
19.16	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA TIPO BUSHING EN ALUMINIO DE 3/4"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$103.40	\$620.40
19.17	330	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$36.12	\$11,919.60
19.18	40	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$28.31	\$1,132.40
19.19	200	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$9.41	\$1,882.00
19.2	284	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$9.27	\$2,632.68
19.21	142	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE TIPO ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$11.22	\$1,593.24
19.22	284	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$12.52	\$3,555.68
19.23	120	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$199.90	\$23,988.00
19.24	8	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$61.30	\$490.40
19.25	12	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$269.51	\$3,234.12

19.26	20	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 10 AMP., E2001BN, COLOR BLANCO, MODUS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$70.52	\$1,410.40
19.27	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, E5N3BNR MODUS. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$50.24	\$50.24
19.28	19	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 1 MÓDULO COLOR BLANCO, E51BNR MODUS. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$50.24	\$954.56
19.29	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CAMPANA DE ILUMINACIÓN A BASE DE UNICANAL 4X2; CABLE ACERADO DE 3/8" DE DIÁMETRO; PERRO TIPO ALEMÁN PARA CABLE ACERADO DE 3/8" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO; BROCA PARA ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 8 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$214.73	\$1,288.38
19.3	15	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA ACERO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 8 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$135.94	\$2,039.10
19.31	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$139.21	\$835.26
19.32	80	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$135.94	\$10,875.20
19.33	20	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$47.92	\$958.40
19.34	30	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$6.46	\$193.80
19.35	10	SERV.	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$528.61	\$5,286.10
CONTACTOS					
20.1	1	SERV.	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE UNA BASE DE MEDICIÓN BIFÁSICA EXISTENTE. INCLUYE: TRÁMITES Y GESTORÍA ANTE CFE, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, ACARREO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,804.28	\$1,804.28
20.2	1	SERV.	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CENTROS DE CARGA EXISTENTES. INCLUYE: DESCONEXIÓN, ELÉCTRICA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, INTERRUPTORES, SOPORTERÍA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,589.16	\$7,589.16
20.3	1	SERV.	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO EXISTENTES. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, CANALIZACIÓN, CABLEADO, SOPORTERÍA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$9,107.00	\$9,107.00
20.4	4	SERV.	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO EXISTENTE. INCLUYE: CANALIZACIÓN, SOPORTERÍA, REGISTROS, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$758.92	\$3,035.68
20.5	1	SERV.	SERVICIO DE TRÁMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO NUEVO TRIFÁSICO MAYOR A 25 KW DE CONSUMO. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA	\$8,354.50	\$8,354.50

Dirección General Jurídica
Anexo 1 del CMT-CTO 500/22

			INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
20.6	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 4 HILOS, BAJO ESPECIFICACIÓN CFE GWH00-11, NOM-001 Y 003, 200 AMPERES, DISCOS REMOVIBLES (LATERALES Y POSTERIORES), ZAPATAS COLOCADAS EN UN ÁNGULO DE 60°, GUÍAS AISLADAS EN LAS MORDAZAS, 7 MORDAZAS DE COBRE ESTAÑADO CON MUELLE REFORZADO, ZAPATAS CON LISTADO UL, GABINETE CONSTRUÍDO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO, MS2007J. INCLUYE: COPLER SUPERIOR DE 2" DE DIÁMETRO HB200, SOPORTERÍA PARA ANCLAJE EN MURO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$2,282.29	\$2,282.29
20.7	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA ROSCABLE EN ALUMINIO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$127.66	\$127.66
20.8	3	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA ROSCADO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$967.66	\$2,902.98
20.9	1	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA ROSCADO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$45.03	\$45.03
20.1	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA A BASE DE VARILLA PROTOCOLIZADA DE COBRE DE 5/8" DE DIÁMETRO POR 3 METROS DE LARGO, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 2, CONECTORES CADWEL Y SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWEL. INCLUYE: REGISTRO, EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE VARILLA, RETIRO DE MATERIAL, RELLENO CON MATERIAL GENERADO, REGISTROS, PRUEBAS, ENRIQUECIMIENTO DEL TERRENO PARA DAR UNA RESISTENCIA MÁXIMA DE 10 OHM, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$7,299.39	\$14,598.78
20.11	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ424L225S, PARA SOBREPONER, CON 42 ESPACIOS, BARRAS DE 225 AMP; 3 FASES, 4 HILOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150 AMPERES. INCLUYE: ANCLAJE A MURO; RESANES, PINTURA IGUALADA AL TONO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$48,764.62	\$48,764.62
20.12	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO327M100, DE SOBREPONER, CON 27 ESPACIOS, ZAPATAS PRINCIPALES PARA 100 AMP; 3 FASES, 4 HILOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100 AMPERES. INCLUYE: ANCLAJE A MURO; RESANES, PINTURA IGUALADA AL TONO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$9,927.29	\$9,927.29
20.13	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 3X100 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO3100. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$3,129.87	\$3,129.87
20.14	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 3X40 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO340. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(ALIMENTADOR ESTACIONAMIENTO SEDECO)	\$1,987.01	\$1,987.01
20.15	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 3X30 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO330. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (COMPRESORES DE AIRE)	\$1,929.48	\$3,858.96
20.16	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X60 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO260. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(SOLDADORAS)	\$744.65	\$1,489.30
20.17	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO220. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(RAMPAS HIDRÁULICAS)	\$742.74	\$1,485.48
20.18	15	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO120. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$207.47	\$3,112.05
20.19	320	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 1/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y	\$244.51	\$78,243.20


SP



			TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (ALIMENTADOR GENERAL TALLER).		
20.2	130	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (ALIMENTADORES SOLDADORAS)	\$63.91	\$8,308.30
20.21	12	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG PARA TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$63.91	\$766.92
20.22	60	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG PARA TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(ALIMENTADOR GENERAL DE TALLER).	\$46.77	\$2,806.20
20.23	600	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$30.13	\$18,078.00
20.24	50	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 10 AWG PARA TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$30.13	\$1,506.50
20.25	700	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$19.11	\$13,377.00
20.26	250	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG PARA TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$19.11	\$4,777.50
20.27	30	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(PARA CONTACTOS EN MUROS BAJO DE MUEBLES)	\$106.01	\$3,180.30
20.28	80	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$967.66	\$77,412.80
20.29	10	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$263.54	\$2,635.40
20.3	50	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$76.90	\$3,845.00
20.31	10	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT LB, LR, LL, C, T, X, DE 2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7 PARA INTEMPERIE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	\$1,764.64	\$17,646.40
20.32	2	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$45.03	\$90.06

Dirección General Jurídica
Anexo 1 del CMT-CTO 500/22

20.33	9	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$127.50	\$1,147.50
20.34	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$145.55	\$145.55
20.35	5	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$36.14	\$180.70
20.36	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$37.17	\$74.34
20.37	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1-1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 PARA INTemperie. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$373.90	\$373.90
20.38	1	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$41.18	\$41.18
20.39	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA TIPO BUSHING EN ALUMINIO DE 1-1/2"x1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$325.47	\$650.94
20.4	90	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$100.33	\$9,029.70
20.41	12	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$74.28	\$891.36
20.42	50	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$16.58	\$829.00
20.43	27	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$16.58	\$447.66
20.44	10	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 PARA INTemperie. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$349.35	\$3,493.50
20.45	4	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$22.73	\$90.92
20.46	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ELÉCTRICA TIPO BUSHING EN ALUMINIO DE 1"x1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$144.09	\$288.18
20.47	72	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$46.96	\$3,381.12
20.48	10	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$35.26	\$352.60
20.49	32	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$12.76	\$408.32
20.5	30	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$12.75	\$382.50
20.51	30	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$16.93	\$507.90
20.52	360	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$36.12	\$13,003.20
20.53	100	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$28.31	\$2,831.00
20.54	320	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$9.41	\$3,011.20
20.55	260	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE	\$9.27	\$2,410.20



			CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
20.56	260	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$12.52	\$3,255.20
20.57	30	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$199.90	\$5,997.00
20.58	20	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$269.51	\$5,390.20
20.59	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E ARRANCADOR TRIFÁSICO PARA MOTOR DE 5 H.P. CON LAS CARACTERÍSTICAS: POTENCIA 5 H.P. (3.7 KW), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/360HZ, ACCIONAMIENTO BOTÓN CONECTA + DESCONECTA /RESET, IE MÁX: 17A, IP52, DLW-18D23P-R32. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA DE MOTOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$3,088.12	\$6,176.24
20.6	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA GRADO INDUSTRIAL 3P+T, 220V, 20A, NEMA L 15-20R, COLOR NEGRO, CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES NORMAS: ANSI: C-73, CSA C22.2 N.º 42: ARCHIVO LR-406, CLASIFICACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN FEDERAL WC-596 DE UL: ARCHIVO E13399, GARANTÍA: GARANTÍA DE POR VIDA, NEMA: WD-6, NOM: 057, UL498: ARCHIVO E13399. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$290.61	\$581.22
20.61	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA METÁLICA DE 1 MÓDULO CIRCULAR PARA CONTACTO DE MEDIO GIRO TIPO INDUSTRIAL SL721. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$127.69	\$510.76
20.62	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO GRADO INDUSTRIAL 2P+T, 220V, 50A, NEMA 6-50R, COLOR NEGRO, CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES NORMAS: ANSI: C-73, CSA C22.2 N.º 42: ARCHIVO 152105, GARANTÍA: 10 AÑOS, NEMA: WD-6, NOM: 057, UL498: ARCHIVO E13399. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$2,338.71	\$4,677.42
20.63	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO GRADO INDUSTRIAL 2P+T, 220V, 50A, NEMA L6-30R, COLOR NEGRO, CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES NORMAS: ANSI: C-73, CSA C22.2 N.º 42: ARCHIVO 152105, GARANTÍA: 10 AÑOS, NEMA: WD-6, NOM: 057, UL498: ARCHIVO E13399. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$2,338.71	\$4,677.42
20.64	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA GRADO INDUSTRIAL (PARA MÁQUINA SOLDADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NEMA 6-50P, 220 V, 50 AMPERES, 2P+T, COMPATIBLE CON CABLE HASTA CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$318.99	\$637.98
20.65	44	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, E6028BNR. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$162.06	\$7,130.64
20.66	44	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, E54BNR. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$50.24	\$2,210.56
20.67	60	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.(CONTACTOS EN MURO BAJO PARA MUEBLE)	\$11.22	\$673.20
20.68	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/42 DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$135.64	\$813.84
20.69	30	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X4; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO DE 1/4" DE ESPESOR; PEGAMENTO VL-2030; V TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/42 DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECCUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$274.64	\$8,239.20




Dirección General Jurídica
Anexo 1 del CMT-CTO 500/22

20.7	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/42 DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$74.51	\$447.06
20.71	40	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/42 DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$95.07	\$3,802.80
20.72	20	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/42 DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$93.07	\$1,861.40
20.73	120	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2" DE LONGITUD; RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/42 DE DIÁMETRO; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$92.68	\$11,121.60
20.74	8	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$7.02	\$56.16
20.75	30	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$6.46	\$193.80
20.76	10	SERV.	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$528.61	\$5,286.10
AIRE ACONDICIONADO SITE					
21.1	1	PZA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16; CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$25,514.24	\$25,514.24
21.2	1	SERV.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO INVERTER HIGH WALL (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO: SEER 16; CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FILTRO DESHIDRATADOR, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,062.68	\$7,062.68
21.3	1	PZA	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (FE) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2"x3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$4,110.74	\$4,110.74
21.4	8	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$198.59	\$1,588.72
21.5	8	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$311.49	\$2,491.92
21.6	8	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA	\$196.85	\$1,574.80

70

Dirección General Jurídica
Anexo 1 del CMT-CTO 500/22

			COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
21.7	1.25	KG.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$1,974.80	\$2,468.50
21.8	1	SERV.	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA A RED EXISTENTE DE BAJANTES PLUVIALES Y/O DRENAJE DEL EDIFICIO. INCLUYE: PRUEBAS HIDRÁULICAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$504.98	\$504.98
21.9	9	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$62.58	\$563.22
21.1	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$48.96	\$293.76
21.11	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$43.76	\$87.52
21.12	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMIENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$274.64	\$1,098.56
21.13	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1-1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA PARA UNICANAL 1-1/2" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$74.51	\$298.04
21.14	6	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: TAQUETE PLÁSTICO DE 5/16" DE DIÁMETRO; ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" DE DIÁMETRO; PIJA DEL #10X1-1/2", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4"; BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO; BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$6.27	\$37.62
21.15	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO 3R, DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$2,323.26	\$2,323.26
21.16	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 2X20 AMPERES, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO VISI-TRIP, 10,000 A. DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, QO240. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$742.74	\$742.74
21.17	24	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$19.11	\$458.64
21.18	12	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG PARA TIERRA FÍSICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$19.11	\$229.32
21.19	8	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$31.72	\$253.76
21.2	12	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$63.67	\$764.04
21.21	2	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° ROSCADA PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$39.83	\$79.66
21.22	8	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,	\$21.08	\$168.64



			TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
21.23	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 7. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$373.90	\$373.90
21.24	1	JGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$12.52	\$12.52
21.25	1	MTS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	\$61.91	\$61.91
21.26	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	\$21.76	\$21.76
21.27	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	\$39.17	\$39.17
21.28	3	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE UNICANAL 4X2, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4"x1-1/2", ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIAM., RONDANA PLANA DE 1/4", RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA CONCRETO 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$92.68	\$278.04
21.29	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PORTERÍA PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE: UNICANAL 4X2, ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO; HULE PASILLO; PEGAMIENTO VL-2030; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$95.81	\$383.24
21.30	2	SERV.	SERVICIO PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN APERTURA DE PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, TRABAJOS MANUALES PARA INSTALACIÓN Y/O EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$528.61	\$1,057.22
				SUBTOTAL:	\$5,200,224.91
				I.V.A.:	\$832,035.99
				TOTAL:	\$6,032,260.90

Leído que fue el presente Anexo 1 del contrato por las “PARTES” y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LA “SECRETARÍA” David Mendoza Martínez, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	EL “PROVEEDOR” C. Christian García Merino.
TESTIGO Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	TESTIGO Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

RPV/IOGC/DASA

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ANEXO 1 DEL CONTRATO DE “REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA EL TALLER DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL295/2022 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y CHRISTIAN GARCÍA MERINO.

