

GO RNO DEL ESTADO DE JALISCO

FECHA: 14/06/2022

NUMERO DE SOLICITUD: 16-62-2022

ÁREA REQUERENTE: FISCALIA DEL ESTADO

METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ: ANALÍTICA Y DE INVESTIGACIÓN

DATOS GENERAL DEL PROVEEDOR		INVESTIGACION DE MERCADO				FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SACIP, S.A. DE C.V.	ARQ. HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ	ARQ. HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ	GAFFORD Y ASOCIADOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	d) La recabada por medio de cotizaciones a fabricantes, prestadores de servicios, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente.		
CONTACTO DE VENTAS:	ARQ. HUGO ISMAEL RUVALCABA MEDINA	ARQ. HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ	ARQ. HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ	ARQ. JAIME BARRAGAN			
DOMICILIO	RINCON DE PLASENCIA 8000 COLONIA JARDINES DE LA PAZ CP. 45519 TLAQUEPAQUE, JAL.	ALAMO 1359 E-14 ARRAYANES HABITAT COTO 2 ZAPOPAN, JALISCO CP. 45066	ALAMO 1359 E-14 ARRAYANES HABITAT COTO 2 ZAPOPAN, JALISCO CP. 45066	CALLE LUIS PEREZ VERDIA NO 131 COLONIA MAESTROS ZAPOPAN, JALISCO CP. 45150			
TELEFONO	33 12 56 89 88	33 12 89 99 04	33 12 89 99 04	32 22 89 80 75			
R.F.C.	SAC-180711-MHA	GOSH-730620-SF7	GOSH-730620-SF7	GAC-160502-LP1			
CORREO ELECTRONICO	contacto.sacip@gmail.com	kaab.construccion@gmail.com	kaab.construccion@gmail.com	lpaarchitects@gmail.com jalimebarragan01@gmail.com			
ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)	LOCAL	LOCAL	LOCAL	LOCAL			
TIEMPO DE ENTREGA	45 DIAS NATURALES	45 DIAS	45 DIAS	45 DIAS NATURALES			
CONDICIONES DE PAGO	50% ANTIPO 50% AL TERMINO	30% ANTIPO 70% AL TERMINO	30% ANTIPO 70% AL TERMINO	30% ANTIPO 70% AL TERMINO			
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	P-30586	P29856	P29856	SN			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO UBICADO EN AV. LAS PALMAS NO. 315 DISTRITO VIII DIRECCION REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	SERVICIO	\$1,553,538.93	\$1,553,538.93	\$1,616,272.31	\$1,616,272.31	\$1,584,490.18
GRAN TOTAL							
<p>MANIFIESTO:</p> <p>I DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 13, 57 Y DEMAS APPLICABLES DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENMIENDACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 57 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS CONCURRENTES, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARIA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.</p> <p>II SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.</p> <p>III SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE SERVICIO EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.</p> <p>IV AL PRESENTAR ESTA INVESTIGACION SE MUESTRA EL PRECIO MAXIMO Y MINIMO DE REFERENCIA, EN LOS CASOS EN QUE SE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.</p> <p>ASOCIACION DE EMPRESAS MEXICANAS DE SERVICIOS PROFESIONALES</p> <p>SE BUSCARON SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASI COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.</p> <p>SE VERIFICO QUE EXISTE LA OFERTA DE SERVICIO EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.</p> <p>ANEXOS:</p> <p>3. COTIZACIONES DE SERVICIOS ENVIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.</p> <p>EN EL CASO DE COMPRA DE BIENES, MATERIALES O SERVICIOS QUE SE ENVIARON AL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SEGO.</p>							
<p>JALISCO</p> <p>COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p> <p>C. SERGIO ANTONIO BRUNO RODRIGUEZ ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES</p>		<p>JALISCO</p> <p>DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p> <p>C. JOSE ISRAEL GUEVARA RODRIGUEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>		<p>JALISCO</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA</p> <p>C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO</p>			

SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN:
220528

☎ 01 (33) 4040 9152

📞 (044) 33 1256-8988

🌐 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaxiaco, Jalisco.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V. / R.F.C. SAC180711MH4

Numero de Proveedor: P-30586

Proyecto: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, DE LA DIRECCION REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

Contacto: FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO

ATN: C. SERGIO ALFONSO BARBOSA RODRIGUEZ, ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADQUISICIONES, TEL. 33383-76000 Ext. 15955

Fecha:

Ubicación: Av. LAS PALMAS # 315, FRACCIONAMIENTO PARQUE LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

30 de mayo 2022

Tipo: Mantenimiento

CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	PRELIMINARES				\$ 226,345.00
1.1	Corte con disco de diamante en enladrillado y entortado para reposicion de enladrillado	m ^l	10.00	\$ 91.75	\$ 917.50
1.2	Retiro de enladrillado incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m ²	125.00	\$ 186.70	\$ 23,337.50
1.3	Retiro de entortado existente de un espesor promedio de 7.0 cms incluye; zavaletas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m ²	125.00	\$ 203.94	\$ 25,492.50
1.4	Firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena prorcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante al 2% con festergral de fester o equivalente calidad, materiales acarreo y mano de obra.	m ²	125.00	\$ 625.94	\$ 78,242.50
1.5	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante al 2% con festergral, material, mano de obra, acarreo, elevaciones	m ²	125.00	\$ 786.84	\$ 98,355.00
2	IMPERMEABILIZACION				\$ 1,112,912.69
2.1	Limpieza y preparacion de la superficie, por cualquier medio eliminando impermeabilización actual elastomero suelto o susceptible de desprendimiento, EN EL AREA DEL ELIPIERTO SOLAMENTE incluye: encostado, carga, acarreo horizontal y vertical, retiro del material de escombros dentro y fuera de la obra al tiradero oficial.	m ²	550.00	\$ 137.92	\$ 75,856.00
2.2	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermeabilización o equivalente calidad, a base de un sistema elastomero acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante sobre losa de concreto en área de HELIPIERTO, incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 7 años	m ²	550.00	\$ 274.99	\$ 151,244.50
2.3	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermeabilización o equivalente calidad, a base de un sistema elastomero acrílico color blanco dos capas de impermeabilizante sobre un impermeabilizante prefabricado, en área de azotea, incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos en traslapes del prefabricado, pretil y puntos críticos en franjas de 15 cms (3500 ml aprox), primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, (70 equipos de A.A) materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 5 años	m ²	2,338.26	\$ 276.12	\$ 645,640.35
2.4	suministro y colocacion de Zavaleta, de 8 x 17 cms con ladrillo de barro asentado y junteado con mortero cemento-cal-arena proporcion 1:1:6, en area exterior de cuarto de durock sobre pretil saliendo de las escaleras de la azotea	m ^l	28.78	\$ 352.15	\$ 10,134.88
2.5	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermeabilización o equivalente calidad en juntas frías de muros hasta 8 mts de altura, a base de un sistema elastomero acrílico color blanco dos capas de impermeabilizante, incluye; membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida en ambos sentidos en franjas de 15 cms, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantía 5 años	m ^l	657.12	\$ 152.97	\$ 100,519.65

SACIP

CONSTRUCTORA

www.sacip.com.mx

COTIZACIÓN

220528

☎ 01 (33) 4040 9192

☎ (044) 33 1256 8988

📘 sacip constructora

✉ contacto.sacip@gmail.com

Domicilio: Rincón de Plascencia 8000, Colonia Jardines de la Paz, C.P. 45519, Tlaquepaque, Jal.

Razón Social: SACIP S.A. DE C.V.

R.F.C. SAC180711MH4

Numero de Proveedor: P-30586

Proyecto: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, DE LA DIRECCION REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

Contacto: FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO

AT'N: C. SERGIO ALFONSO BARBOSA RODRIGUEZ, ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ADQUISICIONES, TEL. 33983 76000 Ext. 15955

fecha:

Ubicación: Av. LAS PALMAS # 315, FRACCIONAMIENTO PARQUE LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

30 de mayo 2022

Tipo: Mantenimiento

CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
2.6	Suministro y aplicación de pintura en pretilas de azotea Marca: Vinimex de Comex o equivalente calidad color claro, Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie, libre de polvo, resane por destecateo de pintura vieja, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	590.06	\$ 177.99	\$ 105,024.78
2.7	Suministro y colocación de Canalón de lámina pintura alum rolada cal. 24 de 40 cms desarrollo Incluye: 1 gárgola rectangulares para desagüe, material de fijacion, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, e impermeabilizante elastomero en la union canalon muro con tela poliester tejida 10 cms de ancho, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.00	\$ 874.92	\$ 15,748.56
2.8	sellado de ingreso de tuberias de aire acondicionado medidas 0.80 mts x 0.80 mts en forma piramidal de 60 cms de altura relleno con hormigon de cal-jal-arena prorcion 1:4:12 y pedazera chica de ladrillo, lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral de fester, terminado con enladrillado de azotea de 17 X 17 cms asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6 lechareada final de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral, material, mano de obra, acarreos, elevaciones	pza	2.00	\$ 4,371.99	\$ 8,743.98

SUBTOTAL \$ 1,339,257.69

16% IVA \$ 214,281.23

TOTAL \$ 1,553,538.93

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.

NOTAS IMPORTANTES.

- 1.- LA PRESENTE COTIZACIÓN TENDRA UNA VIGENCIA DE 60 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA AQUÍ INSCRITA.
- 2.- PARA CONFIRMAR LOS TRABAJOS SERA NECESARIO EL 50% DE ANTICIPO, Y UN PAGO FINQUITO POR EL OTRO 50% AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
- 3.- LOS TRABAJOS TENDRAN UNA DURACIÓN DE 45 DÍAS NATURALES.
- 4.- LA GARANTIA POR VICIO ACULTOS SERA DE 12 MESES A PARTIR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE PRESUPUESTO. PREVIA CARTA DE ENTREGA RECEPCION FIRMADA POR AMBAS PARTES.

ATTE.

Arq. Hugo Ismael Ruvaicaba Medina
DIRECTOR GENERAL
SACIP S.A DE C.V.



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Fecha de cotización: 06 de junio de 2022
Inicio: _____

Duración: 45 DIAS NATURALES
Fin: _____

Obra: **TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, DE LA DIRECCION PUERTO VALLARTA**
 Cliente: **FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO**
 Duración: **LIC. ISRAEL GUEVARA**
 Lugar: **Av. LAS PALMAS # 315 , FRACCIONAMIENTO PARQUE LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO**

PRESUPUESTO DE OBRA

DIVISION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL / PARTIDA
PRELIMINARES						\$ 226,829.00
1.1	Corte con disco de diamante en enladrillado y entortado para reposicion de enladrillado	ml	10.00	\$ 93.15	\$ 931.50	
1.2	Retiro de enladrillado incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	125.00	\$ 195.30	\$ 24,412.50	
1.3	Retiro de entortado existente de un espesor promedio de 7.0 cms incluye; zavaletas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	125.00	\$ 210.69	\$ 26,336.25	
1.4	Firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena prorcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante al 2% con festergral de fester o equivalente calidad, materiales acarreo y mano de obra.	m2	125.00	\$ 658.89	\$ 82,361.25	
1.5	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreo, elevaciones	m2	125.00	\$ 742.30	\$ 92,787.50	
IMPERMEABILIZACION						\$ 1,139,110.81
2.1	Limpieza y preparacion de la superficie, por cualquier medio eliminando impermeabilización actual elastomero suelto o susceptible de desprendimiento, EN EL AREA DEL ELIPUERTO SOLAMENTE incluye: encostado, carga, acarreo horizontales y verticales, retiro del material de escombros dentro y fuera de la obra al tiradero oficial.	m2	550.00	\$ 150.73	\$ 82,901.50	
2.2	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermeabilidad o equivalente calidad , a base de un sistema elastomero acrílico color blanco (dos capas de impermeabilizante sobre loza de concreto en area de HELIPUERTO . incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 7 años	m2	550.00	\$ 283.20	\$ 155,760.00	
2.3	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermeabilidad o equivalente calidad , a base de un sistema elastomero acrílico color blanco dos capas de impermeabilizante sobre un impermeabilizante prefabricado, en area de azotea, incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos en traslapes del prefabricado, pretiles y puntos criticos en franjas de 15 cms (3500 ml aprox) , primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico. (70 equipos de A.A) materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 5 años	m2	2,338.26	\$ 283.20	\$ 662,195.23	
2.4	suministro y colocacion de Zavaleta , de 8 x 17 cms con ladrillo de barro asentado y junteado con mortero cemento-cal-arena proporcion 1:1:6, en area exterior de cuarto de durock sobre pretil saliendo de las escaleras de la azotea	ml	28.78	\$ 306.22	\$ 8,813.01	
2.5	Suministro y colocación de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermeabilidad o equivalente calidad en juntas frias de muros hasta 8 mts de altura , a base de un sistema elastomero acrílico color blanco dos capas de impermeabilizante, incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos en en franjas de 15 cms , primario (sellador acrílico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plástico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo, garantía 5 años	ml	657.12	\$ 157.05	\$ 103,200.70	



CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Fecha de cotización: 06 de junio de 2022
Inicio: _____

Duración: 45 DIAS NATURALES
Fin: _____

Obra: **TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, DE LA DIRECCION PUERTO VALLARTA**
 Cliente: **FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO**
 Duración: **LIC. ISRAEL GUEVARA**
 Lugar: **Av. LAS PALMAS # 315 , FRACCIONAMIENTO PARQUE LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO**

PRESUPUESTO DE OBRA

DIVISIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL / PARTIDA
	Suministro y aplicación de pintura en pretilas de azotea Marca: Vinimex de Comex o equivalente calidad color claro . Incluye: material, mano de obra, preparación de superficie, libre de polvo, resane por destecateo de pintura vieja, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	590.06	\$ 174.50	\$ 102,965.47	
2.7	Suministro y colocación de Canalón de lámina pinto alum rolada cal. 24 de 40 cms desarrollo Incluye: 1 gárgola rectangulares para desagüe. material de fijacion, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, e impermeabilizante elastomerico en la union canalon muro con tela poliester tejida 10 cms de ancho , limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.00	\$ 845.33	\$ 15,215.94	
2.8	sellado de ingreso de tuberías de aire acondicionado medidas 0.80 mts x 0.80 mts en forma piramidal de 60 cms de altura relleno con hormigon de cal-jal-arena prorcion 1:4:12 y pedazera chica de ladrillo, lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral de fester , terminado con enladrillado de azotea de 17 X 17 cms asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6 lechareada final de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral , material, mano de obra, acarrees, elevaciones	pza	2.00	\$ 4,029.48	\$ 8,058.96	


SUBTOTAL	\$ 1,365,939.81
IVA	\$ 218,550.37
TOTAL	\$ 1,584,490.18

(Un Millón Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 18/100 M.N.)

NOTAS *

LA PRESENTE PROPUESTA ECONOMICA TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DIAS NATURALES
 LAS CONDICIONES DE PAGO SERAN CON UN ANTICIPO DEL 30%
 70% EN ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA


Arq. Jaime Barraqan
ATENTAMENTE

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Fecha de cotización: 06 de junio de 2022

Duración: 45 DIAS NATURALES

Inicio: _____

Fin: _____

Obra: **TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, DE LA DIRECCION PUERTO VALLARTA**Cliente: **FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO**Duración: **LIC. ISRAEL GUEVARA**Lugar: **Av. LAS PALMAS # 315 , FRACCIONAMIENTO PARQUE LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO****PRESUPUESTO DE OBRA**

DIVISIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL / PARTIDA
----------	-------------	--------	----------	------	---------	-----------------

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	GAC160502UP1
Denominación/Razón Social:	GAFFORD Y ASOCIADOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
Regimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	GAFFORD Y ASOCIADOS, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV

CALLE LUIS PEREZ VERDIA NO. 131; COLONIA MAESTROS, ZAPOPAN, JALISCO; C.P. 45150

Tel: 3222898075
bpaarchitects@gmail.com
jaimebarragan01@gmail.com

CEL33-32-22898075

bpaarchitects@gmail.com

Construccion: ARQ. HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ

RFC: GOSH730620SF7

No. PROVEEDOR: P 29856



Concurso No. PRE-KAAB-220413-02

Obra: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, DE LA DIRECCION REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

Cliente: FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO

Duración: LIC. ISRAEL GUEVARA

Fecha: 06-jun-22

Duración: 45 DIAS

Lugar: Av. LAS PALMAS # 315 , FRACCIONAMIENTO PARQUE LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

Inicio: _____

Fin: _____

PRESUPUESTO DE OBRA

DIVISION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL / PARTIDA
PRELIMINARES						\$ 221,602.80
1.1	Corte con disco de diamante en enladrillado y entortado para reposicion de enladrillado	m1	10.00	\$ 96.53	\$ 965.30	
1.2	Retiro de enladrillado incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	125.00	\$ 200.51	\$ 25,063.75	
1.3	Retiro de entortado existente de un espesor promedio de 7.0 cms incluye; zavaletas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo , acarreo de escombros dentro y fuera de obra al tiradero oficial.	m2	125.00	\$ 214.55	\$ 26,818.75	
1.4	Firme para hormigon, hecho con cal-jal-arena prorcion 1:4:12 12 cms de espesor promedio, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante al 2% con festergral de fester o equivalente calidad, materiales acarreo y mano de obra	m2	125.00	\$ 639.70	\$ 79,962.50	
1.5	Elaboracion de enladrillado de azotea de 17 X 17 cms suelto asentado con mortero cemento cal-arena en proporcion 1:3:6, incluye; lechareada de cemento con impermeabilizante al 2% con festergral , material, mano de obra, acarreo, elevaciones	m2	125.00	\$ 710.34	\$ 88,792.50	
IMPERMEABILIZACION						\$ 1,171,735.80
2.1	Limpieza y preparacion de la superficie, por cualquier medio eliminando impermeabilizacion actual elastomerico suelto o susceptible de desprendimiento, EN EL AREA DEL ELIPUERTO SOLAMENTE incluye: encostado, carga, acarreo horizontales y verticales, retiro del material de escombros dentro y fuera de la obra al tiradero oficial .	m2	550.00	\$ 156.20	\$ 85,910.00	
2.2	Suministro y colocacion de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermequia o equivalente calidad , a base de un sistema elastomerico acrilico color blanco (dos capas de impermeabilizante sobre loza de concreto en area de HELIPUERTO , incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos, primario (sellador acrilico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plastico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 7 años	m2	550.00	\$ 289.58	\$ 159,269.00	
2.3	Suministro y colocacion de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermequia o equivalente calidad , a base de un sistema elastomerico acrilico color blanco dos capas de impermeabilizante sobre un impermeabilizante prefabricado, en area de azotea, incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos en traslapes del prefabricado, pretiles y puntos criticos en franjas de 15 cms (3500 ml aprox) , primario (sellador acrilico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plastico, (70 equipos de A.A) materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 5 años	m2	2,338.26	\$ 289.58	\$ 677,113.33	
2.4	suministro y colocacion de Zavaleta , de 8 x 17 cms con ladrillo de barro asentado y junteado con mortero cemento-cal-arena proporcion 1:1:6, en area exterior de cuarto de durock sobre pretil saliendo de las escaleras de la azotea	m1	28.78	\$ 318.31	\$ 9,160.96	
2.5	Suministro y colocacion de impermeabilizante ELASTON 5 ALL TERRAIN de impermequia o equivalente calidad en juntas frias de muros hasta 8 mts de altura , a base de un sistema elastomerico acrilico color blanco dos capas de impermeabilizante, incluye; membrana de refuerzo en fibra poliester tejida en ambos sentidos en franjas de 15 cms , primario (sellador acrilico 5x1), calafateo de grietas o fisuras con cemento plastico, materiales, mano de obra, acarreo, elevaciones, desperdicios, herramientas y equipo. garantia 5 años	m1	657.12	\$ 166.73	\$ 109,561.62	
2.6	Suministro y aplicacion de pintura en pretiles de azotea Marca: Vinimex de Comex o equivalente calidad color claro , Incluye: material, mano de obra, preparacion de superficie, libre de polvo, resane por destecateo de pintura vieja, recortes , proteccion de pisos y mobiliario con plastico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	590.06	\$ 183.11	\$ 108,045.89	
2.7	Suministro y colocacion de Canalón de lámina pinto alum rolada cal. 24 de 40 cms desarrollo Incluye: 1 gárgola rectangulares para desagüe, material de fijacion, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birfos de sikaflex 1-A blanco, e impermeabilizante elastomerico en la union canalon muro con tela poliester tejida 10 cms de ancho , limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m1	18.00	\$ 859.95	\$ 15,479.10	



Constructor: ARQ. HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ

RFC: GOSH730620SF7

No. PROVEEDOR: P 29856

Concurso No. PRE-KAAB-220413-02

Obra: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, DE LA DIRECCION REGIONAL DE PUERTO VALLARTA

Cliente: FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO

Duración: LIC. ISRAEL GUEVARA

Fecha: 06-jun-22

Duración: 45 DIAS

Lugar: Av. LAS PALMAS # 315 , FRACCIONAMIENTO PARQUE LAS PALMAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

Inicio: _____

Fin: _____

PRESUPUESTO DE OBRA

DIVISION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL / PARTIDA
2.8	sellado de ingreso de tuberías de aire acondicionado medidas 0.80 mts x 0.80 mts en forma piramidal de 60 cms de altura relleno con hormigon de cal-jal-arena prorción 1:4:12 y pedazera chica de ladrillo, lechareada de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral de fester , terminado con enladrillado de azotea de 17 X 17 cms asentado con mortero cemento cal-arena en proporción 1:3:6 lechareada final de cemento con impermeabilizane al 2% con festergral . material, mano de obra, acarreos. elevaciones	pza	2.00	\$ 3,597.75	\$ 7,195.50	-

SUBTOTAL \$ 1,393,338.20
IVA \$ 222,934.11
TOTAL \$ 1,616,272.31

(Un Millón Seiscientos Dieciseis Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 31/100 M.N.)

NOTAS *

LA PRESENTE PROPUESTA ECONOMICA TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DIAS NATURALES

CONDICIONES DE PAGO

ANTICIPO DEL 30%

70% EN ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA

ATENTAMENTE

ARQ. HECTOR BERNARDO GONZALEZ SANCHEZ