Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

Invitación a cuando Menos Tres Personas, Nacional, Presencial. No. **IA-914012999-E7-2021**	Solicitud de Aprovisionamiento No **04-127-2021** **TERCERA INVITACIÓN**
Objeto de la Invitación: **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO"**	

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del día 18 del mes de noviembre del año 2021, en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, ubicada en avenida Prolongación Alcalde número 1351, primer piso (torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Invitación indicada al rubro, derivada de la solicitud de aprovisionamiento **No. 04-127-2021** de la Secretaría de Educación; de conformidad con el artículo 37 de la Le y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), así como lo previsto en el numeral 08 de las bases de la invitación, celebrada al amparo de los artículos 26 fracción II, 26 BIS fracción I, 42 y 43 de la Ley.

El acto fue presidido por el **C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías**, Director General de Operaciones, con la asistencia del **C. Luis Manuel Cabrera Cervantes**, Director de Conservación y Racionalización de Espacios y la **Arq. Vanesa Selene García Campos**, Coordinador de Racionalización de Espacios, servidores públicos designados por la convocante.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente invitación, mismo que tuvo lugar el día 25 del mes de octubre del año 2021, se recibieron 02 (dos) proposiciones para efectos de su revisión, análisis detallado y elaboración del dictamen que fundamenta y motiva el presente fallo, conforme a lo establecido en los artículos 26 y 36 Bis fracción II de la Ley, de los siguientes licitantes:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN EN ESTE ACTO
1	URBANIZACIONES Y EDIFACACIONES LORO, S.A DE C.V.
2	IMOTUR, S.A DE C.V.

I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

De conformidad con el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley, la evaluación técnica fue realizada por el **L.A.E. Mauricio Parada Chávez**, en su carácter de **Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral** de la **Secretaría de Educación Jalisco**, como responsable del área técnica del ente público requirente, así como la evaluación legal, administrativa y económica realizada por la **Arq. Vanesa Selene García Campos**, Coordinador de Racionalización de Espacios, responsable de realizar dicha evaluación, designada por la convocante, se obtiene el siguiente resultado:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

La propuesta del licitante: **URBANIZACIONES Y EDIFACACIONES LORO, cumple** con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos solicitados en las bases de la presente invitación, por lo que resulta solvente.

La proposición del siguiente licitante no cumple por las razones que a continuación se señalan, motivo por el cual **SE DESECHA**:

Licitante	Motivo de incumplimiento
IMOTUR, S.A. DE C.V.	No presenta la siguiente documentación: **Curriculum y/o copia de la cédula profesional o certificaciones del Representante Técnico** que estará al frente de la ejecución del servicio, que cumpla con la capacidad y experiencia para llevar a cabo el servicio. Siendo el anterior un documento obligatorio, que se solicita en el numeral 6.1 inciso m) de las bases de la invitación.

I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Una vez realizada la evaluación de las propuestas de los licitantes, y con fundamento en lo señalado por el artículo 77 párrafo quinto del Reglamento, se procedió a la revisión y análisis detallado de la propuesta económica que no fue desechada, aplicando el criterio de evaluación binario establecido en las bases de la presente invitación, por lo que se elaboró el dictamen de evaluación económica el cual forma parte integral de esta acta, observándose los precios unitarios antes de I.V.A. ofertados por los licitantes, como a continuación se señala.

Licitante	**Monto Antes de I.V.A.**
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A DE C.V.	**$ 508,415.82**

FALLO

Con base en las evaluaciones que anteceden, y acorde al criterio de evaluación binario establecido para este procedimiento, se emite el presente fallo, considerando que el factor preponderante para la adjudicación del contrato, es que el licitante ofrezca el precio más bajo, siempre y cuando la propuesta cumpla con los requisitos técnicos, administrativos y legales.

Con fundamento en los artículos 36 Bis fracción II de la Ley y 51 primer párrafo del Reglamento, toda vez que su propuesta es solvente porque cumple con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos, solicitados en las bases de la invitación, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y asegura al Estado las mejores condiciones disponibles y su precio es el más bajo, es procedente adjudicar la partida respectiva al licitante que a continuación se señala.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A DE C.V.				
Partida	Cantidad	Concepto	P.U.	Importe
1	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NUMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMAN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLAN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO". DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$508,415.82	$508,415.82
			SUBTOTAL	$508,415.82
			IVA	$ 81,346.53
			TOTAL	$589,762.35

El licitante **URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A DE C.V.**, deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente, conforme al artículo 45 de la Ley y 82 del Reglamento. En apego a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley, así como a lo establecido en el numeral 14 de las bases de la invitación, deberá presentarse para la formalización del contrato, dentro del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del presente fallo. Si el interesado durante dicho periodo no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante se apegará a lo previsto por el artículo en mención.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley, con esta notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

Así mismo, en apego al artículo 48 fracción II de la Ley, deberá garantizar el cumplimiento del contrato, conforme a los numerales 15 y 15.1 de las bases de la invitación.

Para efectos de la notificación, se hace constar que en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá la presente acta en la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará un ejemplar de la presente acta en la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por un término no menor a cinco días hábiles. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, se hace constar que a este acto no asistieron personas que hayan manifestado su interés en participar como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 09:30 horas.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACION Y RACIONALIZACION DE ESPACIOS
ACTA DE FALLO

Esta acta consta de 04 (cuatro) hojas impresas por uno solo de sus lados, firmada por los asistentes a este acto al margen y calce, para los efectos legales y de conformidad.

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR EL ENTE PÚBLICO REQUIRENTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.A.E. Mauricio Parada Chávez	Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral Secretaría de Educación Jalisco	

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	1F: UBICACIÓN: AV. CENTRAL NO. 615 ZAPOPÁN												
	GAS												
1.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
1.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
1.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	36.00	SI CUMPLE									
1.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
1.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
1.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
	HIDRÁULICA												
1.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
1.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	SI CUMPLE									
1.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
1.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
1.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
2	2F: UBICACIÓN: VENTURA ANAYA No. 221 GDL.												
	GAS												
2.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
2.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
2.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	36.00	SI CUMPLE									
2.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
2.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
2.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
3	**3F : CD. GUZMÁN (CALZADA MADERO Y CARRANZA # 417)**												
	GAS												
3.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
3.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
3.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	25.00	SI CUMPLE									
3.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
3.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
3.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
	HIDRÁULICA												
3.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
3.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
3.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
3.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
3.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
4	**4F: UBICACIÓN: AV. UNIVERSO NO. 125 PTO. VALLARTA**												
	HIDRÁULICA												
4.1	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.2	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	SI CUMPLE									
4.3	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
4.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
4.5	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
4.6	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
5	**5F: UBICACIÓN: PRESIDENTES S/N LAGOS DE MORENO**												
	GAS												
5.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
5.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	25.00	SI CUMPLE									
5.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
5.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
5.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
5.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
	HIDRÁULICA												

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
5.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	SI CUMPLE									
5.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
5.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
5.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
5.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
6	**6F: UBICACIÓN: JUAN VALDIVIA S/N AUTLÁN**												

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	GAS												
6.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
6.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
6.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	25.00	SI CUMPLE									
6.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
6.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
6.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
	HIDRÁULICA												
6.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
6.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	SI CUMPLE									
6.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
6.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
6.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
7	7F: UBICACIÓN: PUERTO CHAMELA NO. 835 ZAPOPÁN												
	GAS												
7.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
7.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	SI CUMPLE									
7.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	36.00	SI CUMPLE									
7.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
7.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÒN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
7.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
	HIDRÁULICA												
7.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	SI CUMPLE									
7.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	SI CUMPLE									
7.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	SI CUMPLE									

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	SI CUMPLE									
7.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
7.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	SI CUMPLE									
	TIEMPO DE EJECUCION			65 D.N.									
	ANTICIPO			50%									
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)			1 AÑO									
	RESULTADO			**SI CUMPLE**									

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa; LA PROPUESTA 2(P2):; LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: **ENSUEÑA IMAGINACIÓN INFINITA, S. DE R.L. DE C.V.; PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO; CHRISTIAN GARCIA MERINO; SACIP, S.A. DE C.V.**

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E7-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	1F: UBICACIÓN: AV. CENTRAL NO. 615 ZAPOPÁN				$ -										
	GAS				$ -										
1.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 3,526.15	$ 3,526.15									$ 1,763.08	$ 1,763.08
1.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 24,411.65	$ 24,411.65									$ 12,205.83	$ 12,205.83
1.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	36.00	$ 117.50	$ 4,230.00									$ 58.75	$ 2,115.00
1.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 951.72	$ 5,710.32									$ 475.86	$ 2,855.16
1.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 513.56	$ 3,081.36									$ 256.78	$ 1,540.68
1.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 373.69	$ 4,484.28									$ 186.85	$ 2,242.14

C. Álvaro Lanfron de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 304.17	$ 3,650.04									$ 152.09	$ 1,825.02
	HIDRÁULICA				$ -									$ -	$ -
1.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	$ 149.19	$ 2,387.04									$ 74.60	$ 1,193.52
1.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	$ 228.71	$ 4,574.20									$ 114.36	$ 2,287.10
1.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	$ 574.67	$ 9,194.72									$ 287.34	$ 4,597.36
1.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 961.26	$ 11,535.12									$ 480.63	$ 5,767.56

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 798.05	$ 4,788.30									$ 399.03	$ 2,394.15
1.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 634.84	$ 3,809.04									$ 317.42	$ 1,904.52
2	2F: UBICACIÓN: VENTURA ANAYA No. 221 GDL.				$ -									$ -	$ -
	GAS				$ -									$ -	$ -
2.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 3,526.15	$ 3,526.15									$ 1,763.08	$ 1,763.08
2.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 24,411.65	$ 24,411.65									$ 12,205.83	$ 12,205.83
2.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	36.00	$ 117.50	$ 4,230.00									$ 58.75	$ 2,115.00
2.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 951.72	$ 5,710.32									$ 475.86	$ 2,855.16
2.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 513.56	$ 3,081.36									$ 256.78	$ 1,540.68

C. Álvaro Lachlan de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 373.69	$ 4,484.28									$ 186.85	$ 2,242.14
2.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 304.17	$ 3,650.04									$ 152.09	$ 1,825.02
3	3F : CD. GUZMÁN (CALZADA MADERO Y CARRANZA # 417)				$ -									$ -	$ -
	GAS				$ -									$ -	$ -
3.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 3,526.15	$ 3,526.15									$ 1,763.08	$ 1,763.08
3.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 24,411.65	$ 24,411.65									$ 12,205.83	$ 12,205.83
3.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	25.00	$ 117.50	$ 2,937.50									$ 58.75	$ 1,468.75
3.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 951.72	$ 5,710.32									$ 475.86	$ 2,855.16

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 513.56	$ 3,081.36									$ 256.78	$ 1,540.68
3.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 373.69	$ 4,484.28									$ 186.85	$ 2,242.14
3.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 304.17	$ 3,650.04									$ 152.09	$ 1,825.02
	HIDRÁULICA				$ -									$ -	$ -
3.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	$ 149.19	$ 2,387.04									$ 74.60	$ 1,193.52
3.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	$ 228.71	$ 4,574.20									$ 114.36	$ 2,287.10

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	$ 574.67	$ 9,194.72									$ 287.34	$ 4,597.36
3.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 961.26	$ 11,535.12									$ 480.63	$ 5,767.56
3.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 798.05	$ 4,788.30									$ 399.03	$ 2,394.15
3.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 634.84	$ 3,809.04									$ 317.42	$ 1,904.52
4	4F: UBICACIÓN: AV. UNIVERSO NO. 125 PTO. VALLARTA				$ -									$ -	$ -
	HIDRÁULICA				$ -									$ -	$ -
4.1	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	$ 149.19	$ 2,387.04									$ 74.60	$ 1,193.52

C. Álvaro Luis de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.2	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	$ 228.71	$ 4,574.20									$ 114.36	$ 2,287.10
4.3	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	$ 574.67	$ 9,194.72									$ 287.34	$ 4,597.36
4.4	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 961.26	$ 11,535.12									$ 480.63	$ 5,767.56
4.5	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 798.05	$ 4,788.30									$ 399.03	$ 2,394.15
4.6	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 634.84	$ 3,809.04									$ 317.42	$ 1,904.52
5	5F: UBICACIÓN: PRESIDENTES S/N LAGOS DE MORENO				$ -									$ -	$ -
	GAS				$ -									$ -	$ -
5.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 3,526.15	$ 3,526.15									$ 1,763.08	$ 1,763.08

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 24,411.65	$ 24,411.65									$ 12,205.83	$ 12,205.83
5.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	25.00	$ 117.50	$ 2,937.50									$ 58.75	$ 1,468.75
5.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 951.72	$ 5,710.32									$ 475.86	$ 2,855.16
5.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 513.56	$ 3,081.36									$ 256.78	$ 1,540.68
5.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 373.69	$ 4,484.28									$ 186.85	$ 2,242.14
5.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 304.17	$ 3,650.04									$ 152.09	$ 1,825.02
	HIDRÁULICA				$ -									$ -	$ -

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	$ 149.19	$ 2,387.04									$ 74.60	$ 1,193.52
5.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	$ 228.71	$ 4,574.20									$ 114.36	$ 2,287.10
5.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	$ 574.67	$ 9,194.72									$ 287.34	$ 4,597.36
5.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 961.26	$ 11,535.12									$ 480.63	$ 5,767.56
5.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 798.05	$ 4,788.30									$ 399.03	$ 2,394.15
5.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 634.84	$ 3,809.04									$ 317.42	$ 1,904.52
6	6F: UBICACIÓN: JUAN VALDIVIA S/N AUTLÁN				$ -									$ -	$ -

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	GAS				$ -									$ -	$ -
6.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 3,526.15	$ 3,526.15									$ 1,763.08	$ 1,763.08
6.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 24,411.65	$ 24,411.65									$ 12,205.83	$ 12,205.83
6.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	25.00	$ 117.50	$ 2,937.50									$ 58.75	$ 1,468.75
6.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 951.72	$ 5,710.32									$ 475.86	$ 2,855.16
6.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 513.56	$ 3,081.36									$ 256.78	$ 1,540.68
6.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 373.69	$ 4,484.28									$ 186.85	$ 2,242.14

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 304.17	$ 3,650.04									$ 152.09	$ 1,825.02
	HIDRÁULICA				$ -									$ -	$ -
6.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	$ 149.19	$ 2,387.04									$ 74.60	$ 1,193.52
6.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	$ 228.71	$ 4,574.20									$ 114.36	$ 2,287.10
6.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	$ 574.67	$ 9,194.72									$ 287.34	$ 4,597.36
6.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 961.26	$ 11,535.12									$ 480.63	$ 5,767.56

C. Álvaro Lachica de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
6.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 798.05	$ 4,788.30									$ 399.03	$ 2,394.15
6.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 634.84	$ 3,809.04									$ 317.42	$ 1,904.52
					$ -									$ -	$ -
7	7F: UBICACIÓN: PUERTO CHAMELA NO. 835 ZAPOPAN				$ -									$ -	$ -
	GAS														
7.1	Retiro sin recuperación tanque de gas estacionario de 300 kg o 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra.	pza.	1.00	$ 3,526.15	$ 3,526.15									$ 1,763.08	$ 1,763.08
7.2	Suministro e instalación de tanque de gas estacionario de 500 kg, Incluye; grúa, mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra y todo lo necesarios para su correcta instalación.	pza.	1.00	$ 24,411.65	$ 24,411.65									$ 12,205.83	$ 12,205.83
7.3	Retiro y desmantelamiento sin recuperación de red de gas, Incluye; mano de obra, herramienta, maniobras, acarreos dentro y fuera de la obra clausura de salidas de gas.	ml	36.00	$ 117.50	$ 4,230.00									$ 58.75	$ 2,115.00
7.4	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 951.72	$ 5,710.32									$ 475.86	$ 2,855.16
7.5	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 513.56	$ 3,081.36									$ 256.78	$ 1,540.68

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.6	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 373.69	$ 4,484.28									$ 186.85	$ 2,242.14
7.7	Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones en galvanizado, de 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, aplicación de pintura esmalte 100 de Comex o su equivalente (color Amarillo), materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 304.17	$ 3,650.04									$ 152.09	$ 1,825.02
	HIDRÁULICA				$ -									$ -	$ -
7.8	Desmantelamiento y retiro de instalación hidráulica existente en muebles de baño (inodoro, lavabo, mingitorios y tarja), de 0.80 mts. máximo de longitud Incluye; clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	sal.	16.00	$ 149.19	$ 2,387.04									$ 74.60	$ 1,193.52
7.9	Desmantelamiento y retiro de instalación de red principal hidráulica existente alimentación de baños diámetros de 2 1/2", 2", 11/2", 1" Incluye; retiro sistema de bombeo clausura y sellado de red hidráulica, ranuras en piso y muros para localizar la tubería, mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	ml	20.00	$ 228.71	$ 4,574.20									$ 114.36	$ 2,287.10
7.10	Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (lavabo, tarja, vertedero), 0.80 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal.	16.00	$ 574.67	$ 9,194.72									$ 287.34	$ 4,597.36

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Mario Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

"PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.11	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	12.00	$ 961.26	$ 11,535.12									$ 480.63	$ 5,767.56
7.12	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 1 1/2" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, reducciones, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 798.05	$ 4,788.30									$ 399.03	$ 2,394.15
7.13	Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusión, de 3/4" de diam. para conexión a red general, Incluye; adaptación de tubería existente, codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$ 634.84	$ 3,809.04									$ 317.42	$ 1,904.52
					$ -										
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				200.00%										
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				95.76%										
	SUMA				508,415.82										254,207.91
	16% I.V.A.				81,346.53										40,673.27
	TOTAL CON I.V.A.				589,762.35										294,881.18
	IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)														
	SUMA				**508,415.82**										

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cobrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914012999-E7-2021, S.A. 04-127-2021, TERCERA INVITACIÓN.

SERVICIO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DE RED DE GAS Y DE SISTEMAS DE RED HIDRONEUMÁTICOS, INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES CENDIS FEDERALES NÚMEROS: 1 Y 7 DE ZAPOPAN, 2 DE GUADALAJARA, 3 DE CIUDAD GUZMÁN, 4 DE PUERTO VALLARTA, 5 DE LAGOS DE MORENO, Y 6 DE AUTLÁN DE NAVARRO, SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	16% I.V.A.				81,346.53										
	TOTAL CON I.V.A.				589,762.35										

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 615,849.75
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa; LA PROPUESTA 2(P2):; LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: **ENSUEÑA IMAGINACIÓN INFINITA, S. DE R.L. DE C.V.; PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO; CHRISTIAN GARCIA MERINO; SACIP, S.A. DE C.V.**

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
LAE. Mauricio Parada Chávez
Encargado de Fondos de la Dirección de Formación Integral
Secretaría de Educación Jalisco

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

La presente acta contiene firmas y antefirmas de los que intervienen en el acto de Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-914012999-E6-2021

** PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*