

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 horas del día 16 del mes de noviembre del año 2021**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité**, denominada "**SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**", (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-64-2021**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **25 de octubre del 2021** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **27 de octubre del 2021** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**".

TERCERO. - El **01 de noviembre del 2021** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.
2	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA
3	CHRISTIAN GARCÍA MERINO

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA, Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V.	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta proposición	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B Impresión obtenida en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la que se desprenda la OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C deberá anexar impresión obtenida en el portal de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la que se desprenda la OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURO SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	A pesar de que entrega todos los documentos obligatorios, no cumple con la validación administrativa, toda vez que los Anexos 4-B y 4-C no los entrega en los formatos establecidos en la convocatoria, además en el Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios), los entrega con el precio con letra en inglés, además el importe del concepto 8.1 en el Anexo 5-A, es de \$261.78 contrario al importe que presenta en su Anexo 5 que es de \$287.78 por lo que los importes totales difieren, incumpliendo con todo lo anterior con lo solicitado en la convocatoria, con fundamento en el punto 5 inciso A), punto 6.1, inciso h) e i) y punto 10 inciso b), e) y l) de las bases.		

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA, Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	CHRISTIAN GARCÍA MERINO
PROPUESTA TÉCNICA	SI	SI
Observaciones	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

PROVEEDOR
CHRISTIAN GARCÍA MERINO

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA, Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

ABDIEL JAIR SOLANO ALBA					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$2,041,533.33	\$2,041,533.33
SUBTOTAL					\$2,041,533.33
I.V.A.					\$326,645.33
TOTAL					\$2,368,178.66

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **ABDIEL JAIR SOLANO ALBA** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$2,368,178.66 (dos millones trescientos sesenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 66/100 M.N.)**, referente al "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA", (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.


El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervinieron en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA, Sin Concurrencia del Comité.



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales.	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. Armando Mora Fonseca	

----- FIN -----

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-64-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA, Sin Concurrencia del Comité.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1	DEMOLICIONES							
1.1	Demolición de recubrimiento cerámico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	724.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	Demolición de recubrimiento cerámico en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	3.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	Demolición de muro de tablaroca dos caras, divisiones de aluminio con cristal, puertas de carpintería o aluminio, etc. por medios manuales sin recuperación, hasta 4.00 mts de altura. Incluye: retiro de metales, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	649.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.4	Demolición de muro de block o ladrillo terminado enjarado. Incluye: corte con disco ambas caras, demolición de dadas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	86.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.5	Desmantelamiento sin recuperación de cocineta con tarja, de 1.80 x .65 cms Incluye: retiro de gabinete aéreo, andajes, clausura de salidas hidráulica y sanitaria, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.6	Demolición de vertedero con clausura de salida hidráulica y sanitaria. Incluye: retiro de entrepaños de triplay, clausura de salidas hidráulica y sanitaria, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.7	Retiro de recubrimiento de madera en columnas, de 40 x 40 cms aproximadamente, retirando sistema de fijación y resanando superficie de columna de concreto. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	56.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.8	Retiro de zócalo de madera en muros, retirando sistema de fijación y resanando superficie. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	169.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.9	Retiro con recuperación de gabinete de hidrante para incendios, caja y marco metálico con cristal, empotrado en muro de material, resguardando válvula, manguera y accesorios. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.10	Demolición de plafón liso de yeso. incluye; retiro de soportes y fijación, corte en orillas para no dañar molduras, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	51.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.11	Demolición de plafón reticular de yeso de 61 x 122 cms, incluye; retiro de suspensión, metales, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	684.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.12	Demolición de muro de block de soporte de hidrante, de 1.20 x 2.1 x 0.40 mts. Incluye: herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.13	Abrir caja para cerramiento 15 x 20 cms en muro de block o ladrillo. incluye; corte con disco para delimitar áreas de demolición, apuntalamiento, dadas y castillos, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.14	Demolición por cualquier medio de muro de block o ladrillo para abrir vano para puerta. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, apuntalamiento, encostado, acarreo dentro del nivel de trabajo.	m2	2.10	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.15	Paso para instalaciones en losa de concreto de 10 cm de diametro, incluye; demolición, recibir tubo, relleno, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición dentro del nivel de trabajo.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2	ALBANILERIA							
2.1	Elaboración de fino a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:3, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	m2	724.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.2	Cerramiento de 20 x 14 cms, a base de concreto f'c=150 kg/cm2, refuerzo de armex 15:20:4. Incluye: Cimbra y descimbra, colado, nivelación y plomeo, mano de obra, material, herramienta, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero autorizado	ml	1.50	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.3	Muro de block 11x14x28 para tapiar vanos de puertas, terminado enjarado ambas caras apalillado fino con mortero cemento arena 1:4. Incluye: regleado, plomeado, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	m2	4.20	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.4	Emboquillado doble, terminado dado de plana para recibir azulejo, sólo en áreas de pérdida de enjarre existente, a base de mortero cal-arena amarilla prop 1:3. Incluye : mezcla, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.5	Emboquillado sencillo, terminado dado de plana para recibir azulejo, sólo en áreas de pérdida de enjarre existente, a base de mortero cal-arena amarilla prop 1:3. Incluye : mezcla, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	ml	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.6	Elaboración enjarre a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:4, acabado pasteado similar al existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de escombros a tiradero autorizado.	m2	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.7	Elaboración de muro base para hidrante, a base de block 11x14x28, de 1.20 x 2.1 x 0.40 mts. empotrando gabinete desmontado anteriormente. terminado enjarado ambas caras apalillado fino con mortero cemento arena 1:4. Incluye: colocación, fijación y recibido de tuberías y accesorios, regleado, plomeado, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca. Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.00 mts de altura (MR1). Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	174.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	209.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye: fijación, materiales, mano de obra.	ml	209.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.1	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 10 a 20 cms de ancho y hasta 3.00 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	11.21	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.2	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 21 a 30 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	40.76	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.3	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 31 a 40 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	52.44	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.4	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 41 a 50 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	59.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.5	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 51 a 60 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.6	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 61 a 70 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.7	Elaboración de plafón liso de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara hasta 3.20 mts de altura, con recortes en registros, ductería o luminarias existentes. Incluye: tiranteo, cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	51.38	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.8	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo fissured mca. USG 61x61 cms modelo radar con suspensión visible, hasta 3.20 mts de altura, incluye: suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	684.71	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.9	Elaboración de cajillo de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 2.10 mts de largo, 50 cms de ancho y 50 cms de altura, para delimitar ventanas de fachada. Incluye: tiranteo, cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5	ALUMINIO Y CRISTAL							
5.1	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 3.47 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-01)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.2	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, ventana de 4.00 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3. Incluye: marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-02)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.3	Suministro y colocación de puerta doble de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent de 3" anodizado natural, perfil batiente 180° medidas totales 1.55 mts de ancho x 2.50 mts de alto, puertas 2.10 mts de alto, y fijo superior de 40 cms, cristal templado 6 mm, incluye; pivote a piso y techo, barra antipánico universal 2 puntos mca. Lock L220al para las dos hojas, chapa a piso marca phillips y pasadores a piso y perfil superior, jaladeras inox tipo H (ambas caras), película tipo vinil esmerilado (ver diseño) elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AL-03)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.4	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea bolsa de 2" anodizado natural, perfil batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal claro de 6 mm, medidas totales 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye; marco completo, cerradura 550 AN, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado (ver diseño), viniles para empacar y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AL-03)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.5	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, longitud total de 11.10 ml compuesta de tres puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventanas de 2.22, 2.89 y 2.94 mts de ancho x 1.60 mts de alto, divididas, cada una en 2, con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-04)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.6	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 3.30 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-05)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.7	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea bolsa de 2" anodizado natural, perfil batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal claro de 6 mm, medidas totales 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye; marco completo, cerradura 550 AN, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado (ver diseño), viniles para empacar y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AL-06)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.8	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, longitud total de 14.50 ml compuesta de cinco puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventanas de 3.20, 1.65, 2.20 y 2.29 mts de ancho x 1.60 mts de alto, divididas en 3,2,2 y 2, respectivamente, con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-07)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.9	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 4.61 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-08)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.10	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, longitud total de 13.00 ml compuesta de tres puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventanas de 3.05, 3.45 y 3.25 mts de ancho x 1.60 mts de alto, divididas, cada una en 2, con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-09)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.11	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 2.40 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-10)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.12	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm. Ventana fija de 2.50 mts de ancho x 2.10 mts de alto, dividida en 3. Incluye marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-11)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.13	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm. Medidas totales de 2.80 x 2.10 mts, compuesta por, una ventana fija de 1.40 mts de ancho x 2.10 mts de alto y una puerta corrediza mismas dimensiones. Incluye marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) rieles, carretillas, mecanismo, chapa marca phillips y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-12)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6	CARPINTERIA							
6.1	Suministro e instalación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras y cantos, marca vesto, modelo nature, color aserrado nordico, terminado softwood, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts. Incluye: marco completo de liston de 19mm al ancho del muro, jambas de 5 x 2 cms, con acabado melaminico igual a puerta, cerradura y manijas marca Aki, modelo Cancún 6491, acabado niquel satinado, preparacion de la superficie, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra. (PT-02)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.2	Suministro e instalación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras y cantos, marca vesto, modelo nature, color aserrado nordico, terminado softwood, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts. Incluye: marco completo de liston de 19mm al ancho del muro, jambas de 5 x 2 cms, con acabado melaminico igual a puerta, rejilla tipo louver de aluminio, medidas 12" x 24", cerradura y manijas marca Aki, modelo Cancún 6491, acabado niquel satinado, preparacion de la superficie, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra. (PT-02)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	CHRISTIAN GARCIA MERINO			
7	PINTURA							
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros, bovedas y plafones a dos manos, hasta una altura de 9 mts.Marca: Berel , calidad Kalos Tone Mate, serie 7700 o equivalente color a elegir por la dependencia, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, sellador, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.198.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8	RECUBRIMIENTOS							
8.1	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca Castel, modelo Voss Grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso perdura y junta con junteador con color marca perdura, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	724.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
8.2	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de vitropiso en interiores marca Castel, modelo Voss Grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso perdura y junta con junteador con color marca perdura, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	382.55	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9	CORTINAS							
9.1	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye: mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.90 x 3.60 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.2	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.30 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.3	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.00 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.4	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.35 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
9.5	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.05 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S.03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ABDIEL JAIR SOLANO ALBA	PROPUESTA 2 (P2) CHRISTIAN GARCIA MERINO	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
9.6	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.20 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	m2	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombros de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	724.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
10.2	Acarreo y retiro de escombros desde el sexto piso, encostado y trasladado por escaleras hasta el nivel de sótano, medido en sitio de extracción, no se pagaran abundamientos, por lo que deberán considerarlo en su precio unitario. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, encostado, acarreo y retiro de escombros a tiradero autorizado y limpieza de las áreas de circulación.	m3	115.63	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
				60 D.N.	60 D.N.			
				N/A	0%			
				1 AÑO	1 AÑO			
				SI CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Entrega su propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega su propuesta completa. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: SACIP S.A. DE C.V.; PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lores Coballos
Director de Acopio y Materiales
Secretaría de la Hacienda



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	DEMOLICIONES				\$ -										
1.1	Demolicion de recubrimiento ceramico en piso por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	724.63	\$ 25.61	\$ 18,557.77	\$ 25.33	\$ 18,354.88							\$ 25.47	\$ 18,456.33
1.2	Demolicion de recubrimiento ceramico en muros por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	3.50	\$ 28.79	\$ 100.77	\$ 28.65	\$ 100.28							\$ 28.72	\$ 100.52
1.3	Demolicion de muro de tablaroca dos caras, divisiones de aluminio con cristal, puertas de carpinteria o aluminio, etc. por medios manuales sin recuperacion, hasta 4.00 mts de altura. Incluye: retiro de metales, anclajes, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	649.80	\$ 53.44	\$ 34,725.31	\$ 54.93	\$ 35,693.51							\$ 54.19	\$ 35,212.66
1.4	Demolicion de muro de block o ladrillo terminado enjarrado. Incluye: corte con disco ambas caras, demolicion de dalas y castillos, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	86.30	\$ 52.28	\$ 4,537.90	\$ 50.10	\$ 4,348.68							\$ 51.19	\$ 4,443.29
1.5	Desmantelamiento sin recuperacion de cocineta con tarja, de 1.80 x .65 cms Incluye: retiro de gabinete aéreo, anclajes, clausura de salidas hidráulica y sanitaria, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	\$ 755.58	\$ 755.58	\$ 834.74	\$ 834.74							\$ 795.16	\$ 795.16
1.6	Demolicion de vertedero con clausura de salida hidráulica y sanitaria. Incluye: retiro de entrepaños de triplay, clausura de salidas hidráulica y sanitaria, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	\$ 390.25	\$ 390.25	\$ 429.89	\$ 429.89							\$ 410.07	\$ 410.07
1.7	Retiro de recubrimiento de madera en columnas, de 40 x 40 cms aproximadamente, retirando sistema de fijación y resanando superficie de columna de concreto. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	56.00	\$ 78.82	\$ 4,413.92	\$ 84.79	\$ 4,748.24							\$ 81.81	\$ 4,581.36
1.8	Retiro de zodo de madera en muros, retirando sistema de fijación y resanando superficie. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	169.30	\$ 28.48	\$ 4,821.66	\$ 30.56	\$ 5,173.81							\$ 29.52	\$ 4,997.74
1.9	Retiro con recuperacion de gabinete de hidrante para incendios, caja y marco metálico con cristal, empotrado en muro de material, resguardando válvula, manguera y accesorios. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	\$ 583.88	\$ 583.88	\$ 635.14	\$ 635.14							\$ 609.51	\$ 609.51

C. Alvaro Padron de Guevara Macias
Director General de Operaciones
Secretaria de Administracion

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Direccion de Conservacion y Racionalizacion de Espacios
Secretaria de Administracion

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francis Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaria de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalizacion de Espacios
Secretaria de Administracion

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITE DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.10	Demolición de plafón liso de yeso. incluye; retiro de soportes y fijación, corte en orillas para no dañar molduras, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	51.38	\$ 40.36	\$ 2,073.70	\$ 39.61	\$ 2,035.16							\$ 39.99	\$ 2,054.69
1.11	Demolición de plafón reticular de yeso de 61 x 122 cms. incluye; retiro de suspensión, metales, mano de obra, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	m2	684.71	\$ 15.35	\$ 10,510.30	\$ 13.44	\$ 9,202.50							\$ 14.40	\$ 9,859.82
1.12	Demolición de muro de block de soporte de hidrante, de 1.20 x 2.1 x 0.40 mts. Incluye: herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	pza	1.00	\$ 842.40	\$ 842.40	\$ 879.21	\$ 879.21							\$ 860.81	\$ 860.81
1.13	Abrir caja para cerramiento 15 x 20 cms en muro de block o ladrillo. incluye; corte con disco para delimitar áreas de demolición, apuntalamiento, dadas y castillos, herramienta, equipo, encostado, acarreo de escombros dentro del nivel de trabajo.	ml	1.50	\$ 261.57	\$ 392.36	\$ 269.97	\$ 404.96							\$ 265.77	\$ 398.66
1.14	Demolición por cualquier medio de muro de block o ladrillo para abrir vano para puerta. Incluye: corte con disco para delimitar áreas de demolición, mano de obra, herramienta, abundamiento, encostado, acarreo dentro del nivel de trabajo.	m2	2.10	\$ 297.96	\$ 625.72	\$ 294.99	\$ 619.48							\$ 296.48	\$ 622.61
1.15	Paso para instalaciones en losa de concreto de 10 cm de diametro, incluye; demolición, recibir tubo, relleno, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales, Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición dentro del nivel de trabajo.	pza	2.00	\$ 139.58	\$ 279.16	\$ 146.37	\$ 292.74							\$ 142.98	\$ 285.96
2	ALBAÑILERIA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
2.1	Elaboración de fino a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	m2	724.63	\$ 61.63	\$ 44,658.95	\$ 65.85	\$ 47,716.89							\$ 63.74	\$ 46,187.92
2.2	Cerramiento de 20 x 14 cms, a base de concreto f'c=150 kg/cm2, refuerzo de amex 15:20:4. Incluye: Cimbra y descimbra, colado, nivelación y plomeo, mano de obra, material, herramienta, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero autorizado	ml	1.50	\$ 404.46	\$ 606.69	\$ 430.87	\$ 646.31							\$ 417.67	\$ 626.51
2.3	Muro de block 11x14x28 para tapiar vanos de puertas, terminado enjarado ambas caras apallado fino con mortero cemento arena 1:4. Incluye: reglado, plomeado, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	m2	4.20	\$ 557.05	\$ 2,339.61	\$ 602.63	\$ 2,531.05							\$ 579.84	\$ 2,435.33

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. LUIS MARTÍN CABRERA CERVANTES
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEFERENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lores Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.4	Emboquillado doble, terminado dado de plana para recibir azulejo, sólo en áreas de pérdida de enjarre existente, a base de mortero cal-arena amarilla prop 1:3. Incluye : mezcla, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	ml	10.00	\$ 135.04	\$ 1,350.40	\$ 143.88	\$ 1,438.80							\$ 139.46	\$ 1,394.60
2.5	Emboquillado sencillo, terminado dado de plana para recibir azulejo, sólo en áreas de pérdida de enjarre existente, a base de mortero cal-arena amarilla prop 1:3. Incluye : mezcla, mano de obra, herramienta, acarreo, dentro y fuera de obra, acopio y retiro de sobrantes a tiradero autorizado.	ml	13.00	\$ 61.18	\$ 795.34	\$ 67.40	\$ 876.20							\$ 64.29	\$ 835.77
2.6	Elaboración enjarre a base de cemento arena de río cernida, proporción 1:4, acabado pasteado similar al existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, acopio y retiro de escombros a tiradero autorizado.	m2	12.00	\$ 167.56	\$ 2,010.72	\$ 185.25	\$ 2,223.00							\$ 176.41	\$ 2,116.92
2.7	Elaboración de muro base para hidrante, a base de block 11x14x28, de 1.20 x 2.1 x 0.40 mts. empotrando gabinete desmontado anteriormente, terminado enjarrado ambas caras apallado fino con mortero cemento arena 1:4. Incluye: colocación, fijación y recibido de tuberías y accesorios, regleado, plomeado, herramienta, materiales, mano de obra, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra a tiradero oficial.	pza	1.00	\$ 2,334.70	\$ 2,334.70	\$ 2,551.02	\$ 2,551.02							\$ 2,442.86	\$ 2,442.86
3	TABLAROCA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
3.1	Muro de panel de yeso de 13 mm mca Tabla roca o similar, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 3.00 mts de altura (MR1). Incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	174.98	\$ 470.82	\$ 81,960.35	\$ 474.80	\$ 82,653.18							\$ 472.81	\$ 82,306.76
3.2	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	209.00	\$ 93.40	\$ 19,520.60	\$ 88.38	\$ 18,471.42							\$ 90.89	\$ 18,996.01
3.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye: fijación, materiales, mano de obra.	ml	209.00	\$ 36.18	\$ 7,561.62	\$ 40.00	\$ 8,360.00							\$ 38.09	\$ 7,960.81
4	PLAFON				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -

C. Arturo Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.1	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 10 a 20 cms de ancho y hasta 3.00 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	11.21	\$ 348.86	\$ 3,910.72	\$ 366.72	\$ 4,110.93							\$ 357.79	\$ 4,010.83
4.2	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 21 a 30 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	40.76	\$ 390.34	\$ 15,910.26	\$ 406.97	\$ 16,588.10							\$ 398.66	\$ 16,249.38
4.3	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 31 a 40 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	52.44	\$ 493.11	\$ 25,858.69	\$ 513.67	\$ 26,936.85							\$ 503.39	\$ 26,397.77
4.4	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 41 a 50 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	59.60	\$ 514.25	\$ 30,649.30	\$ 534.65	\$ 31,865.14							\$ 524.45	\$ 31,257.22
4.5	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 51 a 60 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	14.00	\$ 547.10	\$ 7,659.40	\$ 566.68	\$ 7,933.52							\$ 556.89	\$ 7,796.46
4.6	Elaboración de placabanda de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 61 a 70 cms de ancho y hasta 3.20 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	26.00	\$ 573.40	\$ 14,908.40	\$ 592.29	\$ 15,399.54							\$ 582.85	\$ 15,154.10

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Cobillos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.7	Elaboración de plafón liso de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara hasta 3.20 mts de altura, con recortes en registros, ductería o luminarias existentes. Incluye: tiranteo, cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	51.38	\$ 506.82	\$ 26,040.41	\$ 520.66	\$ 26,751.51							\$ 513.74	\$ 26,395.96
4.8	Suministro y colocación de plafón reticular de lana mineral acústico modelo fissured mca. USG 61x61 cms modelo radar con suspensión visible, hasta 3.20 mts de altura, incluye: suspensión, recortes, desperdicios, remates perimetrales, ajustes, cargas, tiranteado, andamiaje, nivelación.	m2	684.71	\$ 772.82	\$ 529,157.58	\$ 809.96	\$ 554,587.71							\$ 791.39	\$ 541,872.65
4.9	Elaboración de cajillo de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara de 2.10 mts de largo, 50 cms de ancho y 50 cms de altura, para delimitar ventanas de fachada. Incluye: tiranteo, cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	\$ 978.23	\$ 11,738.76	\$ 907.01	\$ 10,884.12							\$ 942.62	\$ 11,311.44
5	ALUMINIO Y CRISTAL				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
5.1	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 3.47 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-01)	pza	1.00	\$ 25,644.31	\$ 25,644.31	\$ 26,360.75	\$ 26,360.75							\$ 26,002.53	\$ 26,002.53
5.2	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, ventana de 4.00 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3. Incluye: marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-02)	pza	1.00	\$ 21,257.15	\$ 21,257.15	\$ 21,853.02	\$ 21,853.02							\$ 21,555.09	\$ 21,555.09

C. Alberto Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.3	Suministro y colocacion de puerta doble de aluminio calidad CUPRUM línea eurovent de 3" anodizado natural, perfil batiente 180" medidas totales 1.55 mts de ancho x 2.50 mts de alto, puertas 2.10 mts de alto, y fijo superior de 40 cms, cristal templado 6 mm, incluye; pivote a piso y techo, barra antipánico universal 2 puntos mca. Lock L220al para las dos hojas, chapa a piso marca phillips y pasadores a piso y perfil superior, jaladeras inox tipo H (ambas caras), película tipo vinil esmerilado (ver diseño) elementos de fijación, junquillos, viniles y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AL-03)	pza	1.00	\$ 29,635.96	\$ 29,635.96	\$ 28,767.39	\$ 28,767.39							\$ 29,201.68	\$ 29,201.68
5.4	Suministro y colocacion de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea bolsa de 2" anodizado natural, perfil batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal claro de 6 mm, medidas totales 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye; marco completo, cerradura 550 AN, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado (ver diseño), viniles para empacar y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AL-03)	pza	1.00	\$ 9,060.84	\$ 9,060.84	\$ 10,596.24	\$ 10,596.24							\$ 9,828.54	\$ 9,828.54
5.5	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, longitud total de 11.10 ml compuesta de tres puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventanas de 2.22, 2.89 y 2.94 mts de ancho x 1.60 mts de alto, divididas, cada una en 2, con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-04)	pza	1.00	\$ 61,734.87	\$ 61,734.87	\$ 65,758.28	\$ 65,758.28							\$ 63,746.58	\$ 63,746.58

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.6	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 3.30 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-05)	pza	1.00	\$ 23,033.13	\$ 23,033.13	\$ 25,423.59	\$ 25,423.59							\$ 24,228.36	\$ 24,228.36
5.7	Suministro y colocación de puerta de aluminio calidad CUPRUM línea bolsa de 2" anodizado natural, perfil batiente ligera perfil 1 3/4" y cristal claro de 6 mm, medidas totales 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, incluye: marco completo, cerradura 550 AN, elementos de fijación, junquillos, vinil autoadherible tipo esmerilado (ver diseño), viniles para empacar y demás material necesario para su correcta ejecución (detalle AL-06)	pza	1.00	\$ 9,060.84	\$ 9,060.84	\$ 10,596.24	\$ 10,596.24							\$ 9,828.54	\$ 9,828.54
5.8	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, longitud total de 14.50 m compuesta de cinco puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventanas de 3.20, 1.65, 2.20 y 2.29 mts de ancho x 1.60 mts de alto, divididas en 3, 2, 2 y 2, respectivamente, con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-07)	pza	1.00	\$ 74,705.21	\$ 74,705.21	\$ 85,676.14	\$ 85,676.14							\$ 80,190.68	\$ 80,190.68

C. Alvaro Lastrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
Director de Recursos Materiales
Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.9	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 4.61 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-08)	pza	1.00	\$ 32,921.38	\$ 32,921.38	\$ 32,825.69	\$ 32,825.69							\$ 32,873.54	\$ 32,873.54
5.10	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, longitud total de 13.00 m compuesta de tres puertas batientes ligeras perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventanas de 3.05, 3.45 y 3.25 mts de ancho x 1.60 mts de alto, divididas, cada una en 2, con postes laterales a puertas de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-09)	pza	1.00	\$ 65,930.86	\$ 65,930.86	\$ 74,882.52	\$ 74,882.52							\$ 70,406.69	\$ 70,406.69
5.11	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 2" con cristal claro de 6mm, compuesta de una puerta batiente ligera perfil 1 3/4" de 90 cms de ancho x 2.10 mts de alto, y ventana de 2.40 mts de ancho x 1.60 mts de alto, dividida en 3, con poste lateral a puerta de 4" de ancho para instalación de apagador. Incluye: pivotes descentrados, chapa 550 AN de phillips, marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-10)	pza	1.00	\$ 16,785.02	\$ 16,785.02	\$ 20,647.86	\$ 20,647.86							\$ 18,716.44	\$ 18,716.44
5.12	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm. Ventana fija de 2.50 mts de ancho x 2.10 mts de alto, dividida en 3. Incluye marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-11)	pza	1.00	\$ 28,466.59	\$ 28,466.59	\$ 18,079.53	\$ 18,079.53							\$ 23,273.06	\$ 23,273.06

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lanes Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Amanda Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.13	Suministro y colocación de cancelería según diseño de aluminio anodizado natural, calidad CUPRUM línea bolsa de 3" con cristal claro de 6 mm. Medidas totales de 2.80 x 2.10 mts, compuesta por, una ventana fija de 1.40 mts de ancho x 2.10 mts de alto y una puerta corrediza mismas dimensiones. Incluye marco completo, elementos de fijación, junquillos, viniles, película tipo vinil esmerilado (ver diseño) rieles, carretillas, mecanismo, chapa marca phillips y demás material necesario para su correcta ejecución, verificar dimensiones antes de fabricación. (detalle AL-12)	pza	1.00	\$ 19,494.79	\$ 19,494.79	\$ 20,706.04	\$ 20,706.04							\$ 20,100.42	\$ 20,100.42
6	CARPINTERIA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
6.1	Suministro e instalación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras y cantos, marca vesto, modelo nature, color aserrado nordico, terminado softwood, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts. Incluye: marco completo de liston de 19mm al ancho del muro, jambas de 5 x 2 cms, con acabado melamínico igual a puerta, cerradura y manijas marca Aki, modelo Cancún 6491, acabado niquel satinado, preparación de la superficie, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra. (PT-02)	pza	1.00	\$ 8,796.87	\$ 8,796.87	\$ 8,984.21	\$ 8,984.21							\$ 8,890.54	\$ 8,890.54
6.2	Suministro e instalación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, aglomerado de 36 mm con recubrimiento melamínico en ambas caras y cantos, marca vesto, modelo nature, color aserrado nordico, terminado softwood, medidas de 0.90 mts x 2.10 mts. Incluye: marco completo de liston de 19mm al ancho del muro, jambas de 5 x 2 cms, con acabado melamínico igual a puerta, rejilla tipo louver de aluminio, medidas 12" x 24", cerradura y manijas marca Aki, modelo Cancún 6491, acabado niquel satinado, preparación de la superficie, acarreo, materiales miscelaneos y de fijación, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra. (PT-02)	pza	1.00	\$ 8,796.87	\$ 8,796.87	\$ 8,984.21	\$ 8,984.21							\$ 8,890.54	\$ 8,890.54
7	PINTURA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones,
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrerá Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.1	Suministro y aplicación de pintura en muros, bovedas y plafones a dos manos, hasta una altura de 9 mts.Marca: Berel , calidad Kalos Tone Mate, serie 7700 o equivalente color a elegir por la dependencia, Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante, sellador, resanes, recortes, protección de pisos y mobiliario con plástico, escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,198.00	\$ 68.69	\$ 82,290.62	\$ 73.14	\$ 87,621.72							\$ 70.92	\$ 84,962.16
8	RECUBRIMIENTOS				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
8.1	Suministro y colocación de vitropiso en interiores marca Castel, modelo Voss Grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso perdura y junta con junteador con color marca perdura, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	m2	724.63	\$ 567.05	\$ 410,901.44	\$ 585.06	\$ 423,952.03							\$ 576.06	\$ 417,430.36
8.2	Suministro y colocación de zoclo de 8 cms de altura, recortado de vitropiso en interiores marca Castel, modelo Voss Grey de primera medidas 60 cms x 60 cms, asentado con pegapiso perdura y junta con junteador con color marca perdura, incluye: recortes, ajustes, nivelación, desperdicios, acarreo y retiro de sobrantes fuera de la obra.	ml	382.55	\$ 111.58	\$ 42,684.93	\$ 114.16	\$ 43,671.91							\$ 112.87	\$ 43,178.42
9	CORTINAS				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
9.1	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.90 x 3.60 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	12.00	\$ 3,856.20	\$ 46,274.40	\$ 4,207.92	\$ 50,495.04							\$ 4,032.06	\$ 48,384.72
9.2	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.30 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	1.00	\$ 3,128.75	\$ 3,128.75	\$ 3,411.89	\$ 3,411.89							\$ 3,270.32	\$ 3,270.32

C. Arturo Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones.
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
9.3	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.00 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	12.00	\$ 2,464.56	\$ 29,574.72	\$ 2,685.09	\$ 32,221.08							\$ 2,574.83	\$ 30,897.96
9.4	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.35 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	2.00	\$ 3,239.46	\$ 6,478.92	\$ 3,533.03	\$ 7,066.06							\$ 3,386.25	\$ 6,772.50
9.5	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.05 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	4.00	\$ 2,575.27	\$ 10,301.08	\$ 2,806.22	\$ 11,224.88							\$ 2,690.75	\$ 10,763.00
9.6	Suministro y colocación de cortina enrollable , mca. PHIFER SHEER WEAVE o equivalente, modelo 4000, apertura 10%, factor de bloqueo 90%, color según muestra a elegir por la dependencia, incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio medidas aproximadas 1.20 x 4.20 mts, las medidas se deberán corroborar antes de fabricación. Incluye: retiro de cortinas de tela existentes, resane de muro, sistema de fijación, herramienta, mano de obra y materiales.	pza	4.00	\$ 2,907.36	\$ 11,629.44	\$ 3,169.63	\$ 12,678.52							\$ 3,038.50	\$ 12,154.00
10	LIMPIEZA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -

C. Alvaro Cárdenas de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Laredo Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.1	Limpieza gruesa y fina durante y al final para toda el área, retiro de los sobrantes y escombro de los trabajos las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: limpieza diaria después de finalizar el jornal, gafette y vestimenta distintiva de la empresa.	m2	724.63	\$ 18.43	\$ 13,354.93	\$ 18.60	\$ 13,478.12							\$ 18.52	\$ 13,420.15
10.2	Acarreo y retiro de escombro desde el sexto piso, encostado y trasladado por escaleras hasta el nivel de sótano, medido en sitio de extracción, no se pagaran abundamientos, por lo que deberán considerarlo en su precio unitario. Se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, encostado, acarreo y retiro de escombro a tiradero autorizado y limpieza de las áreas de circulación.	m3	115.63	\$ 320.04	\$ 37,006.23	\$ 317.17	\$ 36,674.37							\$ 318.61	\$ 36,840.87
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				97.90%		102.09%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				94.13%		98.15%								
	SUMA				2,041,533.33		2,128,915.84								2,085,246.18
	16% I.V.A.				326,645.33		340,626.53								333,639.39
	TOTAL CON I.V.A.				2,368,178.66		2,469,542.37								2,418,885.57
				IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)											
	SUMA				2,041,533.33		2,128,915.84								
	16% I.V.A.				326,645.33		340,626.53								
	TOTAL CON I.V.A.				2,368,178.66		2,469,542.37								
														PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	
														\$	2,515,962.31
														IMPORTE INCLUYE I.V.A.	

C. Alvaro Contreras Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Contreras Guevara
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lanes Ceballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 03-64-2021, SEGUNDA CONVOCATORIA.

SERVICIO: "SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, (DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				ABDIEL JAIR SOLANO ALBA		CHRISTIAN GARCIA MERINO								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Entrega su propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega su propuesta completa. LOS SIGUIENTES LICITANTES NO COTIZARON: SACIP S.A. DE C.V.; PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

C. Alvaro Londoño de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrería Cervantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Lic. Francisco Javier Lares Coballos
 Director de Recursos Materiales
 Secretaría de la Hacienda

Arq. Vanesa Selene García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
 COMITÉ DE ADQUISICIONES