Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-173-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:00 horas del día 07 del mes de septiembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 04-173-2022 sin concurrencia del Comité**, denominada **"SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3572**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 04-173-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL RAMO 33 FONE del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **05 de agosto del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **11 de agosto del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"*.

TERCERO. - El **18 de agosto del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"*.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **04 cuatro** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
2	**MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS**
3	**CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**
4	**CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE	MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-173-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

	CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			**C.V.**
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-173-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Ing. Guillermo Salgado Sánchez**, en su carácter de **Coordinador de Servicios Generales** de la **Secretaría de Educación**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	N/A	N/A	En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta Económica) conceptos 16.0 al 18.0, 20.0 al 22.0, 25.0 y 32.0 no especifica las marcas ofertadas, aunado a que en los conceptos 8.0, 11.0 al 15.0, 28.0 al 31.0, 33.0 al 58.0, 60.0 y 62.0 al 64.0 menciona determinada marca seguido de la frase "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de cuál es la marca que está ofertando, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 5.1 incisos E) y F), punto 10 inciso b) y formato de Anexo Técnico de las bases de Licitación.	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas económicas resultan superiores a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarles el presente fallo, son:

PROVEEDOR
CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 04-173-2022 sin concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-173-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$2,916,677.36	$2,916,677.36
				SUBTOTAL	$2,916,677.36
				I.V.A.	$466,668.38
				TOTAL	$3,383,345.74

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **$3,383,345.74 (tres millones trescientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 74/100 M.N.)**, referente al **"SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente fallo de adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 04-173-2022 sin concurrencia del Comité.

Jalisco

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-173-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Guillermo Salgado Sánchez	Coordinador de Servicios Generales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Representante del Consejo Nacional Agropecuario	

----------FIN ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 04-173-2022 sin concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
	SUBESTACIÓN TORRE DE EDUCACIÓN							
	REGISTROS, BASES Y BÓVEDAS							
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 NORMA CFE RMTB4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BANQUETA, CON REGISTRO RECORTADO NORMA CFE BTTRR6, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA PARA MEDIDOR DE 13 TERMINALES, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE MURETE PARA INSTALACIÓN DE DERIVADORES TIPO J, INCLUYE; TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	HERRAJES							
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO DE 600 X76.2 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS DE 350 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	SISTEMA DE TIERRAS							
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, A BASE DE MALLA CONFORMADOR POR 6 VARILLAS TIPO COPPERWELD MARCA CADWELD O EQUIVALENTE, DE 16MM DE DIÁMETRO X 3000MM DE LARGO CON PROTOCOLO Y 25 MTS. DE CABLE DESNUDO CALIBRE 3/0 UNIDO POR SOLDADURA EXOTÉRMICA Y CON COLETA DE HASTA 1 METRO PARA CONECTARSE EN TRANSFORMADOR. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, ENRIQUECEDOR DE TIERRA FÍSICA, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
	EQUIPOS							
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DRS-1 DE 150 KVA 23,000 YT / 13,279 - 220 / 127 V. (+2-2), 2.5%, OPERACIÓN RADIAL, FRENTE MUERTO, BUSHING WELLS 200A, 60 HZ, NÚCLEO ENROLLADO, 65°C, ENFRIAMIENTO ONAN, AISLADO ACEITE MINERAL, IMPEDANCIA DE ACUERDO CON NMX-J-285-ANCE, ALTITUD 1,000 MSNM, FUSIBLES DE EXPULSIÓN BAY-O-NET + FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE RANGO PARCIAL, TANQUE Y GABINETE DE ACERO AL CARBÓN, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285 ANCE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MALLA DE TIERRA PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DRS-1 DE 300 KVA 23,000 YT / 13,279-220 / 127 V. (+2-2), 2.5%, OPERACIÓN RADIAL, FRENTE MUERTO, BUSHING WELLS 200A, 60 HZ, NÚCLEO ENROLLADO, 65°C, ENFRIAMIENTO ONAN, AISLADO ACEITE MINERAL, IMPEDANCIA DE ACUERDO CON NMX-J-285-ANCE, ALTITUD 1,000 MSNM, FUSIBLES DE EXPULSIÓN BAY-O-NET + FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE RANGO PARCIAL, TANQUE Y GABINETE DE ACERO AL CARBÓN, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285 ANCE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MALLA DE TIERRA PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	CONECTORES Y PREMOLDEADOS							
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 25KV SISTEMA 200A MARCA COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25KV 200A CAL.1/0 CATÁLOGO: LFEP225TFECB06ATEA MARCA COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 8A, 15.5 KV CATÁLOGO: FEF155A008EA MARCA: COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 12A, 15.5 KV CATÁLOGO: FEF155A012EA MARCA: COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADOR PARA INSERTO 25KV 200A CATÁLOGO: LPC225X MARCA: COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO CON PUNTO DE PRUEBA PARA CALIBRE 1/0 25 KV OCC SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS PARA CALIBRE 1/0 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA 200A CON RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO PARA CABLE XLPE DE 25 KV MARCA 3M TIPO QTIII 7693-S4 PARA EXTERIOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO APARTARRAYOS 15 KV MCOV, 25KV, 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
	CONDUCTORES							
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL (1/0) XLPE 25 KV TIPO DS 100% NIVEL DE AISLAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	600.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	200.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
	PRUEBAS							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
23.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF PARA CABLE DE ENERGÍA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
24.0	SERVICIO DE PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	SER V.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	OBRA ELÉCTRICA DE RED DE ALIMENTADORES							
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TIPO PAD RD 19, 78MM (3"). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
26.0	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA. INCLUYE: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REPORTE DE PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA EN UN PERIODO NO MENOR A 24 HORAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
27.0	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LIBRANZA INTERNA EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN INTERNA PARA MANIOBRAS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE EQUIPOS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	ACOMETIDA A TABLEROS							
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 22 ESPACIOS TRIFÁSICOS CON BARRAS DE 1200 AMPERES E INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1200A MARCA SQUARE D, MODELO PJ1200M223A O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 22 ESPACIOS TRIFÁSICOS CON CONEXIÓN A BARRAS, CON BARRAS DE 1200 AMPERES, MARCA SQUARE D, MODELO ML1200223A O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO NQ DE 30 ESPACIOS TRIFÁSICOS CON BARRAS DE 200 AMPERES, MARCA SQUARE D, MODELO NQ304AB-100F O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR Y GABINETE NEMA 1, DE 3X400A EN CAJA MOLDEADA MARCA SQUARE D, MODELO LAL400 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 52MM (2"). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS.	54.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS	SI CUMPLE	
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	900.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	250.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO LA36400 DE 3X 400 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36100 DE 3X100 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO JDA36200 DE 3X200 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36150 DE 3X150 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36125 DE 3X125 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36070 DE 3X70 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36050 DE 3X50 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36040 DE 3X40 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36020 DE 3X20 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB MODELO QOB330 DE 3X30 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MODELO QO230 DE 2X30 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MODELO QO130 DE 1X30 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MTR-2009. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MVE-2008-90. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCH-2008-90. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RÁPIDO "Z" PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCZ-N-01CT. INCLUYE: TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCH-1608-90. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ESCALERA A CAJA PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20", MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCE-16. INCLUYE: TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	150.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 2/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	150.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 4 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	450.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	300.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	150.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA DE ALUMINIO A BASE DE. TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 5/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 5/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2; RONDANAS PLANAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS DE PRESIÓN DE 5/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 5/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS DE ALTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE PONCHABLE TIPO "PURO" PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCHO PLÁSTICO DE 10". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1,000.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	PROPUESTA 3 (P3) CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE PONCHABLE TIPO "PURO" PARA CABLE CALIBRE 2 AWG MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE PONCHABLE TIPO "PURO" PARA CABLE CALIBRE 4 AWG MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	42.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA VULCANIZADA MARCA 3M O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE NO ESPECIFICA MARCAS Y NO BORRA LA PALABRA EQUIVALENTE.	SI CUMPLE	
65.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE TRANSFORMADORES OBSOLETOS DE ÁREA DE SÓTANO Y TRASLADO A ÁREA DE RESGUARDO QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
66.0	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSISTENTE EN REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, REALIZANDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, ENTREGANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA Y REPORTE TÉCNICO; ASÍ COMO EL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN. INCLUYE: TRÁMITES Y PAGOS ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
67.0	SERVICIO DE GESTORÍA, REALIZANDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, TRAMITES; ASÍ COMO EL DICTAMEN Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO ANTE CFE. INCLUYE: TRAMITOLOGÍA Y PAGOS ANTE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)	PROPUESTA 2 (P2)	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
				CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS	CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	
	TIEMPO DE EJECUCION			30 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES	
	ANTICIPO			50%	NO	30%	50%	
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): El tiempo de ejecución señalado en su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y su Anexo 3 (Carta de Proposición) no coinciden, sin embargo, el tiempo de ejecución propuesto es menor, por lo que se dispensa a petición del área requirente, con fundamento en lo establecido en el punto 13 fracción III de las bases de Licitación. LA PROPUESTA 2(P2):Presenta propuesta completa. LA PROPUESTA 3 (P3) En su Anexo Técnico (Propuesta Técnica) y Anexo 5 (Propuesta Económica) conceptos 16.0 al 18.0, 20.0 al 22.0, 25.0 y 32.0 no especifica las marcas ofertadas, aunado a que en los conceptos 8.0, 11.0 al 15.0, 28.0 al 31.0, 33.0 al 58.0, 60.0 y 62.0 al 64.0 menciona determinada marca seguido de la frase "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de cuál es la marca que está ofertando, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 5.1 incisos E) y F), punto 10 inciso b) y formato de Anexo Técnico de las bases de Licitación. LA PROPUESTA 4(P4): Presenta propuesta completa.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SUBESTACIÓN TORRE DE EDUCACIÓN														
	REGISTROS, BASES Y BÓVEDAS														
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 NORMA CFE RMTB4, INCLUYE: ARO Y TAPA 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO, TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 15,069.12	$ 15,069.12	$ 20,590.59	$ 20,590.59	$ 14,740.09	$ 14,740.09					$ 16,799.93	$ 16,799.93
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BANQUETA, CON REGISTRO RECORTADO NORMA CFE BTTRR6, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	$ 18,369.12	$ 36,738.24	$ 15,369.31	$ 30,738.62	$ 13,690.33	$ 27,380.66					$ 15,809.59	$ 31,619.18
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA PARA MEDIDOR DE 13 TERMINALES, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	$ 11,769.12	$ 23,538.24	$ 11,403.01	$ 22,806.02	$ 13,489.12	$ 26,978.24					$ 12,220.42	$ 24,440.84
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE MURETE PARA INSTALACIÓN DE DERIVADORES TIPO J, INCLUYE; TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, PLANTILLA Y LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 6,489.12	$ 6,489.12	$ 5,872.67	$ 5,872.67	$ 42,748.56	$ 42,748.56					$ 18,370.12	$ 18,370.12
	HERRAJES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO DE 600 X76.2 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	$ 1,129.92	$ 13,559.04	$ 378.46	$ 4,541.52	$ 176.37	$ 2,116.44					$ 561.58	$ 6,738.96
6.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS DE 350 MM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	$ 403.92	$ 4,847.04	$ 137.08	$ 1,644.96	$ 128.55	$ 1,542.60					$ 223.18	$ 2,678.16

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	36.00	$ 66.00	$ 2,376.00	$ 31.10	$ 1,119.60	$ 21.88	$ 787.68					$ 39.66	$ 1,427.76
	SISTEMA DE TIERRAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, A BASE DE MALLA CONFORMADOR POR 6 VARILLAS TIPO COPPERWELD MARCA CADWELD O EQUIVALENTE, DE 16MM DE DIÁMETRO X 3000MM DE LARGO CON PROTOCOLO Y 25 MTS. DE CABLE DESNUDO CALIBRE 3/0 UNIDO POR SOLDADURA EXOTÉRMICA Y CON COLETA DE HASTA 1 METRO PARA CONECTARSE EN TRANSFORMADOR. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, ENRIQUECEDOR DE TIERRA FÍSICA, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 24,474.12	$ 24,474.12	$ 24,996.50	$ 24,996.50	$ 30,122.28	$ 30,122.28					$ 26,530.97	$ 26,530.97
	EQUIPOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DRS-1 DE 150 KVA 23,000 YT / 13,279 - 220 / 127 V. (+2-2), 2.5%, OPERACIÓN RADIAL, FRENTE MUERTO, BUSHING WELLS 200A, 60 HZ, NÚCLEO ENROLLADO, 65°C, ENFRIAMIENTO ONAN, AISLADO ACEITE MINERAL, IMPEDANCIA DE ACUERDO CON NMX-J-285-ANCE, ALTITUD 1,000 MSNM, FUSIBLES DE EXPULSIÓN BAY-O-NET + FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE RANGO PARCIAL, TANQUE Y GABINETE DE ACERO AL CARBÓN, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285 ANCE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MALLA DE TIERRA PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 185,735.88	$ 185,735.88	$ 189,750.00	$ 189,750.00	$ 215,014.18	$ 215,014.18					$ 196,833.35	$ 196,833.35

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaria de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaria de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaria de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DRS-1 DE 300 KVA 23,000 YT / 13,279 - 220 / 127 V. (+2-2), 2.5%, OPERACIÓN RADIAL, FRENTE MUERTO, BUSHING WELLS 200A, 60 HZ, NÚCLEO ENROLLADO, 65°C, ENFRIAMIENTO ONAN, AISLADO ACEITE MINERAL, IMPEDANCIA DE ACUERDO CON NMX-J-285-ANCE, ALTITUD 1,000 MSNM, FUSIBLES DE EXPULSIÓN BAY-O-NET + FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE RANGO PARCIAL, TANQUE Y GABINETE DE ACERO AL CARBÓN, CONSTRUIDO DE ACUERDO CON NMX-J-285 ANCE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MALLA DE TIERRA PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 264,935.88	$ 264,935.88	$ 256,676.20	$ 256,676.20	$ 382,929.12	$ 382,929.12					$ 301,513.73	$ 301,513.73
	CONECTORES Y PREMOLDEADOS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE TIPO J DE 4 VÍAS 25KV SISTEMA 200A MARCA COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	$ 14,409.12	$ 43,227.36	$ 17,904.40	$ 53,713.20	$ 12,737.09	$ 38,211.27					$ 15,016.87	$ 45,050.61
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTAFUSIBLE 25KV 200A CAL.1/0 CATÁLOGO: LFEP225TFECB06ATEA MARCA COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	$ 17,049.12	$ 102,294.72	$ 13,364.16	$ 80,184.96	$ 14,486.69	$ 86,920.14					$ 14,966.66	$ 89,799.96
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 8A, 15.5 KV CATÁLOGO: FEF155A008EA MARCA: COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	$ 2,779.92	$ 8,339.76	$ 9,915.20	$ 29,745.60	$ 5,013.19	$ 15,039.57					$ 5,902.77	$ 17,708.31
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 12A, 15.5 KV CATÁLOGO: FEF155A012EA MARCA: COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	$ 2,779.92	$ 8,339.76	$ 5,106.21	$ 15,318.63	$ 5,269.80	$ 15,809.40					$ 4,385.31	$ 13,155.93

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaria de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaria de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaria de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaria de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADOR PARA INSERTO 25KV 200A CATÁLOGO: LPC225X MARCA: COOPER O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	$ 4,099.92	$ 24,599.52	$ 2,266.40	$ 13,598.40	$ 1,666.79	$ 10,000.74					$ 2,677.70	$ 16,066.20
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO CON PUNTO DE PRUEBA PARA CALIBRE 1/0 25 KV OCC SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	$ 4,099.92	$ 36,899.28	$ 378.46	$ 3,406.14	$ 1,987.55	$ 17,887.95					$ 2,155.31	$ 19,397.79
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE TIERRAS PARA ATERRIZAR PANTALLAS PARA CALIBRE 1/0 25 KV SISTEMA 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	$ 8,469.12	$ 152,444.16	$ 137.08	$ 2,467.44	$ 398.21	$ 7,167.78					$ 3,001.47	$ 54,026.46
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA 200A CON RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	9.00	$ 7,149.12	$ 64,342.08	$ 2,142.12	$ 19,279.08	$ 3,174.82	$ 28,573.38					$ 4,155.35	$ 37,398.15
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO PARA CABLE XLPE DE 25 KV MARCA 3M TIPO QTIII 7693-S4 PARA EXTERIOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KIT	1.00	$ 2,647.92	$ 2,647.92	$ 18,496.50	$ 18,496.50	$ 17,663.96	$ 17,663.96					$ 12,936.13	$ 12,936.13
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO APARTARRAYOS 15 KV MCOV, 25KV, 200A. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	$ 10,449.12	$ 62,694.72	$ 9,768.99	$ 58,613.94	$ 16,880.14	$ 101,280.84					$ 12,366.08	$ 74,196.48
	CONDUCTORES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL (1/0) XLPE 25 KV TIPO DS 100% NIVEL DE AISLAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	600.00	$ 318.12	$ 190,872.00	$ 230.23	$ 138,138.00	$ 200.58	$ 120,348.00					$ 249.64	$ 149,784.00
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	200.00	$ 151.80	$ 30,360.00	$ 659.87	$ 131,974.00	$ 388.37	$ 77,674.00					$ 400.01	$ 80,002.00
	PRUEBAS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
23.0	SERVICIO DE PRUEBAS VLF PARA CABLE DE ENERGÍA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	3.00	$ 12,815.88	$ 38,447.64	$ 6,496.50	$ 19,489.50	$ 12,502.64	$ 37,507.92					$ 10,605.01	$ 31,815.03
24.0	SERVICIO DE PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	SER V.	2.00	$ 12,815.88	$ 25,631.76	$ 12,496.50	$ 24,993.00	$ 23,083.06	$ 46,166.12					$ 16,131.81	$ 32,263.62
	OBRA ELÉCTRICA DE RED DE ALIMENTADORES				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TIPO PAD RD 19, 78MM (3"). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	20.00	$ 410.52	$ 8,210.40	$ 176.49	$ 3,529.80	$ 135.55	$ 2,711.00					$ 240.85	$ 4,817.00
26.0	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA. INCLUYE: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REPORTE DE PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA EN UN PERIODO NO MENOR A 24 HORAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	$ 12,815.88	$ 25,631.76	$ 8,496.50	$ 16,993.00	$ 3,139.95	$ 6,279.90					$ 8,150.78	$ 16,301.56
27.0	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LIBRANZA INTERNA EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN INTERNA PARA MANIOBRAS DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE EQUIPOS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONEXIONES, BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	$ 3,585.12	$ 7,170.24	$ 6,496.50	$ 12,993.00	$ 4,857.35	$ 9,714.70					$ 4,979.66	$ 9,959.32
	ACOMETIDA A TABLEROS				$ -		$ -		$ -					$ -	$ -
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 22 ESPACIOS TRIFÁSICOS CON BARRAS DE 1200 AMPERES E INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1200A MARCA SQUARE D, MODELO PJ1200M223A O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	$ 211,475.88	$ 211,475.88	$ 236,132.68	$ 236,132.68	$ 247,725.86	$ 247,725.86					$ 231,778.14	$ 231,778.14

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 22 ESPACIOS TRIFÁSICOS CON CONEXIÓN A BARRAS, CON BARRAS DE 1200 AMPERES, MARCA SQUARE D, MODELO ML1200223A O EQUIVALENTE. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	$ 92,675.88	$ 92,675.88	$ 198,631.50	$ 198,631.50	$ 151,445.38	$ 151,445.38					$ 147,584.25	$ 147,584.25
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO NQ DE 30 ESPACIOS TRIFÁSICOS CON BARRAS DE 200 AMPERES, MARCA SQUARE D, MODELO NQ304AB-100F O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	$ 11,109.12	$ 11,109.12	$ 33,704.34	$ 33,704.34	$ 27,524.71	$ 27,524.71					$ 24,112.72	$ 24,112.72
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR Y GABINETE NEMA 1, DE 3X400A EN CAJA MOLDEADA MARCA SQUARE D, MODELO LAL400 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	$ 102,575.88	$ 102,575.88	$ 63,354.85	$ 63,354.85	$ 50,143.54	$ 50,143.54					$ 72,024.76	$ 72,024.76
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 52MM (2"). INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS.	54.00	$ 99.00	$ 5,346.00	$ 93.76	$ 5,063.04	$ 177.54	$ 9,587.16					$ 123.43	$ 6,665.22
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	900.00	$ 450.12	$ 405,108.00	$ 501.50	$ 451,350.00	$ 441.83	$ 397,647.00					$ 464.48	$ 418,032.00
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	250.00	$ 204.60	$ 51,150.00	$ 300.10	$ 75,025.00	$ 436.00	$ 109,000.00					$ 313.57	$ 78,392.50
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO LA36400 DE 3X 400 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	$ 88,197.12	$ 264,591.36	$ 29,754.93	$ 89,264.79	$ 48,452.26	$ 145,356.78					$ 55,468.10	$ 166,404.30

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36100 DE 3X100 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	$ 11,109.12	$ 144,418.56	$ 7,301.30	$ 94,916.90	$ 12,206.38	$ 158,682.94					$ 10,205.60	$ 132,672.80
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO JDA36200 DE 3X200 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 27,609.12	$ 27,609.12	$ 17,121.28	$ 17,121.28	$ 24,336.94	$ 24,336.94					$ 23,022.45	$ 23,022.45
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36150 DE 3X150 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	$ 24,969.12	$ 49,938.24	$ 10,987.65	$ 21,975.30	$ 16,819.49	$ 33,638.98					$ 17,592.09	$ 35,184.18
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36125 DE 3X125 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 21,153.00	$ 21,153.00	$ 11,038.16	$ 11,038.16	$ 16,819.49	$ 16,819.49					$ 16,336.88	$ 16,336.88
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36070 DE 3X70 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	$ 10,449.12	$ 125,389.44	$ 7,358.09	$ 88,297.08	$ 11,521.70	$ 138,260.40					$ 9,776.30	$ 117,315.60
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36050 DE 3X50 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 9,129.12	$ 9,129.12	$ 6,342.72	$ 6,342.72	$ 10,306.31	$ 10,306.31					$ 8,592.72	$ 8,592.72
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36040 DE 3X40 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$ 6,739.92	$ 6,739.92	$ 6,313.69	$ 6,313.69	$ 10,306.31	$ 10,306.31					$ 7,786.64	$ 7,786.64

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE MODELO HDA36020 DE 3X20 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	$ 5,419.92	$ 10,839.84	$ 6,313.69	$ 12,627.38	$ 10,306.31	$ 20,612.62					$ 7,346.64	$ 14,693.28
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB MODELO QOB330 DE 3X30 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	$ 2,251.92	$ 11,259.60	$ 1,601.57	$ 8,007.85	$ 2,291.27	$ 11,456.35					$ 2,048.25	$ 10,241.25
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MODELO QO230 DE 2X30 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	$ 1,261.92	$ 6,309.60	$ 559.34	$ 2,796.70	$ 802.95	$ 4,014.75					$ 874.74	$ 4,373.70
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MODELO QO130 DE 1X30 A MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	$ 469.92	$ 2,349.60	$ 161.97	$ 809.85	$ 260.57	$ 1,302.85					$ 297.49	$ 1,487.45
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 9" DE ESPACIO ENTRE TRAVESAÑOS, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MTR-2009. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	36.00	$ 1,855.92	$ 66,813.12	$ 439.00	$ 15,804.00	$ 2,950.41	$ 106,214.76					$ 1,748.44	$ 62,943.84
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MVE-2008-90. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	$ 733.92	$ 2,935.68	$ 314.95	$ 1,259.80	$ 846.81	$ 3,387.24					$ 631.89	$ 2,527.56

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCH-2008-90. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	$ 733.92	$ 2,201.76	$ 367.22	$ 1,101.66	$ 921.46	$ 2,764.38					$ 674.20	$ 2,022.60
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RÁPIDO "Z" PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCZ-N-01CT. INCLUYE: TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	40.00	$ 151.80	$ 6,072.00	$ 29.57	$ 1,182.80	$ 128.26	$ 5,130.40					$ 103.21	$ 4,128.40
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" HORIZONTAL PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20" DE ANCHO Y 8" DE RADIO, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCH-1608-90. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	$ 733.92	$ 1,467.84	$ 636.59	$ 1,273.18	$ 843.26	$ 1,686.52					$ 737.92	$ 1,475.84
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ESCALERA A CAJA PARA CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO DE 20", MARCA BTICINO O EQUIVALENTE, LÍNEA MACSE, MODELO MCE-16. INCLUYE: TORNILLERÍA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	$ 297.00	$ 594.00	$ 162.49	$ 324.98	$ 262.40	$ 524.80					$ 240.63	$ 481.26
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	150.00	$ 270.60	$ 40,590.00	$ 209.71	$ 31,456.50	$ 296.61	$ 44,491.50					$ 258.97	$ 38,845.50
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 2/0 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	100.00	$ 336.60	$ 33,660.00	$ 263.58	$ 26,358.00	$ 353.76	$ 35,376.00					$ 317.98	$ 31,798.00
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	150.00	$ 191.40	$ 28,710.00	$ 130.61	$ 19,591.50	$ 205.63	$ 30,844.50					$ 175.88	$ 26,382.00

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 4 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	450.00	$ 132.00	$ 59,400.00	$ 81.94	$ 36,873.00	$ 161.31	$ 72,589.50					$ 125.08	$ 56,286.00
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	300.00	$ 105.60	$ 31,680.00	$ 82.19	$ 24,657.00	$ 101.82	$ 30,546.00					$ 96.54	$ 28,962.00
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	150.00	$ 66.00	$ 9,900.00	$ 82.19	$ 12,328.50	$ 97.16	$ 14,574.00					$ 81.78	$ 12,267.00
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA ESCALERILLA DE ALUMINIO A BASE DE. TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 5/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 5/8" DE DIÁMETRO, TUERCAS HEXAGONALES DE 5/8" DE DIÁMETRO, UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2; RONDANAS PLANAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, RONDANAS DE PRESIÓN DE 5/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 5/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA FIERRO DE 5/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 METROS DE ALTURA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	15.00	$ 123.42	$ 1,851.30	$ 135.94	$ 2,039.10	$ 832.64	$ 12,489.60					$ 364.00	$ 5,460.00
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE PONCHABLE TIPO "PURO" PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	$ 99.00	$ 2,970.00	$ 81.94	$ 2,458.20	$ 163.64	$ 4,909.20					$ 114.86	$ 3,445.80
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCHO PLÁSTICO DE 10". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1,000.00	$ 35.64	$ 35,640.00	$ 2.50	$ 2,500.00	$ 5.66	$ 5,660.00					$ 14.60	$ 14,600.00

C. Alvaro Cadrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE PONCHABLE TIPO "PURO" PARA CABLE CALIBRE 2 AWG MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	36.00	$ 46.20	$ 1,663.20	$ 82.37	$ 2,965.32	$ 148.77	$ 5,355.72					$ 92.45	$ 3,328.20
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE PONCHABLE TIPO "PURO" PARA CABLE CALIBRE 4 AWG MARCA BURNDY O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANGA TERMOCONTRÁCTIL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	42.00	$ 112.20	$ 4,712.40	$ 49.07	$ 2,060.94	$ 109.11	$ 4,582.62					$ 90.13	$ 3,785.46
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA VULCANIZADA MARCA 3M O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	$ 39.60	$ 396.00	$ 404.29	$ 4,042.90	$ 189.59	$ 1,895.90					$ 211.16	$ 2,111.60
65.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE TRANSFORMADORES OBSOLETOS DE ÁREA DE SÓTANO Y TRASLADO A ÁREA DE RESGUARDO QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FLETES, GRÚAS, ARRASTRES, MANIOBRAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	$ 10,175.88	$ 10,175.88	$ 31,966.50	$ 31,966.50	$ 48,808.01	$ 48,808.01					$ 30,316.80	$ 30,316.80
66.0	SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSISTENTE EN REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, REALIZANDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, ENTREGANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA Y REPORTE TÉCNICO; ASÍ COMO EL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN. INCLUYE: TRÁMITES Y PAGOS ANTE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	$ 18,755.88	$ 37,511.76	$ 23,996.50	$ 47,993.00	$ 181,767.11	$ 363,534.22					$ 74,839.83	$ 149,679.66
67.0	SERVICIO DE GESTORÍA, REALIZANDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, TRAMITES; ASÍ COMO EL DICTAMEN Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO ANTE CFE. INCLUYE: TRAMITOLOGÍA Y PAGOS ANTE CFE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	$ 12,815.88	$ 12,815.88	$ 23,996.50	$ 23,996.50	$ 39,470.98	$ 39,470.98					$ 25,427.79	$ 25,427.79

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 04-173-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 2 (P2) MA. GUADALUPE GUIZAR CONTRERAS		PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.) P.C.=(P1+P2+P3)/3	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				100.19%		86.95%		112.87%						
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				108.13%		93.84%		121.82%						
	SUMA				3,360,844.74		2,916,677.36		3,786,320.74						3,354,607.70
	16% I.V.A.				537,735.16		466,668.38		605,811.32						536,737.23
	TOTAL CON I.V.A.				3,898,579.90		3,383,345.74		4,392,132.06						3,891,344.93
		IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)													
	SUMA				**3,360,844.74**		**2,916,677.36**		**3,786,320.74**						
	16% I.V.A.				**537,735.16**		**466,668.38**		**605,811.32**						
	TOTAL CON I.V.A.				**3,898,579.90**		**3,383,345.74**		**4,392,132.06**						

PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO
$ 3,605,543.54
IMPORTE INCLUYE I.V.A.

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta propuesta completa. LA PROPUESTA 3(P3): Presenta propuesta completa.

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macias
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Ing. Guillermo Salgado Sánchez
Coordinador de Servicios Generales
Secretaría de Educación

Arq. Vanesa Selene Garcia Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario