

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-168-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 23 del mes de noviembre del año 2021, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de Licitación Pública Local LPL 16-168-2021 Sin Concurrencia del Comité, denominada "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALÍA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a las partidas presupuestales 3571 y 5641, procedimiento derivado de la Solicitud de Aprovechamiento 16-168-2021, mismo que se llevó a cabo con RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2021 de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el 05 de octubre del 2021 publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El 14 de octubre del 2021 se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA".

TERCERO. - El 19 de octubre del 2021 se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como 03 tres licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.
2	PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
3	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y ante firmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-168-2021 Sin Concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-168-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V	PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la Junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta proposición.	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite.)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación) obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias)	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios.	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos).	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado a una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	N/A	N/A	N/A

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **C. JOSÉ ISRAEL GUEVARA BUENROSTRO**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Fiscalía Estatal**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN", se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-168-2021 Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-168-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ****DICTAMEN TÉCNICO**

LICITANTE EVALUADO	INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI	SI	NO
Observaciones	N/A	N/A	En los conceptos 1, 3 y 15, específicamente en el Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios), cotiza otro equipo y no anexa la ficha técnica, incumpliendo con lo solicitado con fundamento en el punto 5.1. inciso K, punto 10 inciso b), e) y m) y el segundo punto de las notas del Anexo Técnico de las bases.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

PROVEEDOR
INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALÍA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$1,942,751.74	\$1,942,751.74
SUBTOTAL					\$1,942,751.74
I.V.A.					\$310,840.28
TOTAL					\$2,253,592.02

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$2,253,592.02 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)**, referente al **"SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALÍA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA"** (condiciones y especificaciones de acuerdo a **Catálogo de conceptos**), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-168-2021 Sin Concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 16-168-2021
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA FISCALÍA ESTATAL, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
C. José Israel Guevara Buenrostro	Director de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Lic. Armando Mora Fonseca	

----- FIN -----

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 16-168-2021 Sin Concurrencia del Comité.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
1.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ603A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, UPPALMINTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (Debido a que cotiza otro equipo y no anexa la ficha técnica, incumpliendo con lo solicitado con fundamento en el punto 5.1. inciso K, punto 10 inciso b), e) y m).)		
2.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ603A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
3.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ483A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (Debido a que cotiza otro equipo y no anexa la ficha técnica, incumpliendo con lo solicitado con fundamento en el punto 5.1. inciso K, punto 10 inciso b), e) y m).)		
4.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ483A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guayra Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
5.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ363A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ363A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC243, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
8.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC243, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
9.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC183, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
10.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC183, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
11.0	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC123, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
12.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC123, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
13.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ363A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
14.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ363A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALÍA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
15.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ243A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE (Debido a que cotiza otro equipo y no anexa la ficha técnica, incumpliendo con lo solicitado con fundamento en el punto 5.1. inciso K, punto 10 inciso b), e) y m).)		
16.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ243A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 7/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	78.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 3/4" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	120.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 5/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	84.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 3/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	276.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
 Director de Recursos Materiales
 Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE SOLDABLE DE 7/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE SOLDABLE DE 3/4" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE SOLDABLE DE 5/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE SOLDABLE DE 3/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 7/8" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 3/4" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	56.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 5/8" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	37.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 3/8" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	125.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 7/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	78.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 3/4" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	120.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 5/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	84.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 3/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	276.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KGS.	48.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DRENADO DE CONDENSADO MARCA MINI ORANGE O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	93.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	350.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
37.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2" x 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
38.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO TECHUMBRE DE LÁMINA Y/O DE MATERIAL, RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, MURO DE LÁMINA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.								
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D TIPO QO30 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO HIMEL PARA COLOCAR CENTRO DE CARGA QO30. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Bueprostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 40 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR NEMA 3 R SIN PORTAFUSIBLES MARCA SQUARE D DE 2 x 60 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR NEMA 3 R SIN PORTAFUSIBLES MARCA SQUARE D DE 2 x 30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
 Director de Recursos materiales
 Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALÍA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	21.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	63.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	84.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	216.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 1 1/2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
 Director de Recursos materiales
 Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 2" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1 1/2" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	72.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	90.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	228.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	66.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	196.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	272.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	429.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	171.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUERIENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4 x 2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA DE 1/4", RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14". INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	128.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
EDIFICIO CALZADA								
73.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO TECHUMBRE DE LÁMINA Y/O DE MATERIAL, RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, MURO DE LÁMINA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TIEMPO DE EJECUCION			30 D.N.	30 D.N.	30 D.N.		
	ANTICIPO			0%	0%	0%		
	CARTA GARANTIA (ANEXO 1-A)			1 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO		
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): LA PROPUESTA 2(P2): LA PROPUESTA 3(P3): En los conceptos 1, 3 Y 15 cotiza otro equipo y no anexa la ficha técnica, incumpliendo con lo solicitado con fundamento en el punto 5.1. inciso K, punto 10 inciso b), e) y m.); NO COTIZARON:

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	EDIFICIO CALZADA				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
	I.- AIRE ACONDICIONADO (EQUIPOS E INSTALACIÓN)														
1.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ603A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$86,703.34	\$ 173,406.68	\$83,914.32	\$ 167,828.64							\$ 85,308.83	\$ 170,617.66
2.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ603A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$12,739.90	\$ 25,479.80	\$12,381.69	\$ 24,763.38							\$ 12,560.80	\$ 25,121.60
3.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ483A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$83,780.74	\$ 167,561.48	\$76,154.91	\$ 152,309.82							\$ 79,967.83	\$ 159,935.66

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel López Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISO TECHO EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ483A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$10,121.74	\$ 20,243.48	\$ 9,638.09	\$ 19,276.18							\$ 9,879.92	\$ 19,759.84
5.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ363A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	5.00	\$58,595.67	\$ 292,978.35	\$56,028.85	\$ 280,144.25							\$ 57,312.26	\$ 286,561.30
6.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40VIQ363A-E, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	5.00	\$ 7,470.22	\$ 37,351.10	\$ 7,231.13	\$ 36,155.65							\$ 7,350.68	\$ 36,753.40

C. Alvaro Lugo de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cervera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guayra Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Amador Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALÍA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
7.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL, EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC243, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$25,295.69	\$ 50,591.38	\$ 25,672.58	\$ 51,345.16							\$ 25,484.14	\$ 50,968.28
8.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC243, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$ 4,847.66	\$ 9,695.32	\$ 4,773.40	\$ 9,546.80							\$ 4,810.53	\$ 9,621.06
9.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC183, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$21,349.93	\$ 42,699.86	\$ 20,557.50	\$ 41,115.00							\$ 20,953.72	\$ 41,907.44

C. Atención de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Amado Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
	EDIFICIO CALZADA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
10.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC183, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	\$ 3,774.95	\$ 7,549.90	\$ 3,594.51	\$ 7,189.02							\$ 3,684.73	\$ 7,369.46
11.0	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC123, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	3.00	\$15,128.65	\$ 45,385.95	\$ 14,640.03	\$ 43,920.09							\$ 14,884.34	\$ 44,653.02
12.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO HIGH WALL EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 53PXC123, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	3.00	\$ 2,469.43	\$ 7,408.29	\$ 2,411.97	\$ 7,235.91							\$ 2,440.70	\$ 7,322.10

C. Alvaro Muñoz de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Salazar Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guzmán Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Sefene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
	EDIFICIO CALZADA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
13.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ363A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$58,797.13	\$ 58,797.13	\$ 56,898.09	\$ 56,898.09							\$ 57,847.61	\$ 57,847.61
14.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ363A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 7,599.21	\$ 7,599.21	\$ 7,235.71	\$ 7,235.71							\$ 7,417.46	\$ 7,417.46
15.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ243A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$39,300.56	\$ 39,300.56	\$ 37,841.84	\$ 37,841.84							\$ 38,571.20	\$ 38,571.20

C. Alvaro Ledón de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Torres Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guzmán Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
16.0	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO CASSETTE EFICIENCIA ESTÁNDAR (EVAPORADORA Y CONDENSADORA), MARCA CARRIER, MODELO 40KIQ243A, O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, TECNOLOGÍA INVERTER, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/1/60, REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$ 2,568.49	\$ 2,568.49	\$ 2,529.17	\$ 2,529.17							\$ 2,548.83	\$ 2,548.83
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 7/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	78.00	\$ 481.82	\$ 37,581.96	\$ 489.00	\$ 38,142.00							\$ 485.41	\$ 37,861.98
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 3/4" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	120.00	\$ 409.09	\$ 49,090.80	\$ 396.00	\$ 47,520.00							\$ 402.55	\$ 48,306.00
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 5/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	84.00	\$ 333.29	\$ 27,996.36	\$ 320.00	\$ 26,880.00							\$ 326.65	\$ 27,438.60
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 3/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	276.00	\$ 187.96	\$ 51,876.96	\$ 179.00	\$ 49,404.00							\$ 183.48	\$ 50,640.48
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE DE 7/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 132.02	\$ 660.10	\$ 120.00	\$ 600.00							\$ 126.01	\$ 630.05
22.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE DE 3/4" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	\$ 123.93	\$ 991.44	\$ 119.00	\$ 952.00							\$ 121.47	\$ 971.76
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE SOLDABLE DE 5/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 93.04	\$ 465.20	\$ 91.00	\$ 455.00							\$ 92.02	\$ 460.10

C. Álvaro J. de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBLE DE COBRE SOLDABLE DE 3/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	\$ 94.66	\$ 1,703.88	\$ 92.00	\$ 1,656.00							\$ 93.33	\$ 1,679.94
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 7/8" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	32.00	\$ 136.84	\$ 4,378.88	\$ 133.01	\$ 4,256.32							\$ 134.93	\$ 4,317.76
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 3/4" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	56.00	\$ 183.78	\$ 10,291.68	\$ 174.99	\$ 9,799.44							\$ 179.39	\$ 10,045.84
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 5/8" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	37.00	\$ 99.17	\$ 3,669.29	\$ 96.00	\$ 3,552.00							\$ 97.59	\$ 3,610.83
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE SOLDABLE DE 3/8" Ø x 90°. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	125.00	\$ 119.84	\$ 14,980.00	\$ 118.00	\$ 14,750.00							\$ 118.92	\$ 14,865.00
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 7/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	78.00	\$ 140.74	\$ 10,977.72	\$ 134.00	\$ 10,452.00							\$ 137.37	\$ 10,714.86
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 3/4" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	120.00	\$ 132.29	\$ 15,874.80	\$ 118.00	\$ 14,160.00							\$ 125.15	\$ 15,018.00
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 5/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	84.00	\$ 118.83	\$ 9,981.72	\$ 108.00	\$ 9,072.00							\$ 113.42	\$ 9,527.28

C. Aylán Ladra de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA",
DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1/2 PULG DE ESPESOR PARA TUBO DE 3/8" Ø. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	276.00	\$ 102.89	\$ 28,397.64	\$ 98.00	\$ 27,048.00							\$ 100.45	\$ 27,724.20
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KGS.	48.00	\$ 425.33	\$ 20,415.84	\$ 416.00	\$ 19,968.00							\$ 420.87	\$ 20,192.16
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DRENADO DE CONDENSADO MARCA MINI ORANGE O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	\$ 5,200.54	\$ 83,208.64	\$ 4,993.00	\$ 79,888.00							\$ 5,096.77	\$ 81,548.32
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE A BASE DE UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TACÓN DE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	93.00	\$ 221.08	\$ 20,560.44	\$ 214.00	\$ 19,902.00							\$ 217.54	\$ 20,231.22
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	350.00	\$ 130.68	\$ 45,738.00	\$ 124.00	\$ 43,400.00							\$ 127.34	\$ 44,569.00
37.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (Fe) PARA CONDENSADORA, ELABORADA CON ANGULO DE 1-1/2" x 3/16", SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	18.00	\$ 1,992.53	\$ 35,865.54	\$ 1,961.99	\$ 35,315.82							\$ 1,977.26	\$ 35,590.68

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera González
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
38.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO TECHUMBRE DE LÁMINA Y/O DE MATERIAL, RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, MURO DE LÁMINA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	8.00	\$ 1,887.03	\$ 15,096.24	\$ 1,817.00	\$ 14,536.00							\$ 1,852.02	\$ 14,816.16
	EDIFICIO CALZADA														
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D TIPO QO30 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$20,384.33	\$ 40,768.66	\$ 19,910.00	\$ 39,820.00							\$ 20,147.17	\$ 40,294.34
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO HIMEL PARA COLOCAR CENTRO DE CARGA QO30. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	\$18,584.23	\$ 37,168.46	\$ 17,984.00	\$ 35,968.00							\$ 18,284.12	\$ 36,568.24
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 40 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 1,204.41	\$ 4,817.64	\$ 1,178.00	\$ 4,712.00							\$ 1,191.21	\$ 4,764.84
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	\$ 1,212.06	\$ 6,060.30	\$ 1,178.00	\$ 5,890.00							\$ 1,195.03	\$ 5,975.15
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 20 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 1,237.12	\$ 4,948.48	\$ 1,178.00	\$ 4,712.00							\$ 1,207.56	\$ 4,830.24

C. Álvaro Ledezma Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

C. Luis Manuel Solera Contreras
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO MARCA SQUARE D DE 2 x 15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	\$ 1,223.40	\$ 3,670.20	\$ 1,178.00	\$ 3,534.00							\$ 1,200.70	\$ 3,602.10
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR NEMA 3 R SIN PORTAFUSIBLES MARCA SQUARE D DE 2 x 60 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 5,527.16	\$ 22,108.64	\$ 5,024.00	\$ 20,096.00							\$ 5,275.58	\$ 21,102.32
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR NEMA 3 R SIN PORTAFUSIBLES MARCA SQUARE D DE 2 x 30 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	\$ 4,002.24	\$ 48,026.88	\$ 3,811.01	\$ 45,732.12							\$ 3,906.63	\$ 46,879.56
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	21.00	\$ 634.71	\$ 13,328.91	\$ 625.00	\$ 13,125.00							\$ 629.86	\$ 13,227.06
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	63.00	\$ 428.63	\$ 27,003.69	\$ 434.99	\$ 27,404.37							\$ 431.81	\$ 27,204.03
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	84.00	\$ 297.88	\$ 25,021.92	\$ 286.00	\$ 24,024.00							\$ 291.94	\$ 24,522.96
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	216.00	\$ 226.24	\$ 48,867.84	\$ 219.00	\$ 47,304.00							\$ 222.62	\$ 48,085.92
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 253.88	\$ 1,015.52	\$ 250.00	\$ 1,000.00							\$ 251.94	\$ 1,007.76
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 1 1/2" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	\$ 193.12	\$ 2,317.44	\$ 196.00	\$ 2,352.00							\$ 194.56	\$ 2,334.72

C. Alvaro Lugo de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos Materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	\$ 125.12	\$ 1,376.32	\$ 127.00	\$ 1,397.00							\$ 126.06	\$ 1,386.66
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT ROSCADO DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 99.51	\$ 398.04	\$ 98.00	\$ 392.00							\$ 98.76	\$ 395.04
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 2" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	\$ 721.78	\$ 5,774.24	\$ 695.00	\$ 5,560.00							\$ 708.39	\$ 5,667.12
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1 1/2" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	\$ 446.33	\$ 5,355.96	\$ 425.00	\$ 5,100.00							\$ 435.67	\$ 5,228.04
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	24.00	\$ 254.21	\$ 6,101.04	\$ 246.00	\$ 5,904.00							\$ 250.11	\$ 6,002.64
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" Ø, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	72.00	\$ 197.59	\$ 14,226.48	\$ 192.99	\$ 13,895.28							\$ 195.29	\$ 14,060.88
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	90.00	\$ 461.04	\$ 41,493.60	\$ 439.00	\$ 39,510.00							\$ 450.02	\$ 40,501.80
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	228.00	\$ 290.59	\$ 66,254.52	\$ 278.99	\$ 63,609.72							\$ 284.79	\$ 64,932.12

C. Alvaro Lázaro de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Morla Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA",
DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
61.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	66.00	\$ 196.29	\$ 12,955.14	\$ 190.00	\$ 12,540.00							\$ 193.15	\$ 12,747.90
62.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	196.00	\$ 86.70	\$ 16,993.20	\$ 88.02	\$ 17,251.92							\$ 87.36	\$ 17,122.56
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	272.00	\$ 60.90	\$ 16,564.80	\$ 60.00	\$ 16,320.00							\$ 60.45	\$ 16,442.40
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	429.00	\$ 43.59	\$ 18,700.11	\$ 42.00	\$ 18,018.00							\$ 42.80	\$ 18,361.20
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	171.00	\$ 36.75	\$ 6,284.25	\$ 35.00	\$ 5,985.00							\$ 35.88	\$ 6,135.48
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	4.00	\$ 193.23	\$ 772.92	\$ 187.01	\$ 748.04							\$ 190.12	\$ 760.48
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	16.00	\$ 156.64	\$ 2,506.24	\$ 153.01	\$ 2,448.16							\$ 154.83	\$ 2,477.28
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 182.89	\$ 731.56	\$ 177.00	\$ 708.00							\$ 179.95	\$ 719.80

C. Alvaro León de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guayra Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
EDIFICIO CALZADA															
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	\$ 151.23	\$ 2,419.68	\$ 143.99	\$ 2,303.84							\$ 147.61	\$ 2,361.76
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	\$ 253.41	\$ 1,013.64	\$ 244.00	\$ 976.00							\$ 248.71	\$ 994.84
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	16.00	\$ 157.41	\$ 2,518.56	\$ 155.00	\$ 2,480.00							\$ 156.21	\$ 2,499.36
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4 x 2; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO.; TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA DE 1/4", RONDANA DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14". INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	128.00	\$ 156.65	\$ 20,051.20	\$ 159.00	\$ 20,352.00							\$ 157.83	\$ 20,202.24
73.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN PASO TECHUMBRE DE LÁMINA Y/O DE MATERIAL, RESANES, PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, MURO DE LÁMINA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	8.00	\$ 1,887.03	\$ 15,096.24	\$ 1,817.00	\$ 14,536.00							\$ 1,852.02	\$ 14,816.16
% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE						101.98%		98.02%							
% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO						95.04%		91.36%							

C. Alvaro Ledezma Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios,
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guayra Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 16-168-2021

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA OFICINAS DE LA FISCALIA ESTATAL EN EL EDIFICIO DE CALZADA INDEPENDENCIA",
DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				INSTALACIONES INTEGRALES TEVA, S.A. DE C.V.		PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.								P.C.=(P1+P2)/2	
	EDIFICIO CALZADA			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	SUMA				2,021,132.43		1,942,751.74								1,981,951.14
	16% I.V.A.				323,381.19		310,840.28								317,112.18
	TOTAL CON I.V.A.				2,344,513.62		2,253,592.02								2,299,063.32
IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)															
	SUMA				2,021,132.43		1,942,751.74								
	16% I.V.A.				323,381.19		310,840.28								
	TOTAL CON I.V.A.				2,344,513.62		2,253,592.02								
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$ 2,466,747.25					
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta su propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa. LA PROPUESTA 3(P3): Presenta su propuesta completa. NO COTIZARON:

C. Álvaro Juárez de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. José Manuel Cabrea Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. José Israel Guevara Buenrostro
Director de Recursos materiales
Fiscalía del Estado.

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Lic. Amando Mora Fonseca
COMITÉ DE ADQUISICIONES